gültig ab 02.2025

K25

ACO Passavant Detego

Schachtabdeckungen
Straßenabläufe | Aufsätze
Technische Abdeckungen

Ein umfangreiches Sortiment für Ihren Anwendungsfall

Als Systemanbieter bietet ACO Passavant Detego ein umfangreiches Sortiment für die kommunale Infrastruktur, Verkehrswege, Industrie und Logistikbereiche sowie Telekommunikationsanlagen mit einem Full Service von der Produktentwicklung und dem Einbau bis zur Wartung und Instandsetzung.

Kapitel 1



Multitop Bituplan

Oberflächenbündig im Straßenbelag durch einwalzbare Rahmen

Kapitel 5

Combipoint

Straßenabläufe aus Kunststoff und passende Multitop Aufsätze

Kapitel 6



Aufsätze 330 x 500

Speziell für Bordrinnen aus zwei Reihen 160-mm-Rinnensteinen

Kapitel 11–16



Technische Abdeckungen

Öffentliche, industrielle und private Einsatzbereiche

Finden Sie schnell das passende Produkt:

Klassische bzw. DIN-Schachtabdeckungen
Kapitel 4

Klassische bzw. DIN-Aufsätze
Kapitel 9

Schachtabdeckungen und Einlaufroste rund	Performance	■ **Multitop Schachtabdeckungen** D 400 – F 900 ■ **Multitop Einlaufroste** C 250 – D 400 passend für Betonteile nach DIN 4034		1
		■ **Civictop** Schachtabdeckungen D 400		2
	Standard	■ **Duropren** Schachtabdeckungen D 400 und ergänzende Produkte (LW 250 – LW 1260) B 125 – D 400		3
		■ **Schachtabdeckungen** B 125 – F 900 (vormals Aguss Stapelkanalguss) ■ **Einlaufroste** B 125 – D 400 (vormals Aguss Stapelkanalguss) passend für Betonteile nach DIN 4034		4
Aufsätze und Straßenabläufe	Performance	■ **Combipoint** C 250 – D 400 Straßenabläufe aus Kunststoff und passende Multitop Aufsätze		5
		■ **Multitop** Aufsätze C 250 – D 400 passend für Betonteile nach DIN 4052		6
		■ **AVUS** Autobahnaufsätze C 250 – D 400		7
		■ **Multitop Aqua Plus** Brückenabläufe und Brückensanieroberteile D 400		8
	Standard	■ **Hofaufsätze** A 15 – B 125 (vormals Aguss Stapelkanalguss) ■ **Aufsätze** C 250 – F 900 (vormals Aguss Stapelkanalguss) passend für Betonteile nach DIN 4052		9
ENO	Basic	■ **ENO** Schachtabdeckungen B 125 – D 400 ■ **ENO** Aufsätze C 250 – D 400 passend für Betonteile nach DIN 4052		10
Technische Abdeckungen		■ **Secant** Flächen-, Einzel- und Reihenabdeckungen B 125 – F 900 ■ **Servokat®-GD** B 125 – D 400 ■ **Servokat® NEO** A 25 – D 400		11
		■ **Paving** Schachtabdeckungen B 125 – D 400 für bauseits wählbare Oberflächen		12
		■ **Composite** Schachtabdeckungen aus Kunststoff D 400 rund und rechteckig		13
		■ **Powertop** Schachtabdeckungen D 400 – F 900 rund und rechteckig		14
		■ **Trigona** Kabelschachtabdeckungen B 125 – D 400 ■ **Classictop** Kabelschachtabdeckungen D 400 – F 900 ■ **Classictop** Abdeckungen für **Abzweigkästen** B 125 – D 400		15
		■ **Individuelle Lösungen** Schachtabdeckungen, Bodentore, Notausstiege		16

■ **Konditionenmodell**
Seite 9

■ **Einführung** Seite 4
■ **Allgemeines** Logistikkosten | AGB Kapitel 17

ACO. we care for water

ACO ist ein Water-Tech-Unternehmen, das für den Schutz des Wassers sorgt. Ausgehend von unserer globalen Entwässerungskompetenz, die den Menschen vor dem Wasser schützt, sehen wir unsere Mission zunehmend darin, auch das Wasser vor dem Menschen zu schützen.

Mit dem ACO WaterCycle liefert ACO Systeme, mit denen sich Wasser sammeln und leiten, reinigen, speichern und schließlich wiederverwenden lässt. So trägt ACO zur Erhaltung sauberen Grundwassers als lebenswichtiger Ressource bei und leistet einen Beitrag für die Welt von morgen. Die Weltgemeinschaft UN hat in ihrer Agenda 2030 die Verbesserung der Wasserqualität als eines von 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung festgelegt.

Intelligente Entwässerungssysteme von ACO sorgen vermehrt mit smarter Technologie dafür, dass Regenwasser und Abwasser abgeleitet oder zwischengespeichert wird. Mit innovativer Abscheide- und Filtertechnik verhindern wir die Verunreinigung des Wassers, beispielsweise durch Fette, Treibstoffe, Schwermetalle oder Mikroplastik.

Heute geht ACO noch einen Schritt weiter: Wir nehmen die Herausforderung an, Wasser wiederzuverwenden und damit einen ressourcenschonenden Kreislauf zu sichern. Bei allen Produkten und Systemen legt ACO Wert auf Langlebigkeit, Wiederverwendbarkeit und einen niedrigen CO_2-Fußabdruck. Das Streben nach Nachhaltigkeit ist ein ständiger Prozess, dem wir uns jeden Tag neu stellen wollen.

Die ACO Gruppe ist ein globales Familienunternehmen, das zu den Weltmarktführern im Water-Tech-Segment gehört. 1946 in Schleswig-Holstein gegründet, tritt sie als transnationales Netzwerk in mehr als 50 Ländern auf. Weltweit zeichnet sich ACO durch hohe dezentrale Ownership und explizite regionale Marktnähe aus.

www.aco.com

Inhaber
Iver und Hans-Julius Ahlmann

Hauptsitz der ACO Gruppe
in Rendsburg/Büdelsdorf

5.500

Mitarbeiter in mehr als 50 Ländern (Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Australien, Afrika)

1,14 Milliarden

Euro Umsatz 2024

43

Produktionsstandorte in 20 Ländern

ACO Academy
für das praxisbezogene Training

Gebündelte Kompetenz: Abdecken und Entwässern

Unter der Überschrift „Gebündelte Kompetenz: Abdecken und Entwässern“ werden zum 01.01.2025 die vertrieblichen Aktivitäten und die Produktsortimente

- Schachtabdeckungen
- Straßenabläufe und Aufsätze
- Technische Abdeckungen

der ACO GmbH und der AGUSS GmbH bei der ACO Passavant Detego GmbH zusammengeführt.

Damit bündeln wir die gesamte Kompetenz in den Bereichen Abdecken und Entwässern in einer Hand.
ACO Passavant Detego ist innerhalb der ACO Gruppe der Spezialist für die Kompetenzen Abdecken und Entwässern mit einem umfangreichen Sortiment an standardisierten und maßgeschneiderten Schachtabdeckungen und Bodentoren aus den Werkstoffen Beton, Guss, Stahl, Edelstahl und Kunststoff in anspruchsvollen Anwendungsbereichen:

- kommunale Infrastruktur
  - Straßen, Wege, Plätze
- Verkehr
  - Straßen, Autobahnen, Brücken, Tunnel
- Industrie und Logistik
- Häfen, Flughäfen, Umschlagplätze
- Telekommunikationsanlagen

Als Systemanbieter bietet ACO Passavant Detego einen umfassenden Full Service von der Produktentwicklung und dem Einbau bis hin zur Wartung und Instandsetzung.

Die Produktionsstandorte befinden sich in Aarbergen und Mülheim-Kärlich. In der Michelbacher Hütte in Aarbergen werden unter dem Markennamen Passavant bereits seit dem 19. Jahrhundert Gussartikel zur Entwässerung von Straßen und Gebäuden hergestellt.

Auf dieser Tradition und als Teil der ACO Gruppe bauen wir mit jedem Projekt und jeder Innovation unser einzigartiges Know-how und unseren technischen Vorsprung weiter aus.

Produktionsstandort **Aarbergen**

Produktionsstandort **Mülheim-Kärlich**



In der Organisation entstehen klare Zuständigkeit und direkte Kommunikationswege mit einem zentralen Ansprechpartner für die Zielgruppen:

- Baustofffachhandel
- Investoren und Entscheider
- Planer
- Bauunternehmer

ACO Passavant Detego ist somit in der Lage, die Marktbedürfnisse noch besser zu verstehen und zu erfüllen.

- gebündelte Kompetenz in den Bereichen Abdecken und Entwässern
- klare Zuständigkeiten und Ansprechpartner
- Marktnähe

www.aco-detego.de



ACO WaterCycle



Der ACO WaterCycle unterstützt Sie in jedem Abschnitt Ihrer Entwässerungsplanung. Das ist Regenwassermanagement für die Umweltbedingungen von morgen.

ACO Konditionenmodell

Jedes Produkt der ACO Passavant Detego GmbH ist einer Konditionsgruppe zugeordnet. Durch die Zusammenfassung der Materialpreisgruppen in den Konditionsgruppen erreichen wir eine kompakte und übersichtliche Konditionsstruktur.

Kanalguss

Performance

Konditionsgruppe 1	
Multitop (SA und A)	MT
Civictop	CT
Duropren	SA
Combipoint (UT und A)	CP
Ergänzungsprodukte	EP

Konditionsgruppe 2	
Brückenabläufe	BM
Brückenabläufe Standard	BS

Standard / Basic

Konditionsgruppe 5	
Standard-Kanalguss	ST

Konditionsgruppe 6	
ENO (SA und A)	EN

Technische Abdeckungen

Konditionsgruppe 7	
Powertop	PT
Paving	PA
Composite	CO
Secant / Servokat	TA

Konditionsgruppe 8	
Kabelschachtabdeckungen	KS

Konditionsgruppe 9	
Detego	DT

Konditionsgruppe 4		
	Zubehör Kanalguss	ZK

Konditionsgruppe 10	
Zubehör TA	ZT

Auf die Preise unserer Produkte erhält der lagerhaltende Fachgroßhandel die Rabatte gemäß der ihm vorliegenden derzeit gültigen Rabatt- und Konditionenliste.

Bei Rückfragen zu unserem Konditionenmodell sprechen Sie bitte Ihren zuständigen Außendienst an.

3 Kategorien der ACO Schachtabdeckungen und Aufsätze für Straßenabläufe

Die drei Qualitätskategorien geben eine anwendungsorientierte Hilfe bei der Auswahl von ACO Schachtabdeckungen und Aufsätzen

3 Kategorien ACO Schachtabdeckungen

Bei den ACO Schachtabdeckungen bestimmen Ausstattungsmerkmale wie das Material von Deckel und Rahmen, die Konstruktion und damit Einbauweise des Rahmens und die Lage der dämpfende Einlage vor, ob die Schachtabdeckungen bevorzugt für den Einbau in einer hochfrequentierten Straße, einer mäßig befahrenen Ortsdurchfahrt oder z.B. in einer Wohnstraße eingesetzt werden sollten. Die neue Schachtabdeckung ENO in der Kategorie BASIC stellt dabei eine besonders wirtschaftliche Variante dar.

Die Kategorien im Detail:

	DIN EN 124	DIN 1229	Maßnorm	Leichte Deckel	Aufnahme für Einstieghilfe	Arretierungen aus Kunststoff	Austauschbare, dämpfende Einlagen	Vergrößerter Lüftungsquerschnitt	Wappen oder Logo
ACO Mutitop	X			X	X	X	X	X	X
ACO Civictop	X			X	X	X	X		
ACO Duropren	X	X			X		X		X
ACO Standard	X	X	(X)				X		X
ACO ENO	X	X					X		

BASIC
STANDARD
PERFORMANCE

3 Kategorien
ACO Aufsätze für Straßenabläufe

Die wesentlichen Ausstattungsmerkmale bei den ACO Ausätzen sind andere: Die Art der Arretierung, die Kombinierbarkeit mit dem ACO Straßenablaufsystem Combipoint und die Breite der Einlaufschlitze bestimmen hier, ob der Aufsatz z.B. zur Entwässerung einer Gewerbefläche, zur Längsentwässerung am Bordstein oder in einer Fahrbahnsituation mit starkem Gefälle eingesetzt wird. Auch in dem Sortiment der ACO BASIC Aufsätze bieten wir mit der ENO Reihe eine besonders wirtschaftliche Ausführung.

Die Kategorien im Detail:

	DIN EN 124	DIN 1229	Maßnorm	Leichte Roste	Doppelscharnier	Arretierungen aus Kunststoff	Austauschbare, dämpfende Einlagen	Optimierte Einlaufquerschnitte
ACO Mutitop	X			X	X	X	X	X
ACO Combipoint	X			X	X	X	X	X
ACO Standard	X	X	(X)				X	X
ACO ENO	X	X					X	

BASIC
STANDARD
PERFORMANCE

1 Schachtabdeckungen und Einlaufroste Multitop

Schachtabdeckungen und Einlaufroste Multitop

	Produktinformation		14
	Auswahlassistent		18
Schachtabdeckungen Multitop rund D 400	Lichte Weite 600	Rahmenausführung: Bituplan einwalzbar	20
		Rahmenausführung: Bituplan S einwalzbar	22
		Rahmenausführung: Beguplan	24
		Rahmenausführung: BEGU rund	26
		Rahmenausführung: BEGU S rund	27
		Rahmenausführung: Gusseisen	28
		Rahmenausführung: BEGU quadratisch	30
		Rahmenausführung: BEGU S quadratisch	31
		Rahmenausführung: tagwasserdicht	32
		Rahmenausführung: rückstausicher	33
		Rahmenausführung: Hochwasserschutz	34
	Lichte Weite 800	Rahmenausführung: Bituplan einwalzbar	36
		Rahmenausführung: Gusseisen	37
		Rahmenausführung: Gusseisen mit Zentraldeckel	38
		Rahmenausführung: tagwasserdicht/rückstausicher	39
		Rahmenausführung: Hochwasserschutz	40
Schachtabdeckungen Multitop rund F 900	Lichte Weite 600	Rahmenausführung: Beguplan	41
		Rahmenausführung: BEGU rund	42
		Rahmenausführung: Gusseisen	43
		Rahmenausführung: BEGU quadratisch	44
	Lichte Weite 800	Rahmenausführung: Gusseisen	45
Einlaufrost Multitop rund C 250	Lichte Weite 600		46
Einlaufrost Multitop rund D 400	Lichte Weite 600		46
Zubehör			48
Design-Schachtabdeckungen mit Wappen			50

ACO Schachtabdeckungen und Einlaufroste Multitop
Online-Informationen

Schachtabdeckungen Multitop

Ein Plus für die Infrastruktur von morgen

Klassen[1)]

- A 15
- B 125
- C 250
- D 400
- E 600
- F 900

gemäß DIN EN 124 und RAL-GZ 692

Material

Gusseisen EN-GJS/EN-GJL und BEGU

Anwendungsbereiche

- Fußgängerzonen, Geh-/Radwege
- Öffentliche Wege und Plätze
- Straßenrandentwässerung
- Industrieflächen
- Flughäfen

✚ hohe Griffigkeit unabhängig von Einbau- und Fahrtrichtung durch spezielle Oberflächenprofilierung

✚ einbau- und fahrtrichtungsunabhängige Rutschfestigkeit

rutschfest

✚ 4 Entriegelungsöffnungen

[1)] Weitere Informationen zu Klassen auf Seite 248.

+ alle Rahmen haben eine integrierte Aufnahme für eine mobile Einstieghilfe

+ Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584



ruhig

+ ruhige Lage des Deckels durch dämpfende Einlagen im Rahmen und plan bearbeitete Auflageflächen

+ verschiebesicher durch Formschluss in der Nut

+ 2 Schnapp-Arretierungen je Dämpfungssegment

+ schnelle und einfache Bedienung durch leichte Deckel und wartungsfreie, verkehrssichere Arretierungen aus Kunststoff



+ bessere Belüftung des Kanals durch großen Lüftungsquerschnitt verringert Korrosion

+ sichere Einbindung in den Straßenbelag durch rotationssymmetrische, L-förmige Außenkontur bei Bituplan-Varianten

luftdurchlässig

1

ACO Multitop Beguplan

Die aktuelle Situation

Eine wichtige Aufgabe bei Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen ist es, weiterhin steigende Beanspruchungen aus Verkehrsfrequenz und Belastung zu erkennen und Schwachstellen zu vermeiden. Die Emissionsbelastung der Anwohner soll dabei dauerhaft möglichst gering gehalten werden. Unter wirschaftlichen Aspekten ist die Straße dabei als Gesamtsystem zu betrachten. Perfekte Deckschichten nützen nichts, wenn, z. B. durch schadhafte Schachtabdeckungen, schon nach kurzer Betriebsdauer Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, die Straßenoberflächen in einen Flickenteppich verwandeln. Das Beispiel macht klar: Der Teufel steckt im Detail.

Die richtige Auswahl der Abdeckungen und deren fachgerechter Einbau sind für die Dauerhaftigkeit der Maßnahme entscheidend. Die Fuge zwischen Schachthals und Abdeckung ist Fachleuten erfahrungsgemäß als Schwachstelle bekannt. Darüber hinaus ist bei herkömmlicher Bauweise der Rahmen der Schachtabdeckung im Durchmesser kleiner als der Schachtunterbau. Eine weitere Schwachstelle. Der Straßenbelag liegt deshalb im Umfeld der Schachtabdeckungen auf dem Schacht. Er ist im Vergleich zur Straßendecke starr, die Decke schwingt bei Verkehrsbelastung deutlich spürbar. Die Folge: Risse im Umfeld der Schachtabdeckung.

Durch Schwingungen erzeugte Risse an herkömmlichen Schachtabdeckungen

Die Lösung:

Große Aufstandsfläche

Entlastung der Mörtelfuge kann durch den Einbau einwalzbarer Schachtabdeckungen oder durch vergrößerte Aufstandsflächen am Rahmen erzielt werden. Bei dünnen Deckschichten, offenporigem Asphalt oder Splittmastix ist der Einbau einwalzbarer Abdeckungen aber nicht immer wirtschaftlich. Hier sind Schachtabdeckungen mit großer Aufstandsfläche eine sinnvolle Alternative. Dabei verringert sich die Fugenpressung proportional zur Größe der Lastaufstandsfläche.

Im Detail betrachtet passiert aber mehr: Die Abdeckung lagert starr auf einem tief gegründeten Schachtbauwerk. Im Vergleich zum starren Bauwerk schwingt der Straßenbelag bei Verkehrsbelastung horizontal relativ stark. Er liegt aber nicht mehr wie bei konventioneller Bauweise auf dem Schacht auf, sondern kann sich am senkrechten Außenmantel des Rahmens ohne Folgeschäden horizontal bewegen. Die Anschlussfuge ist durch Fugenverguss dauerelastisch dicht.

ruhig
luftdurchlässig
rutschfest

- breiter Rahmen: außen Ø 960 mm, Bauhöhe 160 mm

✚ für dauerhafte Betriebs- und Verkehrssicherheit





Dauerelastischer Fugenverguss
vermeidet Frostschäden durch eindringendes Wasser

Entkopplung vom Straßenbelag
Die senkrechte Bewegungsfuge entkoppelt Schachtabdeckung und Schacht vom vibrierenden Straßenbelag. Rissbildung in der Straßenoberfläche wird so verhindert

Entlastung der Mörtelfuge





Flächenpressung bei Beguplan
0,96 N/mm²

Flächenpressung bei DIN 19584
2,26 N/mm²

Entlastung der Mörtelfuge
um ca. 60%

Reduzierte Schubbelastung
aus Brems- und Beschleunigungskräften resultierende Schubbelastungen werden durch den größeren Rahmendurchmesser besser in die angrenzenden Flächen verteilt.

ACO Schachtabdeckungen Klasse D 400, LW 600

Rahmenvarianten \ Deckel	**Gusseisen GJS** mit Lüftung	**Gusseisen GJS** ohne Lüftung	**Gusseisen GJS mit Scharnier** mit Lüftung
Multitop Bituplan einwalzbar* H = 140	Artikel-Nr. **210560** **Seite 20**	Artikel-Nr. **210561** **Seite 20**	
Multitop Bituplan einwalzbar* H = 160	Artikel-Nr. **210500** **Seite 21**	Artikel-Nr. **210501** **Seite 21**	
Multitop BEGU rund* H = 125	Artikel-Nr. **210510** **Seite 26**	Artikel-Nr. **210511** **Seite 26**	
Multitop BEGU rund* H = 160	Artikel-Nr. **1206857** **Seite 26**	Artikel-Nr. **1206858** **Seite 26**	
Multitop Gusseisen* H = 125	Artikel-Nr. **210520** **Seite 28**	Artikel-Nr. **210521** **Seite 28**	
Multitop BEGU quadratisch* H = 125	Artikel-Nr. **210530** **Seite 30**	Artikel-Nr. **210531** **Seite 30**	
Multitop S Bituplan* H = 140			Artikel-Nr. **210590** **Seite 22**
Multitop S Bituplan* H = 160			Artikel-Nr. **210580** **Seite 23**
Multitop S BEGU* H = 125			Artikel-Nr. **210540** **Seite 27**
Multitop S BEGU* H = 160			Artikel-Nr. **210570** **Seite 27**
Multitop S BEGU quadratisch* H = 125			Artikel-Nr. **1209455** **Seite 31**
Beguplan H = 160	Artikel-Nr. **1206071** **Seite 24**	Artikel-Nr. **1206072** **Seite 24**	

* Auch mit Aufschrift **Regenwasser** oder **Schmutzwasser** auf dem Rahmen lieferbar.

Schachtabdeckung Multitop
- ruhig, luftdurchlässig, rutschfest
- Deckelgewicht ca. 44 kg
- schraublose Arretierung aus Kunststoff
- Aufnahme für Einsteighilfe
- Pewepren Einlagen im Rahmen

Schachtabdeckung Multitop S (Scharnier)
- ruhig, luftdurchlässig, rutschfest
- Deckelgewicht ca. 44 kg
- Scharnier und schraublose Arretierung aus Kunststoff

	 **Gusseisen GJS mit Scharnier** ohne Lüftung	**BEGU DIN 19584** mit Einlage, mit Lüftung	**BEGU** mit Einlage, ohne Lüftung	**Gusseisen GJL** mit Einlage, mit Lüftung	**Gusseisen GJL** mit Einlage, ohne Lüftung
		Artikel-Nr. **606863** Seite 62	Artikel-Nr. **606864** Seite 62	Artikel-Nr. **1206460** Seite 63	Artikel-Nr. **1206461** Seite 63
		Artikel-Nr. **605196** Seite 62	Artikel-Nr. **605197** Seite 62	Artikel-Nr. **605198** Seite 63	Artikel-Nr. **605199** Seite 63
		Artikel-Nr. **1204359** Seite 67	Artikel-Nr. **1204837** Seite 67	Artikel-Nr. **1205327** Seite 68	Artikel-Nr. **1206726** Seite 68
		Artikel-Nr. **1206859** Seite 67	Artikel-Nr. **1206860** Seite 67	Artikel-Nr. **1206861** Seite 68	Artikel-Nr. **1206862** Seite 68
		Artikel-Nr. **1206849** Seite 70	Artikel-Nr. **1206850** Seite 70	Artikel-Nr. **1206851** Seite 71	Artikel-Nr. **1206852** Seite 71
		Artikel-Nr. **1204360** Seite 72	Artikel-Nr. **1206847** Seite 72	Artikel-Nr. **1206848** Seite 73	Artikel-Nr. **1206853** Seite 73
	Artikel-Nr. **210591** Seite 22				
	Artikel-Nr. **210581** Seite 23				
	Artikel-Nr. **210541** Seite 27				
	Artikel-Nr. **210571** Seite 27				
	Artikel-Nr. **2109456** Seite 31				
		Artikel-Nr. **1206137** Seite 65	Artikel-Nr. **1206138** Seite 65	Artikel-Nr. **1206854** Seite 66	Artikel-Nr. **1206855** Seite 66

■ Aufnahme für Einsteighilfe ■ Pewepren Einlagen im Rahmen	**Schachtabdeckung Duropren** ■ ruhig ■ Deckelgewicht ca. 88 kg ■ Aufnahme für Einsteighilfe ■ Pewepren Einlagen im Rahmen ■ Pewepren Einlage im Deckel

1

Rahmenausführung: Bituplan einwalzbar

ACO Produktvorteile

- **Ruhig:** Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen und mechanisch bearbeitete Auflageflächen an Deckel und Rahmen
- **Rutschfest:** Mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger rutschfester Oberfläche
- Deckel aus Gusseisen GJS
- Deckelgewicht ca. 39 kg
- Rahmen aus Gusseisen GJL, hochziehbar
- Rahmen mit winkelförmigem Querschnitt mit eckigem Flanschrand
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584
- Mit metallischem Adapterring
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Zum oberflächenbündigen Einbau in Bituminöse Fahrbahnbeläge
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- **Luftdurchlässig:** bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 323 cm² Lüftungsquerschnitt

	Rahmenhöhe	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	[mm]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
Einbauhöhe: 150 – 190 mm								
	140	Mit	Ohne	100,0	5	210560	554,00	1
			Regenwasser	100,0	5	210568	598,00	1
			Schmutzwasser	100,0	5	210563	598,00	1
		Ohne	Ohne	102,0	5	210561	554,00	1
			Regenwasser	102,0	5	210569	598,00	1
			Schmutzwasser	102,0	5	210564	598,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

	Rahmenhöhe	Lüftungs-öffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	[mm]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
Einbauhöhe: 170 – 230 mm								
	160	Mit	Ohne	104,0	5	210500	554,00	1
			Regenwasser	104,0	5	210505	598,00	1
			Schmutzwasser	104,0	5	210503	598,00	1
		Ohne	Ohne	106,0	5	210501	554,00	1
			Regenwasser	106,0	5	210504	598,00	1
			Schmutzwasser	106,0	5	210508	598,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

1

Rahmenausführung: Bituplan S einwalzbar

ACO Produktvorteile

- **Ruhig:** Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen und mechanisch bearbeitete Auflageflächen an Deckel und Rahmen
- **Rutschfest:** Mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger rutschfester Oberfläche
- Deckel aus Gusseisen GJS
- Deckelgewicht ca. 39 kg
- Rahmen aus Gusseisen GJL, hochziehbar
- Rahmen mit winkelförmigem Querschnitt mit eckigem Flanschrand
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584
- Mit metallischem Adapterring
- **Mit Scharnier, Deckel vollständig herausnehmbar**
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit schraubloser, wartungsfreier Arretierung aus hochverschleißfestem Kunststoff

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Zum oberflächenbündigen Einbau in Bituminöse Fahrbahnbeläge
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- **Luftdurchlässig:** bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 323 cm² Lüftungsquerschnitt

	Rahmenhöhe [mm]	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
Einbauhöhe: 150 – 190 mm								
	140	Mit	Ohne	100,0	5	210590	554,00	1
			Regenwasser	100,0	5	1206927	598,00	1
			Schmutzwasser	100,0	5	1206929	598,00	1
		Ohne	Ohne	102,0	5	210591	554,00	1
			Regenwasser	102,0	5	1206928	598,00	1
			Schmutzwasser	102,0	5	1206930	598,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

	Rahmenhöhe [mm]	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
Einbauhöhe: 170 – 230 mm								
	160	Mit	Ohne	105,0	5	210580	554,00	1
			Regenwasser	105,0	5	1206931	598,00	1
			Schmutzwasser	105,0	5	1206933	598,00	1
		Ohne	Ohne	107,0	5	210581	554,00	1
			Regenwasser	107,0	5	1206932	598,00	1
			Schmutzwasser	107,0	5	1206934	598,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

1

Rahmenausführung: Beguplan

ACO Produktvorteile

- **Ruhig:** Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen und mechanisch bearbeitete Auflageflächen an Deckel und Rahmen
- **Rutschfest:** Mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger rutschfester Oberfläche
- Deckel aus Gusseisen GJS
- Deckelgewicht ca. 39 kg
- BEGU Rahmen mit großer Aufstandsfläche zur Schachtentlastung, Außendurchmesser 960 mm, hochziehbar
- Anschlagpunkte für Einbau- und Transporthilfen an der Rahmenoberseite
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- **Luftdurchlässig:** bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 323 cm² Lüftungsquerschnitt



Rahmenhöhe [mm]	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
160	Mit	Ohne	226,0	4	1206071	714,00	1
	Ohne	Ohne	228,0	4	1206072	714,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

1

Rahmenausführung: BEGU rund

ACO Produktvorteile

- **Ruhig:** Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen und mechanisch bearbeitete Auflageflächen an Deckel und Rahmen
- **Rutschfest:** Mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger rutschfester Oberfläche
- Deckel aus Gusseisen GJS
- Deckelgewicht ca. 39 kg
- BEGU-Rahmen, hochziehbar
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- **Luftdurchlässig**: bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 323 cm² Lüftungsquerschnitt

	Rahmenhöhe	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	[mm]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
	125	Mit	Ohne	107,0	10	210510	409,00	1
			Regenwasser	107,0	10	210514	454,00	1
			Schmutzwasser	107,0	10	210512	454,00	1
		Ohne	Ohne	109,0	10	210511	409,00	1
			Regenwasser	109,0	10	210513	454,00	1
			Schmutzwasser	109,0	10	210517	454,00	1
	160	Mit	Ohne	116,0	8	1206857	409,00	1
			Regenwasser	116,0	8	1206896	454,00	1
			Schmutzwasser	116,0	8	1206898	454,00	1
		Ohne	Ohne	118,0	8	1206858	409,00	1
			Regenwasser	118,0	8	1206897	454,00	1
			Schmutzwasser	118,0	8	1206899	454,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: BEGU S rund

ACO Produktvorteile

- **Ruhig:** Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen und mechanisch bearbeitete Auflageflächen an Deckel und Rahmen
- **Rutschfest:** Mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger rutschfester Oberfläche
- Deckel aus Gusseisen GJS
- Deckelgewicht ca. 39 kg
- BEGU-Rahmen, hochziehbar
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584
- **Mit Scharnier, Deckel vollständig herausnehmbar**
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit schraubloser, wartungsfreier Arretierung aus hochverschleißfestem Kunststoff

- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- **Luftdurchlässig:** bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 323 cm² Lüftungsquerschnitt

	Rahmenhöhe [mm]	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
	125	Mit	Ohne	102,0	10	210540	434,00	1
			Regenwasser	102,0	10	1206935	454,00	1
			Schmutzwasser	102,0	10	1206937	454,00	1
		Ohne	Ohne	104,0	10	210541	434,00	1
			Regenwasser	104,0	10	1206936	454,00	1
			Schmutzwasser	104,0	10	1206939	454,00	1
	160	Mit	Ohne	116,0	8	210570	434,00	1
			Regenwasser	116,0	8	1206940	454,00	1
			Schmutzwasser	116,0	8	1206942	454,00	1
		Ohne	Ohne	118,0	8	210571	434,00	1
			Regenwasser	118,0	8	1206941	454,00	1
			Schmutzwasser	118,0	8	1206943	454,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

1

Rahmenausführung: Gusseisen

ACO Produktvorteile

- **Ruhig:** Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen und mechanisch bearbeitete Auflageflächen an Deckel und Rahmen
- **Rutschfest:** Mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger rutschfester Oberfläche
- Deckel aus Gusseisen GJS
- Deckelgewicht ca. 39 kg
- Rahmen aus Gusseisen GJL, hochziehbar
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- **Luftdurchlässig:** bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 323 cm² Lüftungsquerschnitt





Rahmenhöhe [mm]	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
125	Mit	Ohne	95,0	10	210520	538,00	1
		Regenwasser	95,0	10	210525	608,00	1
		Schmutzwasser	95,0	10	210522	608,00	1
	Ohne	Ohne	97,0	10	210521	538,00	1
		Regenwasser	97,0	10	210523	608,00	1
		Schmutzwasser	97,0	10	210526	608,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

1

Rahmenausführung: BEGU quadratisch

ACO Produktvorteile

- **Ruhig:** Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen und mechanisch bearbeitete Auflageflächen an Deckel und Rahmen
- **Rutschfest:** Mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger rutschfester Oberfläche
- Deckel aus Gusseisen GJS
- Deckelgewicht ca. 39 kg
- BEGU-Rahmen quadratisch, hochziehbar
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- **Luftdurchlässig:** bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 323 cm² Lüftungsquerschnitt



Rahmenhöhe [mm]	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
125	Mit	Ohne	157,0	5	210530	537,00	1
		Regenwasser	157,0	5	210536	602,00	1
		Schmutzwasser	157,0	5	210532	602,00	1
	Ohne	Ohne	159,0	5	210531	537,00	1
		Regenwasser	159,0	5	210533	602,00	1
		Schmutzwasser	159,0	5	210537	602,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: BEGU S quadratisch

ACO Produktvorteile

- **Ruhig:** Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen und mechanisch bearbeitete Auflageflächen an Deckel und Rahmen
- **Rutschfest:** Mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger rutschfester Oberfläche
- Deckel aus Gusseisen GJS
- Deckelgewicht ca. 39 kg
- BEGU-Rahmen, hochziehbar
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584
- **Mit Scharnier, Deckel vollständig herausnehmbar**
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit schraubloser, wartungsfreier Arretierung aus hochverschleißfestem Kunststoff

- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- **Luftdurchlässig:** bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 323 cm² Lüftungsquerschnitt





Rahmenhöhe [mm]	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
125	Mit	Ohne	157,0	5	1209455	537,00	1
125	Ohne	Ohne	159,0	5	1209456	537,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

1

Rahmenausführung: tagwasserdicht

ACO Produktvorteile

- Deckel aus Gusseisen GJS
- Deckelgewicht ca. 45 kg
- BEGU Rahmen
- Mit 3 Spezialvorreiberverschlüssen

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Mit Dichtung
- Öl- und benzinbeständig
- Gas- und geruchsdicht bei drucklos auftretenden Kanal- und Fäkalgasen

	Rahmenhöhe	Lüftungs-öffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	[mm]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
	125	Ohne	Ohne	122,0	10	604491	656,00	1

Für den rückstausicheren Einbau der Schachtabdeckung wird ein Satz Befestigungslaschen Art.-Nr.: 57184 benötigt.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: rückstausicher

ACO Produktvorteile

- Deckel aus Gusseisen GJS
- Deckelgewicht ca. 45 kg
- Rahmen aus Gusseisen GJL
- Rahmen mit Aussenflansch zur Verankerung auf dem darunterliegenden Bauwerk
- Mit 3 Spezialvorreiberverschlüssen

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Rückstausicher bis 2 bar
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Mit Dichtung
- Öl- und benzinbeständig
- Gas- und geruchsdicht bei drucklos auftretenden Kanal- und Fäkalgasen

	Rahmenhöhe	Lüftungs-öffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	[mm]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
	125	Ohne	Ohne	91,5	10	603956	656,00	1

Für den rückstausicheren Einbau der Schachtabdeckung wird ein Satz Befestigungslaschen Art.-Nr.: 57184 benötigt.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

1

Rahmenausführung: Hochwasserschutz

ACO Produktvorteile

- Deckel aus Gusseisen GJS
- Deckelgewicht ca. 69 kg
- Mit Lüftungsöffnungen bei Bedarf verschließbar um das Eindringen von Fremdwasser in die Kanalisation zu verhindern
- Rahmen aus Gusseisen GJS, mit Außenflansch
- Mit 3 Schraubverschlüssen

- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Mit Dichtung
- Öl- und Benzinbeständig
- Lüftungsöffnungen: 171 cm² Lüftungsquerschnitt

	Rahmenhöhe	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	[mm]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
	110	Mit	Ohne	114,0	10	1206385	886,00	1

Für den rückstausicheren Einbau der Schachtabdeckung wird ein Satz Befestigungslaschen Art.-Nr.: 57184 benötigt.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Anwendungsbeispiel



Beim Erreichen kritischer Pegelstände wird die Kanalisation durch das Schließen von Hochwasserschiebern gegen eindringendes Flusswasser gesichert.

Schließen der Lüftungsöffnungen
mit Bedienschlüssel Art. Nr. 85518
durch Drehen bis zum Anschlag
im Uhrzeigersinn

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

1

Rahmenausführung: Bituplan einwalzbar

ACO Produktvorteile

- **Ruhig:** Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen und mechanisch bearbeitete Auflageflächen an Deckel und Rahmen
- **Rutschfest:** Mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger rutschfester Oberfläche
- Deckel aus Gusseisen GJS
- Deckelgewicht ca. 74 kg
- Rahmen aus Gusseisen GJL, hochziehbar
- Rahmen mit winkelförmigem Querschnitt mit eckigem Flanschrand
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Mit metallischem Adapterring
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Zum oberflächenbündigen Einbau in Bituminöse Fahrbahnbeläge
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers
- **Luftdurchlässig:** bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 338 cm² Lüftungsquerschnitt

	Rahmenhöhe	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	[mm]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
Einbauhöhe: 170 – 230 mm								
 	160	Mit	Ohne	152,0	5	210606	1.190,00	1
		Ohne	Ohne	154,0	5	210607	1.190,00	1

Rahmenausführung Bituplan für Klasse F 900 auf Anfrage.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: Gusseisen

ACO Produktvorteile

- **Ruhig:** Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen und mechanisch bearbeitete Auflageflächen an Deckel und Rahmen
- **Rutschfest:** Mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger rutschfester Oberfläche
- Deckel aus Gusseisen GJS
- Deckelgewicht ca. 74 kg
- Rahmen aus Gusseisen GJL, hochziehbar
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers
- **Luftdurchlässig:** bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 338 cm² Lüftungsquerschnitt





Rahmenhöhe [mm]	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
125	Mit	Ohne	121,0	5	210608	920,00	1
		Fernwärme	121,0	5	210601	1.294,00	1
	Ohne	Ohne	123,0	5	210609	920,00	1
		Fernwärme	123,0	5	210600	1.294,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

1

Rahmenausführung: Gusseisen mit Zentraldeckel

ACO Produktvorteile

- **Ruhig:** Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen und mechanisch bearbeitete Auflageflächen an Deckel und Rahmen
- **Rutschfest:** Mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger rutschfester Oberfläche
- Deckel aus Gusseisen GJS mit Zentraldeckel aus Gusseisen GJL
- Zentraldeckel lichte Weite 400
- Gewicht Deckel mit Zentraldeckel ca. 72 kg
- Rahmen aus Gusseisen GJL, hochziehbar
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel und Zentraldeckel mit schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff

- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers
- Bei Ausführung mit Lüftungsöffnungen: 282 cm² Lüftungsquerschnitt

	Rahmenhöhe [mm]	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
 	125	Mit	Keine	121,0	5	1209143	1.325,00	1
	125	Ohne	Keine	123,0	5	1209442	1.325,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: tagwasserdicht/rückstausicher

ACO Produktvorteile

- Deckel aus Gusseisen GJS
- Deckelgewicht ca. 80 kg
- Rahmen aus Gusseisen GJL zur Verankerung auf dem darunterliegendem Bauwerk
- Mit 4 Spezialvorreiberverschlüssen

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Tagwasserdicht und rückstausicher bis 1 bar
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Gas- und geruchsdicht bei drucklos auftretenden Kanal- und Fäkalgasen
- Mit Dichtung
- Öl- und Benzinbeständig
- Für den rückstausicheren Einbau wird ein Satz Befestigungslaschen (Art.-Nr. 57184) benötigt



Rahmenhöhe	Lüftungs-öffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
[mm]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
125	Ohne	Ohne	130,0	5	607178	1.295,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

1

Rahmenausführung: Hochwasserschutz

ACO Produktvorteile

- Deckel aus Gusseisen GJS
- Deckelgewicht ca. 86 kg
- Mit Lüftungsöffnungen bei Bedarf verschließbar um das Eindringen von Fremdwasser in die Kanalisation zu verhindern
- Rahmen aus Gusseisen GJS, mit Außenflansch
- Mit 6 Schraubverschlüssen

- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Mit Dichtung
- Öl- und Benzinbeständig
- Lüftungsöffnungen: 171 cm² Lüftungsquerschnitt

	Rahmenhöhe	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	[mm]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
	105	Mit	Ohne	144,0	10	1206409	1.460,00	1

K25

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: Beguplan

ACO Produktvorteile

- **Ruhig:** Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen und mechanisch bearbeitete Auflageflächen an Deckel und Rahmen
- **Rutschfest:** Mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger rutschfester Oberfläche
- Deckel aus Gusseisen GJS
- Deckelgewicht ca. 39 kg
- BEGU Rahmen mit großer Aufstandsfläche zur Schachtentlastung, Außendurchmesser 960 mm, hochziehbar
- Anschlagpunkte für Einbau- und Transporthilfen an der Rahmenoberseite
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung
- Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- **Luftdurchlässig:** bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 323 cm² Lüftungsquerschnitt





Rahmenhöhe [mm]	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
160	Mit	Ohne	233,0	4	1206139	984,00	1
	Ohne	Ohne	235,0	4	1206140	984,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

1

Rahmenausführung: BEGU rund

ACO Produktvorteile

- **Ruhig:** Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen und mechanisch bearbeitete Auflageflächen an Deckel und Rahmen
- **Rutschfest:** Mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger rutschfester Oberfläche
- Deckel aus Gusseisen GJS
- Deckelgewicht ca. 39 kg
- BEGU-Rahmen, hochziehbar
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- **Luftdurchlässig:** bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 323 cm² Lüftungsquerschnitt

	Rahmenhöhe	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	[mm]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
	125	Mit	Ohne	111,0	10	210550	879,00	1
		Ohne	Ohne	113,0	10	210551	879,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: Gusseisen

ACO Produktvorteile

- **Ruhig:** Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen und mechanisch bearbeitete Auflageflächen an Deckel und Rahmen
- **Rutschfest:** Mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger rutschfester Oberfläche
- Deckel aus Gusseisen GJS
- Deckelgewicht ca. 39 kg
- Rahmen aus EN-GJL, hochziehbar
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- **Luftdurchlässig:** bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 323 cm² Lüftungsquerschnitt

	Rahmenhöhe [mm]	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
	125	Mit	Ohne	111,0	10	210556	1.137,00	1
		Ohne	Ohne	113,0	10	210557	1.137,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

1

Rahmenausführung: BEGU quadratisch

ACO Produktvorteile

- **Ruhig:** Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen und mechanisch bearbeitete Auflageflächen an Deckel und Rahmen
- **Rutschfest:** Mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger rutschfester Oberfläche
- Deckel aus Gusseisen GJS
- Deckelgewicht ca. 39 kg
- BEGU-Rahmen quadratisch, hochziehbar
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- **Luftdurchlässig:** bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 323 cm² Lüftungsquerschnitt



Rahmenhöhe [mm]	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
125	Mit	Ohne	164,0	5	210554	1.085,00	1
	Ohne	Ohne	166,0	5	210555	1.085,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: Gusseisen

ACO Produktvorteile

- **Ruhig:** Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen und mechanisch bearbeitete Auflageflächen an Deckel und Rahmen
- **Rutschfest:** Mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger rutschfester Oberfläche
- Deckel aus Gusseisen GJS
- Deckelgewicht ca. 91 kg
- Rahmen aus Gusseisen GJL, hochziehbar
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers
- **Luftdurchlässig:** bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 338 cm² Lüftungsquerschnitt

	Rahmenhöhe [mm]	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
	125	Mit	Ohne	142,0	5	210618	1.965,00	1
		Ohne	Ohne	145,0	5	210619	1.965,00	1

Rahmenausführung Bituplan für Klasse F 900 auf Anfrage.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

1

Rahmenausführung: BEGU rund

ACO Produktvorteile

- Klapperfrei durch formschlüssig gesicherte PEWEPREN-Einlage und mechanisch bearbeitete Auflageflächen im Rahmen
- Mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger griffiger Oberfläche
- Rost aus Gusseisen GJS
- Rostgewicht ca. 38 kg
- BEGU-Rahmen, hochziehbar
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit Schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Aufsatz gemäß DIN EN 124-2
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221-F oder eines Eimers nach DIN 4052 mittels Gusstrichter
- Muldenform
- Stichmaß 10 mm
- **Einlaufquerschnitt 1190 cm²**

	Rahmenhöhe	Lüftungs-öffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	[mm]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
 	125	Mit	Ohne	107,0	10	210610	369,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: BEGU rund

ACO Produktvorteile

- Klapperfrei durch formschlüssig gesicherte PEWEPREN-Einlage und mechanisch bearbeitete Auflageflächen im Rahmen
- Mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger griffiger Oberfläche
- Rost aus Gusseisen GJS
- Rostgewicht ca. 38 kg
- BEGU-Rahmen, hochziehbar
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit Schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Aufsatz gemäß DIN EN 124-2
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221-F oder eines Eimers nach DIN 4052 mittels Gusstrichter
- Muldenform
- Stichmaß 10 mm
- **Einlaufquerschnitt 1190 cm²**





	Rahmenhöhe	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
	[mm]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
	125	Mit	Ohne	107,0	10	210611	462,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

1

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
	Aushebe- und Bedienschlüssel ■ Länge: 600 mm	■ Schachtabdeckungen Multitop, Civictop, Durpren, Pewepren ■ Aufsätze Multitop, Aqua Plus, Standard ■ Brückenabläufe	1,5	1	600643	67,00	4
	Bedienschlüssel ■ Schlüsselweite 18/22 mm	■ Spezialvorreiber	1,5	1	85518	49,00	4
	Handhaken ■ Zum Ausheben der Schacht-abdeckungen ■ Länge: 800 mm ■ Stahl verzinkt	■ Schachtabdeckungen Multitop, Civictop, Duropren, Pewepren, SAKU	1,5	1	57191	67,00	4
	Handhaken ■ Zum Ausheben der Schacht-abdeckungen ■ Länge: 230 mm ■ Stahl verzinkt	■ Schachtabdeckungen Multitop, Civictop, Duropren, Pewepren, SAKU	1,5	1	85516	43,00	4
	Einsteighilfe für den Schachteinstieg ■ Edelstahl	■ Schachtabdeckungen Multitop, Civictop, Duropren, Pewepren	7,0	1	1203121	377,00	4
	Dämpfende Einlage LW 600 ■ verliersicher einknüpfbar	■ Schachtabdeckungen Multitop, Duropren und Pewepren, Klasse D 400 – F 900 ab Herstellungsjahr 2015 (Abdeckungen bzw. Rahmen im 5-Eckdesign) ■ Hinweis: Je Abdeckung werden 4 dämpfende Einlagen benötigt	0,2	1	1203190	9,00	1
	Dämpfende Einlage LW 600 ■ 436,9 x 29 mm	■ Schachtabdeckungen Multitop und Duropren, Klasse D 400 – F 900 bis Herstellungsjahr 2007-2015 ■ (Abdeckungen bzw. Rahmen im Strahlendesign) ■ Hinweis: Je Abdeckung werden 4 dämpfende Einlagen benötigt	0,2	1	602320	6,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
	Dämpfende Einlage LW 800 ■ verliersicher einknüpfbar	■ Schachtabdeckungen Multitop, Klasse D 400 – F 900 ab Herstellungsjahr 2015 (Abdeckungen im 5-Eckdesign) ■ Hinweis: Je Abdeckung werden 4 dämpfende Einlagen benötigt	0,2	1	1203870	11,00	1
	Dämpfende Einlage LW 800 ■ 586 x 29 mm	■ Schachtabdeckungen Multitop, Klasse D 400 bis Herstellungsjahr 2015 (Abdeckungen im Strahlendesign) ■ Hinweis: Je Abdeckung werden 4 dämpfende Einlagen benötigt	0,2	1	602794	8,50	1
	Keile ■ Zum Aufsetzen und Anpassen von Schachtabdeckungen auf Schachtbauwerken gemäß DIN 4034 T1	■ Typ A für Zwischenraumhöhe: 25 – 35 mm	0,7	16	03097	6,00	4
		■ Typ B für Zwischenraumhöhe: 45 – 55 mm	1,0	8	03098	7,20	1
	Deckel Multitop mit Lüftungsöffnungen D 400 ■ Mit Verschlüssen zur Sicherung gegen Auftrieb	■ Alle Rahmen von Schachtabdeckungen Multitop und Duropren ab Herstelljahr 2020 ■ Nicht passend zu System Beguplan	39,0	1	1207505	307,00	4
	Deckel Multitop ohne Lüftungsöffnungen D 400 ■ Mit Verschlüssen zur Sicherung gegen Auftrieb	■ Alle Rahmen von Schachtabdeckungen Multitop und Duropren ab Herstelljahr 2020 ■ Nicht passend zu System Beguplan	41,0	1	1207506	307,00	4
	Einbauschalung für Schachtabdeckungen LW 600	■ Schachtabdeckungen System Bituplan LW 600	10,0	1	64476	394,00	4
	Einbauschalung für Schachtabdeckungen LW 800	■ Schachtabdeckungen System Bituplan LW 800	28,5	1	210132	509,00	4
	Befestigungslaschen ■ Zur auftriebssicheren Verankerung ■ 1 Satz bestehend aus 8 Befestigungslaschen inkl. Schrauben	■ Schachtabdeckungen LW 800 ■ Ausführung tagwasserdicht/ rückstausicher	7,0	1	57184	202,00	4
	Trichter ■ Mit Eimerauflage aus Gusseisen	■ Einlaufroste für Schächte	9,0	1	85621	79,00	4
	Einbauset ■ Bestehend aus: □ 3 Stück Einbauhilfe □ 3 Stück Ringschraube □ 1 Stück Innensechskantschlüssel □ 1 Stück Ringschlüssel	■ Schachtabdeckungen System Beguplan	12,0	1	1206144	1.035,00	1
	Schmutzfänger für Schachtabdeckungen ■ Stahl verzinkt	■ Schachtabdeckungen LW 800	7,0	36	57188	150,00	4

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Design-Schachtabdeckungen mit Wappen

Zum guten Gesamteindruck ästhetisch gestalteter Verkehrsflächen mit hochwertigen Pflaster- oder Plattenbelägen in Fußgängerzonen oder vor Firmengebäuden gehören auch optisch ansprechende Schachtabdeckungen. Zum Beispiel individuelle Deckel mit Stadtwappen oder Firmenlogo. Sie entwerfen, ACO Passavant Detego kümmert sich um die Details.

Kontrollschächte sind in urbanen Verkehrsflächen allgegenwärtig. Oft ist bei den Abdeckungen der Schächte ein gutes Design gefragt.

einzigartig

Individueller Deckel

Mit Lüftungsöffnungen Ohne Lüftungsöffnungen



Ihr Design

Abdeckungen wie in keiner anderen Stadt

Mit Design-Abdeckungen/Wappendeckeln bietet ACO Passavant Detego die Möglichkeit, die Oberfläche von Schachtabdeckungen mit einem Stadtwappen, Firmenlogo oder ähnlichen Motiven individuell zu gestalten.

Die einzige Voraussetzung für eine besondere Schachtabdeckung ist es, eine Idee zu haben. Der Entstehungsprozess ist standardisiert, bietet aber viel Freiraum für kreative Entwürfe. So können Sie ganz einfach unverwechselbare Designs für besondere Orte gestalten.

Wir liefern Ihre individuelle Schachtabdeckung: Deckel mit oder ohne Lüftungsöffnungen, Rahmen gemäß Ihren Anforderungen. Selbstverständlich entsprechen die Abdeckungen der DIN EN 124. So kommt auch die Sicherheit nicht zu kurz.

Ihr Design-Deckel kann mit allen Rahmenausführungen des ACO Multitop Programms kombiniert werden.

Unser Expertenteam berät Sie gern zur Gestaltung Ihrer Design-Schachtabdeckung.
www.aco-detego.de/kontakt

2 Schachtabdeckungen Civictop

Schachtabdeckungen Civictop

Schachtabdeckungen Civictop rund D 400 — Lichte Weite 600

Rahmenausführung: Bituplan	54
Rahmenausführung: BEGU rund	56
Zubehör	57

ACO Schachtabdeckungen
Civictop
Online-Informationen

Rahmenausführung: Bituplan

ACO Produktvorteile

- Deckel aus Gusseisen GJS
- Deckelgewicht ca. 34 kg
- Rahmen aus Gusseisen GJL, hochziehbar
- Rahmen mit winkelförmigem Querschnitt mit eckigem Flanschrand
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- PEWEPREN-Einlage und mechanisch bearbeitete Auflageflächen im Rahmen
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584
- Mit metallischem Adapterring
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit Schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff.

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Zum oberflächenbündigen Einbau in Bituminöse Fahrbahnbeläge
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- Bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 250 cm² Lüftungsquerschnitt

	Rahmenhöhe	Lüftungs-öffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	[mm]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
Einbauhöhe: 150 – 190 mm								
 	140	Mit	Ohne	101,0	5	210660	430,00	1
		Ohne	Ohne	103,0	5	210661	430,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

	Rahmenhöhe	Lüftungs-öffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	[mm]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
Einbauhöhe: 170 – 230 mm								
	160	Mit	Ohne	106,0	5	210650	430,00	1
		Ohne	Ohne	108,0	5	210651	430,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: BEGU rund

ACO Produktvorteile

- Deckel aus Gusseisen GJS
- Deckelgewicht ca. 34 kg
- BEGU-Rahmen, hochziehbar
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- PEWEPREN-Einlage und mechanisch bearbeitete Auflageflächen im Rahmen
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit Schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- Bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 250 cm² Lüftungsquerschnitt

	Rahmenhöhe	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	[mm]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
	125	Mit	Ohne	101,0	10	210652	331,00	1
		Ohne	Ohne	103,0	10	210653	331,00	1
	160	Mit	Ohne	114,0	8	210654	331,00	1
		Ohne	Ohne	116,0	8	210655	331,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
	Aushebe- und Bedienschlüssel ■ Länge: 600 mm	■ Schachtabdeckungen Multitop, Civictop, Durpren, Pewepren ■ Aufsätze Multitop, Aqua Plus, Standard ■ Brückenabläufe	1,5	1	600643	67,00	4
	Handhaken ■ Zum Ausheben der Schachtabdeckungen ■ Länge: 800 mm ■ Stahl verzinkt	■ Schachtabdeckungen Multitop, Civictop, Duropren, Pewepren, SAKU	1,5	1	57191	67,00	4
	Handhaken ■ Zum Ausheben der Schachtabdeckungen ■ Länge: 230 mm ■ Stahl verzinkt	■ Schachtabdeckungen Multitop, Civictop, Duropren, Pewepren, SAKU	1,5	1	85516	43,00	4
	Einsteighilfe für den Schachteinstieg ■ Edelstahl	■ Schachtabdeckungen Multitop, Civictop, Duropren, Pewepren	7,0	1	1203121	377,00	4
	Keile ■ Zum Aufsetzen und Anpassen von Schachtabdeckungen auf Schachtbauwerken gemäß DIN 4034 T1	■ Typ A für Zwischenraumhöhe: 25 – 35 mm	0,7	16	03097	6,00	4
		■ Typ B für Zwischenraumhöhe: 45 – 55 mm	1,0	8	03098	7,20	4
	Einbauschalung für Schachtabdeckungen LW 600	■ Schachtabdeckungen System Bituplan LW 600	10,0	1	64476	394,00	4
	Dämpfende Einlage LW 600 ■ verliersicher einknüpfbar	■ Schachtabdeckungen Multitop, Duropren und Pewepren, Klasse D 400 – F 900 ab Herstellungsjahr 2015 (Abdeckungen bzw. Rahmen im 5-Eckdesign)	0,2	1	1203190	9,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

3 Schachtabdeckungen Duropren

Schachtabdeckungen Duropren und ergänzende Produkte

Schachtabdeckungen rund B 125	Lichte Weite 250	Rahmenausführung: tagwasserdicht	60
	Lichte Weite 300	Rahmenausführung: Flanschfuß	61
		Rahmenausführung: Bituplan	62
		Rahmenausführung: Beguplan	65
	Lichte Weite 600	Rahmenausführung: BEGU rund	67
		Rahmenausführung: Gusseisen	70
Schachtabdeckungen rund D 400		Rahmenausführung: BEGU quadratisch	72
		Rahmenausführung: Gusseisen	74
	Lichte Weite 800	Rahmenausführung: tagwasserdicht/rückstausicher	75
		Rahmenausführung: tagwasserdicht	76
	Lichte Weite 1260	Rahmenausführung: Flanschfuß	77
	Lichte Weite 700 x 700	Rahmenausführung: mit Zentraldeckel LW 600	78
	Lichte Weite 850 x 850	Rahmenausführung: mit Zentraldeckel LW 600	79
Zubehör			80

ACO Schachtabdeckungen
Duropren
Online-Informationen

Rahmenausführung: tagwasserdicht

ACO Produktvorteile

- Deckel aus Gusseisen GJL
- Rahmen aus Gusseisen GJL, mit Aussenflansch
- Mit 3 Schraubvorreiberverschlüssen

- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Tagwasserdicht
- Mit Dichtung
- Öl- und Benzinbeständig
- Gas- und geruchsdicht bei drucklos auftretenden Kanal- und Fäkalgasen

	Rahmenhöhe	Lüftungs-öffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	[mm]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
	75	Ohne	Ohne	23,0	10	4365.00.00	484,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: Flanschfuß

ACO Produktvorteile

- Deckel aus Gusseisen GJL
- Rahmen aus Gusseisen GJL, mit Aussenflansch
- Mit Hebelverschluss
- Mit dämpfender Einlage PEWEPREN

- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2 und DIN 1229
- Lüftungsöffnungen: 158 cm² Lüftungsquerschnitt

	Rahmenhöhe	Lüftungs-öffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	[mm]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
								
	150	Mit	Ohne	54,0	12	4361.00.00	538,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: Duropren Bituplan

ACO Produktvorteile

- Klapperfrei und verschleißarm durch DUROPREN-Einlage
- BEGU-Deckel
- Rahmen aus Gusseisen GJL, hochziehbar
- Rahmen mit winkelförmigem Querschnitt mit eckigem Flanschrand
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584
- Mit metallischem Adapterring

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2 und DIN 1229
- Zum oberflächenbündigen Einbau in Bituminöse Fahrbahnbeläge
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- Bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 182 cm² Lüftungsquerschnitt
- Deckelgewicht ca. 90 kg

	Rahmenhöhe [mm]	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
Einbauhöhe: 150 – 190 mm								
 	140	Mit	Ohne	152,0	5	606863	445,00	1
			Regenwasser	152,0	5	1206878	489,00	1
			Schmutzwasser	152,0	5	1206880	489,00	1
		Ohne	Ohne	159,5	5	606864	445,00	1
			Regenwasser	159,5	5	1206879	489,00	1
			Schmutzwasser	159,5	5	1206881	489,00	1
Einbauhöhe: 170 – 230 mm								
 	160	Mit	Ohne	157,0	5	605196	445,00	1
			Regenwasser	157,0	5	1204596	489,00	1
			Schmutzwasser	157,0	5	1204533	489,00	1
		Ohne	Ohne	164,5	5	605197	445,00	1
			Regenwasser	164,5	5	1204534	490,00	1
			Schmutzwasser	164,5	5	1206289	489,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: Duropren Bituplan

ACO Produktvorteile

- Klapperfrei und verschleißarm durch
- DUROPREN-Einlage
- Deckel aus Gusseisen GJL
- Rahmen aus Gusseisen GJL, hochziehbar
- Rahmen mit winkelförmigem Querschnitt mit eckigem Flanschrand
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584
- Mit metallischem Adapterring

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2 und DIN 1229
- Zum oberflächenbündigen Einbau in Bituminöse Fahrbahnbeläge
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- Bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 182 cm² Lüftungsquerschnitt
- Deckelgewicht ca. 90 kg

	Rahmenhöhe	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	[mm]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
Einbauhöhe: 150 – 190 mm								
	140	Mit	Ohne	151,0	5	1206460	538,00	1
			Regenwasser	151,0	5	1206882	580,00	1
			Schmutzwasser	151,0	5	1206884	580,00	1
		Ohne	Ohne	155,5	5	1206461	538,00	1
			Regenwasser	155,5	5	1206883	580,00	1
			Schmutzwasser	155,5	5	1206885	580,00	1
Einbauhöhe: 170 – 230 mm								
	160	Mit	Ohne	155,5	5	605198	538,00	1
			Regenwasser	155,5	5	1206886	580,00	1
			Schmutzwasser	155,5	5	1206888	580,00	1
		Ohne	Ohne	160,5	5	605199	538,00	1
			Regenwasser	160,5	5	1206887	580,00	1
			Schmutzwasser	160,5	5	1206889	580,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: Bituplan

ACO Produktvorteile

- Deckel aus Gusseisen GJL
- Rahmen aus Gusseisen GJL
- Rahmen mit winkelförmigen Querschnitt mit eckigem Flanschrand
- PEWEPREN-Einlage und mechanisch bearbeitete Auflageflächen im Rahmen
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584
- Mit metallischem Adapterring

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2 und DIN 1229
- Zum oberflächenbündigen Einbau in bituminöse Fahbahnbeläge
- **Deckelbeschriftung: WN-Wasser**
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- Deckelgewicht ca. 90 kg

	Rahmenhöhe	Lüftungs-öffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	[mm]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
Einbauhöhe: 170 – 230 mm								
	160	Ohne	WN-Wasser	153,0	5	602814	713,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: Duropren Beguplan

ACO Produktvorteile

- Klapperfrei und verschleißarm durch DUROPREN-Einlage
- BEGU Deckel
- BEGU Rahmen mit großer Aufstandsfläche zur Schachtentlastung, Außendurchmesser 960 mm, hochziehbar
- Anschlagpunkte für Einbau- und Transporthilfen an der Rahmenoberseite
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2 und DIN 1229
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- Bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 182 cm² Lüftungsquerschnitt
- Deckelgewicht ca. 90 kg





Rahmenhöhe [mm]	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
160	Mit	Ohne	277,0	4	1206137	714,00	1
	Ohne	Ohne	284,0	4	1206138	714,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: Duropren Beguplan

ACO Produktvorteile

- Klapperfrei und verschleißarm durch DUROPREN-Einlage
- Deckel aus Gusseisen GJL
- BEGU Rahmen mit großer Aufstandsfläche zur Schachtentlastung, Außendurchmesser 960 mm, hochziehbar
- Anschlagpunkte für Einbau- und Transporthilfen an der Rahmenoberseite
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- Bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 182 cm² Lüftungsquerschnitt
- Deckelgewicht ca. 90 kg



Rahmenhöhe [mm]	Lüftungs-öffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
160	Mit	Ohne	277,0	4	1206854	714,00	1
	Ohne	Ohne	284,0	4	1206855	714,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: Duropren BEGU rund

ACO Produktvorteile

- Klapperfrei und verschleißarm durch DUROPREN-Einlage
- BEGU-Deckel
- BEGU-Rahmen, hochziehbar
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2 und DIN 1229
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- Bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 182 cm² Lüftungsquerschnitt
- Deckelgewicht ca. 90 kg

	Rahmenhöhe [mm]	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
	125	Mit	Ohne	159,5	10	1204359	393,00	1
			Regenwasser	159,5	10	1204544	442,00	1
			Schmutzwasser	159,5	10	1204543	442,00	1
		Ohne	Ohne	167,0	10	1204837	393,00	1
			Regenwasser	167,0	10	1206890	442,00	1
			Schmutzwasser	167,0	10	1206891	442,00	1
	160	Mit	Ohne	159,0	8	1206859	393,00	1
			Regenwasser	159,0	8	1206900	442,00	1
			Schmutzwasser	159,0	8	1206902	442,00	1
		Ohne	Ohne	167,0	8	1206860	393,00	1
			Regenwasser	167,0	8	1206901	442,00	1
			Schmutzwasser	167,0	8	1206903	442,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: Duropren BEGU rund

ACO Produktvorteile

- Klapperfrei und verschleißarm durch DUROPREN-Einlage
- Deckel aus Gusseisen GJL
- BEGU-Rahmen, hochziehbar
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2 und DIN 1229
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- Bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 182 cm² Lüftungsquerschnitt
- Deckelgewicht ca. 90 kg

	Rahmenhöhe	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	[mm]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
 	125	Mit	Ohne	158,0	10	1205327	529,00	1
			Regenwasser	158,0	10	1206892	576,00	1
			Schmutzwasser	158,0	10	1206894	576,00	1
		Ohne	Ohne	163,0	10	1206726	529,00	1
			Regenwasser	163,0	10	1206893	576,00	1
			Schmutzwasser	163,0	10	1206895	576,00	1
 	160	Mit	Ohne	166,0	8	1206861	529,00	1
			Regenwasser	166,0	8	1206904	576,00	1
			Schmutzwasser	166,0	8	1206906	576,00	1
		Ohne	Ohne	171,0	8	1206862	529,00	1
			Regenwasser	171,0	8	1206905	576,00	1
			Schmutzwasser	171,0	8	1206907	576,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: BEGU rund

ACO Produktvorteile

- Deckel aus Gusseisen GJL
- BEGU-Rahmen, hochziehbar
- PEWEPREN-Einlage und mechanisch bearbeitete Auflageflächen im Rahmen
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2 und DIN 1229
- **Deckelbeschriftung: WN-Wasser**
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- Deckelgewicht ca. 90 kg





Rahmenhöhe [mm]	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
125	Ohne	WN-Wasser	160,0	10	603960	436,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: Duropren Gusseisen

ACO Produktvorteile

- Klapperfrei und verschleißarm durch DUROPREN-Einlage
- BEGU-Deckel
- Rahmen aus Gusseisen GJL, hochziehbar
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2 und DIN 1229
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- Bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 182 cm² Lüftungsquerschnitt
- Deckelgewicht ca. 90 kg





Rahmenhöhe [mm]	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
125	Mit	Ohne	143,0	10	1206849	520,00	1
		Regenwasser	143,0	10	1204535	571,00	1
		Schmutzwasser	143,0	10	1206917	571,00	1
	Ohne	Ohne	143,0	10	1206850	520,00	1
		Regenwasser	143,0	10	1206916	571,00	1
		Schmutzwasser	143,0	10	1206918	571,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: Duropren Gusseisen

ACO Produktvorteile

- Klapperfrei und verschleißarm durch DUROPREN-Einlage
- Deckel aus Gusseisen GJL
- Rahmen aus Gusseisen GJL, hochziehbar
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2 und DIN 1229
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- Bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 182 cm² Lüftungsquerschnitt
- Deckelgewicht ca. 90 kg





Rahmenhöhe [mm]	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
125	Mit	Ohne	141,0	10	1206851	567,00	1
		Regenwasser	141,0	10	1206919	618,00	1
		Schmutzwasser	141,0	10	1206921	618,00	1
	Ohne	Ohne	145,0	10	1206852	568,00	1
		Regenwasser	145,0	10	1206920	618,00	1
		Schmutzwasser	145,0	10	1206922	618,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: Duropren BEGU quadratisch

ACO Produktvorteile

- Klapperfrei und verschleißarm durch DUROPREN-Einlage
- BEGU-Deckel
- BEGU-Rahmen quadratisch, hochziehbar
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2 und DIN 1229
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- Bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 182 cm² Lüftungsquerschnitt
- Deckelgewicht ca. 90 kg



Rahmenhöhe [mm]	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
125	Mit	Ohne	210,0	5	1204360	497,00	1
		Regenwasser	210,0	5	1206908	546,00	1
		Schmutzwasser	210,0	5	1206910	546,00	1
	Ohne	Ohne	210,0	5	1206847	497,00	1
		Regenwasser	210,0	5	1206909	546,00	1
		Schmutzwasser	210,0	5	1206911	546,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: Duropren BEGU quadratisch

ACO Produktvorteile

- Klapperfrei und verschleißarm durch DUROPREN-Einlage
- Deckel aus Gusseisen GJL
- BEGU-Rahmen quadratisch, hochziehbar
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einsteighilfe
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2 und DIN 1229
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- Bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 182 cm² Lüftungsquerschnitt
- Deckelgewicht ca. 90 kg



Rahmenhöhe [mm]	Lüftungsöffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
125	Mit	Ohne	208,0	5	1206848	545,00	1
		Regenwasser	208,0	5	1206912	596,00	1
		Schmutzwasser	208,0	5	1206914	596,00	1
	Ohne	Ohne	213,0	5	1206853	545,00	1
		Regenwasser	213,0	5	1206913	596,00	1
		Schmutzwasser	213,0	5	1206915	596,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: Gusseisen

ACO Produktvorteile

- Deckel aus Gusseisen GJS
- Rahmen aus Gusseisen GJL, hochziehbar
- Mit 4 Schraubverschlüssen M16

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers
- Bei Ausführung mit Lüftungsöffnung: 145 cm² Lüftungsquerschnitt
- Deckelgewicht ca. 82 kg



Rahmenhöhe [mm]	Lüftungs-öffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
105	Mit	Ohne	140,0	5	4028.10.00	616,00	1
	Ohne	Ohne	142,0	5	4028.30.00	616,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: tagwasserdicht/rückstausicher

ACO Produktvorteile

- Deckel aus Gusseisen GJS
- Rahmen aus Gusseisen GJL
- Mit 4 Schraubverschlüssen M16

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Tagwasserdicht und rückstausicher bis 1 bar
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Gas- und geruchsdicht bei drucklos auftretenden Kanal- und Fäkalgasen
- Mit Dichtung
- Öl- und benzinbeständig
- Deckelgewicht ca. 82 kg
- Für den rückstausicheren Einbau wird ein Satz Befestigungslaschen (Art.-Nr. 57184) benötigt

	Rahmenhöhe	Lüftungs-öffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	[mm]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
 	105	Ohne	Ohne	145,0	5	4028.20.00	745,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: tagwasserdicht

ACO Produktvorteile

- BEGU-Deckel mit Zentraldeckel
- Zentraldeckel lichte Weite 250 mm aus Gussesien GJL
- Zentraldeckel mit 3 Schraubvorreiberverschlüssen
- Rahmen aus Gusseisen GJL, mit Aussenflansch
- Mit 4 Schraubverschlüssen M16

- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Gas- und geruchsdicht bei drucklos auftretenden Kanal- und Fäkalgasen
- Mit Dichtung
- Öl- und benzinbeständig
- Deckelgewicht komplett ca. 190 kg
- **Passavant Bestellnummer: 0130.30.03**

	Rahmenhöhe	Lüftungs-öffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	[mm]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
	130	Ohne	Ohne	293,0	1	718157	3.131,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: Flanschfuß

ACO Produktvorteile

- BEGU-Deckel
- Rahmen aus Gusseisen GJL, mit Aussenflansch
- Auflageflächen mechanisch bearbeitet
- Mit Sandverschluss

- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2 und DIN 1229
- Deckelgewicht komplett ca. 500 kg

	Rahmenhöhe	Lüftungs-öffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	[mm]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
	160	Ohne	Ohne	713,0	5	4029.10.00	5.144,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: mit Zentraldeckel LW 600

ACO Produktvorteile

- BEGU-Deckel
- Rahmen und Zwischenrahmen aus Gusseisen GJL, mit Aussenflansch
- Zwischenrahmen mit 4 Verschraubungen
- Mit dämpfender Einlage im Rahmen

- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2 und DIN 1229
- Mit 4 Taschen zu Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- Deckelgewicht ca. 90 kg

	Rahmenhöhe	Lüftungs-öffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	[mm]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
	135	Mit	Ohne	335,0	1	4256.39.00	2.877,00	1
		Ohne	Ohne	342,0	1	4256.49.00	2.877,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rahmenausführung: mit Zentraldeckel LW 600

ACO Produktvorteile

- BEGU-Deckel
- Rahmen aus Gusseisen GJL
- BEGU Zwischenrahmen
- Zwischenrahmen mit 4 Verschraubungen
- Mit dämpfender Einlage im Rahmen

- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2 und DIN 1229
- Mit 4 Taschen zu Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- Deckelgewicht ca. 90 kg



Rahmenhöhe [mm]	Lüftungs-öffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
135	Mit	Ohne	455,0	5	4258.59.00	3.669,00	1
	Ohne	Ohne	462,0	5	4258.69.00	3.669,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
	Aushebe- und Bedienschlüssel ■ Länge: 600 mm	■ Schachtabdeckungen Multitop, Civictop, Durpren, Pewepren ■ Aufsätze Multitop, Aqua Plus, Standard ■ Brückenabläufe	1,5	1	600643	67,00	4
	Bedienschlüssel ■ Schlüsselweite 18/22 mm	■ Spezialvorreiber	1,5	1	85518	49,00	4
	Handhaken ■ Zum Ausheben der Schacht-abdeckungen ■ Länge: 800 mm ■ Stahl verzinkt	■ Schachtabdeckungen Multitop, Civictop, Duropren, Pewepren, SAKU	1,5	1	57191	67,00	4
	Handhaken ■ Zum Ausheben der Schacht-abdeckungen ■ Länge: 230 mm ■ Stahl verzinkt	■ Schachtabdeckungen Multitop, Civictop, Duropren, Pewepren, SAKU	1,5	1	85516	43,00	4
	Einsteighilfe für den Schachteinstieg ■ Edelstahl	■ Schachtabdeckungen Multitop, Civictop, Duropren, Pewepren	7,0	1	1203121	377,00	4
	Dämpfende Einlage LW 600 ■ verliersicher einknüpfbar	■ Schachtabdeckungen Multitop, Duropren und Pewepren, Klasse D 400 – F 900 ab Herstellungsjahr 2015 (Abdeckungen bzw. Rahmen im 5-Eckdesign) ■ Hinweis: Je Abdeckung werden 4 dämpfende Einlagen benötigt	0,2	1	1203190	9,00	1
	Dämpfende Einlage LW 600 ■ 436,9 x 29 mm	■ Schachtabdeckungen Multitop und Duropren, Klasse D 400 – F 900 bis Herstellungsjahr 2007-2015 (Abdeckungen bzw. Rahmen im Strahlendesign) ■ Hinweis: Je Abdeckung werden 4 dämpfende Einlagen benötigt	0,2	1	602320	6,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
	Keile ■ Zum Aufsetzen und Anpassen von Schachtabdeckungen auf Schachtbauwerken gemäß DIN 4034 T1	■ Typ A für Zwischenraumhöhe: 25 – 35 mm	0,7	16	03097	6,00	4
		■ Typ B für Zwischenraumhöhe: 45 – 55 mm	1,0	8	03098	7,20	4
	Deckel Multitop mit Lüftungsöffnungen D 400 ■ Mit Verschlüssen zur Sicherung gegen Auftrieb	■ Alle Rahmen von Schachtabdeckungen Multitop und Duropren ab Herstelljahr 2020 ■ Nicht passend zu System Beguplan	39,0	1	1207505	307,00	1
	Deckel Multitop ohne Lüftungsöffnungen D 400 ■ Mit Verschlüssen zur Sicherung gegen Auftrieb	■ Alle Rahmen von Schachtabdeckungen Multitop und Duropren ab Herstelljahr 2020 ■ Nicht passend zu System Beguplan	41,0	1	1207506	307,00	1
	Einbauschalung für Schachtabdeckungen LW 600	■ Schachtabdeckungen System Bituplan LW 600	10,0	1	64476	394,00	4
	Befestigungslaschen ■ Zur auftriebssicheren Verankerung ■ 1 Satz bestehend aus 8 Befestigungslaschen inkl. Schrauben	■ Schachtabdeckungen LW 800 ■ Ausführung tagwasserdicht/ rückstausicher	7,0	1	57184	202,00	4
	Einbauset ■ Bestehend aus: □ 3 Stück Einbauhilfe □ 3 Stück Ringschraube □ 1 Stück Innensechskantschlüssel □ 1 Stück Ringschlüssel	■ Schachtabdeckungen System Beguplan	12,0	1	1206144	1.035,00	1
	Schmutzfänger für Schachtabdeckungen ■ Stahl verzinkt	■ Schachtabdeckungen LW 800	7,0	36	57188	150,00	4

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

4 Schachtabdeckungen und Einlaufroste Standard

Schachtabdeckungen und Einlaufroste Standard

Schachtabdeckungen Standard B 125 – F 900	Klasse B 125	LW 610 – BEGU	84
		LW 605 tagwasserdicht – BEGU	84
	Klasse D 400	LW 450 – BEGU	85
		LW 610	85
		LW 605	87
		LW 605 mit Verriegelung	87
		LW 610	88
		LW 610 für wählbare Oberfläche	89
		LW 605	90
		LW 610	92
		LW 610 mit BEGU-Sanierungsrahmen	93
		LW 610 mit Guss-Sanierungsrahmen	94
		LW 605 / 610 tagwasserdicht / rückstausicher	95
	Klasse F 900	LW 610	96
Einlaufroste Standard B 125 – D 400	Klasse B 125	LW 610 passend für Betonteile nach DIN 4025	97
	Klasse C 250 / D 400	LW 610 passend für Betonteile nach DIN 4025	97
Zubehör			98

ACO Schachtabdeckungen und Einlaufroste
Standard
Online-Informationen

BEGU-Schachtabdeckung LW 610 – Klasse B 125



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
BEGU-Schachtabdeckung	103	12	113 313 0100	**166,50**	5

Klasse B125, rund, LW 610 mm, BH 125 mm,
mit Lüftung, DIN 4271-R-B125,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 4271/RAL-GZ 692,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
RAL-GZ 692, BEGU-Rahmen DIN 4271-1, rund, hochziehbar,
BEGU-Deckel DIN 4271-2, **mit Lüftungsöffnungen**

Bestell-Nr.: 4031.10



BEGU-Schachtabdeckung	100	12	113 313 0200	**166,50**	5

Klasse B125, rund, LW 610 mm, BH 125 mm,
ohne Lüftung,
entsprechend DIN EN 124-2/RAL-GZ 692,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
RAL-GZ 692, BEGU-Rahmen DIN 4271-1, rund, hochziehbar,
BEGU-Deckel DIN 19596-3-600, **ohne Lüftungsöffnungen**

Bestell-Nr.: 4031.40

BEGU-Schachtabdeckung LW 605 – Klasse B 125 / tagwasserdicht



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
BEGU-Schachtabdeckung	124	10	113 313 2000	**443,50**	5

Klasse B125, rund, LW 605 mm, BH 125 mm,
tagwasserdicht, entsprechend DIN EN 124-2/RAL-GZ 692
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
BEGU-Rahmen, rund, hochziehbar,
BEGU-Deckel mit 3 Schraubvorreiberverschlüssen u. Dichtung, ohne Lüftungsöffnungen,
tagwasserdicht, geruchsdicht, Dichtung öl- und benzinbeständig

Bestell-Nr.: 4351.50

Aushebe- und Bedienungsschlüssel siehe Seite 98 f.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

BEGU-Schachtabdeckung LW 450 – Klasse D 400



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
BEGU-Schachtabdeckung	112	8	602859	**460,00**	5

Klasse D400, rund, LW 450 mm, BH 180 mm,
mit Sandverschluss, ohne Lüftung,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
BEGU-Rahmen aus Gusseisen mit Beton, rund,
BEGU-Deckel aus Gusseisen mit Beton, mit Sandverschluss, **ohne Lüftungsöffnungen**
Auflagefläche mechanisch bearbeitet

Bestell-Nr.: 0150.18.12

Schachtabdeckung LW 610 – Klasse D 400



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
BEGU-Schachtabdeckung	188	8	113 513 1100	**369,00**	5

Klasse D400, rund, LW 610 mm, BH 160 mm,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/DIN 19584/RAL-GZ 692,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
BEGU-Rahmen DIN 19584-5, rund, hochziehbar,
mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221,
BEGU-Deckel DIN 19584-2, mit PEWEPREN-Einlage, mit Lüftungsöffnungen
Auflagefläche mechanisch bearbeitet

Bestell-Nr.: 4000.11



BEGU-Schachtabdeckung	176	8	113 513 1200	**369,00**	5

Klasse D400, rund, LW 610 mm, BH 160 mm,
ohne Lüftung, mit PEWEPREN-Einlage,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
BEGU-Rahmen entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229, rund, hochziehbar,
mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221,
BEGU-Deckel, mit PEWEPREN-Einlage, **ohne Lüftungsöffnungen**
Auflagefläche mechanisch bearbeitet

Bestell-Nr.: 4000.21

Aushebe- und Bedienungsschlüssel siehe Seite 98 f.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Schachtabdeckungen LW 610 – Klasse D 400



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
BEGU-Schachtabdeckung	185	8	113 513 5100	**394,00**	5

Klasse D400, rund, LW 610 mm, BH 160 mm,
mit Lüftung und **DUROPREN-Einlage**, DIN 19584-C1- D400,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/DIN 19584/RAL-GZ 692,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
BEGU-Rahmen DIN 19584-8, rund, hochziehbar, mit verschleißfester Einlage,
mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221,
BEGU-Deckel DIN 19584-2, mit PEWEPREN-Einlage, **mit Lüftungsöffnungen**
Auflagefläche mechanisch bearbeitet

Bestell-Nr.: 4000.12



BEGU-Schachtabdeckung	187	8	85191	**394,00**	5

Klasse D400, rund, LW 610 mm, BH 160 mm,
ohne Lüftung, mit **DUROPREN-Einlage,**
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
BEGU-Rahmen DIN 19584-8, rund, hochziehbar, mit verschleißfester Einlage,
mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221,
BEGU-Deckel, mit PEWEPREN-Einlage, **ohne Lüftungsöffnungen**
Auflagefläche mechanisch bearbeitet

Bestell-Nr.: 4000.22

Aushebe- und Bedienungsschlüssel siehe Seite 98 f.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Schachtabdeckungen LW 605 – Klasse D 400



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
Schachtabdeckung	172	8	112 513 5100	**507,00**	5

Klasse D400, rund, LW 605 mm, BH 160 mm,
ohne Lüftung, mit **DUROPREN-Einlage,**
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
Rahmen aus Gusseisen, DIN 19584-7, rund, hochziehbar, mit verschleißfester Einlage,
mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221,
BEGU-Deckel, mit PEWEPREN-Einlage, **mit Lüftungsöffnungen,**
Auflagefläche mechanisch bearbeitet

Bestell-Nr.: 4010.12



Schachtabdeckung	174	8	85224	**507,00**	5

Klasse D400, rund, LW 605 mm, BH 160 mm,
ohne Lüftung, mit **DUROPREN-Einlage**,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
Rahmen aus Gusseisen, DIN 19584-7, rund, hochziehbar, mit verschleißfester Einlage,
mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221,
BEGU-Deckel, mit PEWEPREN-Einlage, **ohne Lüftungsöffnungen,**
Auflagefläche mechanisch bearbeitet

Bestell-Nr.: 4010.22

Schachtabdeckungen LW 605 – Klasse D 400 mit Verriegelung



BEGU-Schachtabdeckung	197	8	113 513 4100	**503,50**	5

Klasse D400, rund, LW 605 mm, BH 160 mm,
mit Lüftung und PEWEPREN-Einlage und **Verriegelung,**
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
BEGU-Rahmen, rund, hochziehbar, mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221,
BEGU-Deckel, mit PEWEPREN-Einlage, **mit Lüftungsöffnungen** und Verriegelung,
Auflagefläche mechanisch bearbeitet

Bestell-Nr.: 4000.15

Aushebe- und Bedienungsschlüssel siehe Seite 98 f.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Schachtabdeckungen LW 610 – Klasse D 400



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
Schachtabdeckung	170	8	114 513 1100	**549,00**	5

Klasse D400, rund, LW 610 mm, BH 160 mm,
mit Lüftung und PEWEPREN-Einlage,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
BEGU-Rahmen entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229, rund, hochziehbar,
mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221,
Deckel aus Gusseisen, mit PEWEPREN-Einlage, **mit Lüftungsöffnungen,**
Auflagefläche mechanisch bearbeitet

Bestell-Nr.: 4000.31



Schachtabdeckung	173	8	114 513 1200	**549,00**	5

Klasse D400, rund, LW 610 mm, BH 160 mm,
ohne Lüftung, mit PEWEPREN-Einlage,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
BEGU-Rahmen entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229, rund, hochziehbar,
mit 4 Taschaen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221,
Deckel aus Gusseisen, mit PEWEPREN-Einlage, **ohne Lüftungsöffnungen,**
Auflaagefläche mechanisch bearbeitet

Bestell-Nr.: 4000.41

Aushebe- und Bedienungsschlüssel siehe Seite 98 f.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Schachtabdeckungen LW 610 – Klasse D 400 für wählbare Oberfläche



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
Schachtabdeckung	151	8	114 513 1500	**478,00**	5

Klasse D400, rund, LW 610 mm, BH 160 mm,
mit Lüftung und PEWEPREN-Einlage, für wählbare Oberfläche,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
BEGU-Rahmen entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229, rund, hochziehbar,
mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221,
Deckel aus Gusseisen, mit PEWEPREN-Einlage, **mit Lüftungsöffnungen**,
für wählbare Oberfläche,
Auflagefläche mechanisch bearbeitet

Bestell-Nr.: 4009.11



Schachtabdeckung	153	8	114 513 1600	**478,00**	5

Klasse D400, rund, LW 610 mm, BH 160 mm,
ohne Lüftung, mit PEWEPREN-Einlage, für wählbare Oberfläche,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45 mit Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
BEGU-Rahmen entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229, rund, hochziehbar,
mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221,
Deckel aus Gusseisen, mit PEWEPREN-Einlage, **ohne Lüftungsöffnungen**,
für wählbare Oberfläche,
Auflagefläche mechanisch bearbeitet

Bestell-Nr.: 4009.21

Aushebe- und Bedienungsschlüssel siehe Seite 98 f.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Schachtabdeckungen LW 605 – Klasse D 400



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
Schachtabdeckung	170	8	112 513 1100	**452,00**	5

Klasse D400, rund, LW 605 mm, BH 160 mm,
mit Lüftung und PEWEPREN-Einlage, DIN 19584-A-D400,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/DIN 19584/RAL-GZ 692,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
Rahmen aus Gusseisen DIN 19584-1, rund, hochziehbar,
mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221,
BEGU-Deckel DIN 19584-2, mit PEWEPREN-Einlage, **mit Lüftungsöffnungen**
Auflagefläche mechanisch bearbeitet

Bestell-Nr.: 4010.11



Schachtabdeckung	175	8	112 513 1200	**452,00**	5

Klasse D400, rund, LW 605 mm, BH 160 mm,
ohne Lüftung, mit PEWEPREN-Einlage,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45 mit Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
Rahmen aus Gusseisen DIN 19584-1, rund, hochziehbar,
mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221,
BEGU-Deckel, mit PEWEPREN-Einlage, **ohne Lüftungsöffnungen**
Auflagefläche mechanisch bearbeitet

Bestell-Nr.: 4010.21

Aushebe- und Bedienungsschlüssel siehe Seite 98 f.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Schachtabdeckungen LW 605 – Klasse D 400



Bezeichnung	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Schachtabdeckung	169	8	115 513 1100	**588,00**	5

Klasse D400, rund, LW 605 mm, BH 160 mm,
mit Lüftung und PEWEPREN-Einlage,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692,
Rahmen aus Gusseisen DIN 19584-1, rund, hochziehbar,
mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221,
Deckel aus Gusseisen, mit PEWEPREN-Einlage, **mit Lüftungsöffnungen,**
Auflagefläche mechanisch bearbeitet

Bestell-Nr.: 4010.31



Schachtabdeckung	170	8	115 513 1200	**588,00**	5

Klasse D400, rund, LW 605 mm, BH 160 mm,
ohne Lüftung, mit PEWEPREN-Einlage,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692,
Rahmen aus Gusseisen DIN 19584-1, rund, hochziehbar,
mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221,
Deckel aus Gusseisen, mit PEWEPREN-Einlage, **ohne Lüftungsöffnungen,**
Auflagefläche mechanisch bearbeitet

Bestell-Nr.: 4010.41

Aushebe- und Bedienungsschlüssel siehe Seite 98 f.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Schachtabdeckungen LW 610 – Klasse D 400



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
BEGU-Schachtabdeckung	262	5	113 514 1100	**400,00**	5

Klasse D400, quadratisch, LW 610 mm, BH 160 mm,
mit Lüftung und PEWEPREN-Einlage, DIN 19584-A2-D400,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/DIN 19584/RAL-GZ 692,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
BEGU-Rahmen DIN 19584-6, quadratisch, hochziehbar,
mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221,
mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221,
BEGU-Deckel DIN 19584-2, mit PEWEPREN-Einlage, **mit Lüftungsöffnungen**
Auflagefläche mechanisch bearbeitet

Bestell-Nr.: 4002.11



BEGU-Schachtabdeckung	264	5	113 514 1200	**400,00**	5

Klasse D400, quadratisch, LW 610 mm, BH 160 mm,
ohne Lüftung, mit PEWEPREN-Einlage,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45 mit Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
BEGU-Rahmen DIN 19584-6, quadratisch, hochziehbar,
mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221,
BEGU-Deckel, mit PEWEPREN-Einlage, **ohne Lüftungsöffnungen**
Auflagefläche mechanisch bearbeitet

Bestell-Nr.: 4002.21

Aushebe- und Bedienungsschlüssel siehe Seite 98 f.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Schachtabdeckungen LW 610 – Klasse D 400 mit BEGU-Sanierungsrahmen



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
BEGU-Schachtabdeckung	151	10	57070	**381,00**	5

Klasse D400, rund, LW 610 mm, **BH 100 mm**,
mit Lüftung und PEWEPREN-Einlage,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
BEGU-Sanierungsrahmen, rund, hochziehbar,
mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221,
BEGU-Deckel DIN 19584-2, mit PEWEPREN-Einlage, **mit Lüftungsöffnungen**
Auflagefläche mechanisch bearbeitet

Bestell-Nr.: 203-2225001



BEGU-Schachtabdeckung	151	10	57468	**381,00**	5

Klasse D400, rund, LW 610 mm, **BH 100 mm**,
mit Lüftung und PEWEPREN-Einlage,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
BEGU-Sanierungsrahmen, rund, hochziehbar,
mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221,
BEGU-Deckel, mit PEWEPREN-Einlage, **ohne Lüftungsöffnungen,**
Auflagefläche mechanisch bearbeitet

Bestell-Nr.: 203-2226001

Aushebe- und Bedienungsschlüssel siehe Seite 98 f.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Schachtabdeckungen LW 610 – Klasse D 400 mit Guss-Sanierungsrahmen



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
Schachtabdeckung	136	8	112 513 1161	**398,00**	5

Klasse D400, rund, LW 610 mm, **BH 100,**
mit Lüftung, mit PEWEPREN-Einlage,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
Guss-Sanierungsrahmen, rund, mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221,
BEGU-Deckel DIN 19584-2, mit PEWEPREN-Einlage, mit Lüftungsöffnungen,
Auflagefläche mechanisch bearbeitet

Bestell-Nr.: 203-3525001



Schachtabdeckung	137	8	112 513 1162	**398,00**	5

Klasse D400, rund, LW 610 mm, **BH 100,**
ohne Lüftung, mit PEWEPREN-Einlage,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
Guss-Sanierungsrahmen, rund, mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221,
BEGU-Deckel DIN 19584-2, mit PEWEPREN-Einlage, ohne Lüftungsöffnungen,
Auflagefläche mechanisch bearbeitet

Bestell-Nr.: 203-3526001

Aushebe- und Bedienungsschlüssel siehe Seite 98 f.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Schachtabdeckungen LW 605/610 – Klasse D 400 – tagwasserdicht/rückstausicher



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
Schachtabdeckung	191	8	113 513 2000	**467,00**	5

Klasse D400, rund, LW 605 mm, BH 160 mm,
tagwasserdicht, entsprechend DIN EN 124-2/RAL-GZ 692,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
BEGU-Rahmen, rund, hochziehbar mit Dichtung,
BEGU-Deckel
Auflagefläche mechanisch bearbeitet, tagwasserdicht, geruchsdicht,
Dichtung öl- und benzinbeständig, mit 3 Schraubverschlüssen

Bestell-Nr.: 4348.90



Schachtabdeckung	129	10	112 513 2000	**517,00**	5

Klasse D400, rund, LW 610/500 mm, BH 110 mm,
tagwasserdicht, rückstausicher bis 2 bar,
entsprechend DIN EN 124-2/RAL-GZ 692
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
Rahmen aus Gusseisen, rund,
BEGU-Deckel mit Dichtung,
Auflagefläche mechanisch bearbeitet, tagwasserdicht, geruchsdicht,
rückstausicher bis 2 bar
Dichtung, öl- und benzinbeständig, mit 3 Schraubverschlüssen,
der lichte Durchmesser wird durch Verschraubungslappen am Rahmen um 110 mm eingeengnt

Bestell-Nr.: 4348.85

Aushebe- und Bedienungsschlüssel siehe Seite 98 f.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Schachtabdeckungen LW 610 – Klasse F 900



Bezeichnung	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	[kg]	[Stk]		[EUR]	
BEGU-Schachtabdeckung	180	8	113 713 1100	**619,00**	5

Klasse F900, rund, LW 610 mm, BH 160 mm,
mit Lüftung und PEWEPREN-Einlage,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
BEGU-Rahmen nach DIN 19584-5, rund, hochziehbar,
mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221,
BEGU-Deckel, **mit Lüftungsöffnungen**, mit PEWEPREN-Einlage,
Auflagefläche mechanisch bearbeitet

Bestell-Nr.: 4022.11



BEGU-Schachtabdeckung	182	8	113 713 1200	**619,00**	5

Klasse F900, rund, LW 610 mm, BH 160 mm,
ohne Lüftung, mit PEWEPREN-Einlage,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
BEGU-Rahmen nach DIN 19584-5, rund, hochziehbar,
mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221,
BEGU-Deckel, **ohne Lüftungsöffnungen**, mit PEWEPREN-Einlage,
Auflagefläche mechanisch bearbeitet

Bestell-Nr.: 4022.21

Aushebe- und Bedienungsschlüssel siehe Seite 98 f.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Einlaufroste LW 610 – Klasse B 125



Bezeichnung	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Einlaufrost	103	12	114 353 0000	**225,00**	5

Klasse B125, rund, LW 610 mm, BH 125 mm,
SW 32, Muldenform,
entsprechend DIN EN 124-2/RAL-GZ 692,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
Einlaufquerschnitt 880 cm²,
BEGU-Rahmen nach DIN 4271-1, rund, hochziehbar,
Rost aus Gusseisen, Schlitzweite: 32 mm

Bestell-Nr.: 4742.20

Einlaufroste LW 610 – Klasse C 250/D 400



Bezeichnung	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Einlaufrost, AVUS R	164	8	114 453 0000	**332,00**	5

Klasse C250, rund, LW 610 mm, BH 160 mm,
SW 32, Muldenform,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
Einlaufquerschnitt 1050 cm²,
BEGU-Rahmen entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229, rund, hochziehbar,
Rost aus Gusseisen, rund,
Auflagefläche mechanisch bearbeitet

Bestell-Nr.: 4740.00



Einlaufrost, AVUS R	170	8	114 553 0100	**454,00**	5

Klasse D400, rund, LW 610 mm, BH 160 mm,
SW 32, Muldenform, mit PEWEPREN-Einlage,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
Einlaufquerschnitt 1050 cm²,
BEGU-Rahmen entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229, rund, hochziehbar,
Rost aus Gusseisen, mit PEWEPREN-Einlage, rund,
Auflagefläche mechanisch bearbeitet

Bestell-Nr.: 4745.10

Aushebe- und Bedienungsschlüssel siehe Seite 98 f.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Zubehör – Trichter, Schmutzfänger



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
Guss-Trichter mit Eimerauflage aus Gusseisen	12	–	85621	**79,00**	4
Bestell-Nr.: 4750.00					



Verschlussblech für Bauzeitenentwässerung von Aufsätzen aus dem Standardprogramm (je Stück)	0,1	–	230 010 9000	**10,00**	4
Bestell-Nr.: 4708.00.05					

Zubehör – Aushebehilfen



Aushebehaken für Schachtabdeckungen (800 mm lang)	2,0	–	57191	**67,00**	4
Bestell-Nr.: 4109.40					

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
Aushebe- und Bedienungs-schlüssel aus Gusseisen	1,3	–	85518	**49,00**	4
Bestell-Nr.: 4143.00					



Aushebe- und Bedienungs-schlüssel	0,8	–	88141	**38,00**	4
Bestell-Nr.: 4145.00					



Aushebehaken (244 mm lang)	1	–	85516	**43,00**	4
Bestell-Nr.: 4276.00					



Aushebe- und Bedienungs-schlüssel Schlüsselweite 18 (SW17), 4 Kant	1,1	–	57193	**41,00**	4
Bestell-Nr.: 4749.10					

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

5 Straßenentwässerung mit Combipoint

Straßenentwässerung

	Produktinformation		102
Straßenabläufe Klassen C 250 – D 400	Ablaufkörper Combipoint	Combipoint PP	110
		Combipoint PE	112
		Separationsstraßenablauf Combipoint (SSA)	116
	Aufsätze für Combipoint	Aufsätze 300 x 500	118
		Aufsätze 300 x 500 einwalzbar	122
		Aufsätze 330 x 500	124
		Aufsätze 500 x 500	126
		Aufsätze 500 x 500 einwalzbar	130
		Aufsätze 500 x 800	132
NEU **Schwammstadt Straßenablauf**	Systembaukasten für Geh-/Radwege und Dachflächen		134
	Auslaufbox-Set für Kfz-Verkehrsflächen		136
	Aufsätze und Zubehör		137

ACO Straßenentwässerung
Online-Informationen

Entwässerungslösungen für die Umweltbedingungen von morgen

Mit dem ACO Straßenablaufsystem Combipoint aus Kunststoff können Schäden durch zunehmend extremere Verkehrsbelastungen vermieden werden. Clevere Lastableitung, Einbau ohne Mörtelfuge sowie Lastentkopplung führen zu einer innovativen Lösung: Lasten ableiten, bevor Schaden entsteht.

Klassen[1)]

- A 15
- B 125
- C 250
- D 400

gemäß DIN EN 124

Material

Polypropylen (PP)
Polyethylen (PE)

Anwendungsbereiche

- Öffentliche Wege und Plätze
- Pkw- und Lkw-Parkplätze
- Straßenentwässerung

Das Problem
der aktuelle Straßenzustand

Der überwiegende Teil der heute verbauten Straßenabläufe besteht aus Beton. Eng verbunden mit der Bauweise sind die bekannten Schadensbilder:

Setzungen der angrenzenden Umgebung

- Aufsatz bleibt stehen
- Unterspülungen und Frostschäden sind die Folge

Zerstörung der Mörtelfuge sowie Betonteile

- Aufsatz sinkt ab
- Folge: Beläge brechen ab

Die Lösung
Lastentkopplung – Lasten ableiten, bevor Schaden entsteht

flexibler
Aus dem modularen Baukastensystem lassen sich sämtliche Ablaufformen herstellen. Durch Teleskopier- und Neigbarkeit können die Straßenabläufe im Handumdrehen an verschiedenste Gegebenheiten angepasst werden.

dichter
Der Werkstoff Kunststoff zeichnet sich grundlegend durch seine Dauerhaftigkeit und Wasserundurchlässigkeit aus. Bei dem modularen Baukastensystem Combipoint PP verbindet die integrierte Dichtung die einzelnen Bauteile wasserdicht bis 0,5 bar.

leichter
Die Combipoint Module aus Kunststoff sind im Gegensatz zu vergleichbaren Betonbauteilen wahre Leichtgewichte. Dies erleichtert nicht nur Transport und Handling, sondern sichert einen wirtschaftlichen Einbau ohne schweres Gerät.

langlebiger
Langlebigkeit – das bedeutet für uns clevere Lastableitung für eine längere Nutzungsdauer. Durch die Entkopplung der Verkehrslasten und den Wegfall der Mörtelfuge ist die Dauerhaftigkeit der Straßenabläufe Combipoint gesichert.

stärker
Die Schwachstelle bei konventionellen Bauweisen ist die Mörtelfuge. Bei den ACO Combipoint Kunststoffteilen kann diese wegfallen, denn hier ist die Lastentkopplung durch das Teleskopprinzip sichergestellt, das zwischen den PP-Ablaufunterteilen wirksam wird. So lassen sich auftretende Setzungen im Verfüllbereich auffangen.

[1)] Weitere Informationen zu Klassen auf Seite 248.

Flexibles Leichtgewicht in modularer Bauweise
ACO Straßenablauf Combipoint PP

neigbar
Die Oberteile können in ihrer Steckverbindung der örtlichen Längs- und Querneigung entsprechend angepasst werden (Abwinklung bis zu 8 %).



lastentkoppelt
Durch den Wegfall von Ausgleichsringen und Mörtelfugen werden Verkehrsbelastungen dauerhaft in die angrenzenden Tragschichten abgeleitet.

drehbar
Das runde Unterteil lässt sich unabhängig von dem jeweiligen Ober- bzw. Zwischenteil entsprechend der Rohrachse drehen.



passgenau
Die umlaufende Gussschürze auf der Rahmenunterseite der Aufsätze schiebt sich passgenau in den Ablaufkörper.

teleskopierbar
Optimale Höhenausrichtung der einzelnen Bauteile durch das Teleskopprinzip in jeder Steckverbindung.



leicht
Vorteilhaft für das Versetzen der Straßenabläufe ist das geringe Bauteilgewicht. Der Werkstoff Polypropylen leistet einen wirtschaftlichen Beitrag, da sich die Verlegezeiten deutlich reduzieren und keine schweren Hebegeräte erforderlich sind.

wasserdicht
Wasserdicht bis 0,5 bar analog DIN 4060 durch integrierte EPDM-Lippendichtung.

Beispiel: Boden 1a



2,6 kg

ca. 30-fach leichter als gewöhnliche Bauteile nach DIN 4052

ca. 75 kg

ACO Combipoint PP

Erfahrungen aus der Praxis

Göhlerstraße, Oldenburg in Holstein
- Sanierung einer Ortsdurchfahrtsstraße im schleswig-holsteinischen Oldenburg
- 90 Stück ACO Straßenabläufe Combipoint PP mit Aufsätzen im Multitop Design

www.aco-detego.de/referenzen

Einbau leicht gemacht

- 1-Mann-Einbau
- kein schweres Hebegerät
- Einbau ohne Mörtelfuge: leicht, dicht,sicher

Einfacher, schneller, sicherer Einbau

*„Der Einbau ist **wesentlich günstiger**, denn wir können auf schweres Gerät verzichten und benötigen weniger Arbeitskräfte am Einbauort.“*

Torsten Kraus
Geschäftsführer
des ausführenden
Unternehmens OTG

höhenverstellbar,
drehbar, neigbar

Geruchsverschlüsse

Geruch vermeiden

Für ACO Straßenablauf Combipoint PP/PE (Ausführung Nassschlamm)
Der innenliegende Geruchsverschluss für die Straßenabläufe Combipoint PP und PE ist durch seinen Sitz im Gussrahmen oberflächennah und einfach händelbar positioniert. Mit Hilfe eines herkömmlichen KG-Rohr 200 als Tauchrohr lassen sich sämtliche Bauformen individuell herstellen. Darüber hinaus kann der Geruchsverschluss auch bei bestehenden Straßenabläufen einfach als Problemlöser nachgerüstet werden. Die hydraulische Leistungsfähigkeit des Straßenablaufes bleibt dabei vollständig erhalten, auf ein umständliches Verdichten im Bereich eines außenliegenden Geruchsverschlusses kann verzichtet werden.

Innenliegender Geruchsverschluss
- 300 x 500:
  Art. 133780
- 500 x 500:
  Art. 133781

Geruchsverschluss ist individuell anpassbar mit herkömmlichem KG-Rohr DN 200 als Tauchrohr



Außenliegender Geruchsverschluss (alternativ)
bestehend aus
- Doppelstutzen:
  Art. 89052
- Verschlussstopfen:
  Art. 89062

Sanierungsadapter

Passend für Betonteile DIN 4052

Für ACO Straßenablauf Combipoint PP
Bei der Sanierung von Straßenabläufen bleiben Boden und Verrohrung häufig stehen und nur die oberen Bauteile werden erneuert. Gerade hier bietet der Sanierungsadapter einen Übergang zwischen DIN 4052 Betonteilen und den leichten, flexibel einsetzbaren Combipoint PP Teilen aus Kunststoff. Durch eine Sanierung mit Hilfe des Sanierungsadapters und einem neuen Aufbau aus Combipoint PP Teilen werden zukünftige Sanierungen vermieden.
- mit dem Teleskopprinzip lassen sich auftretende Setzungen im Verfüllbereich auffangen
- die lastentkoppelte Bauweise ohne die Schwachstelle Mörtelfuge erhöht die Dauerhaftigkeit der Straßenabläufe
- darüber hinaus punkten gerade in beengten Sanierungsbereichen sowohl Sanierungsadapter als auch Combipoint-Teile mit ihrem geringen Gewicht von 2,6 kg

Sanierungsadapter aus Kunststoff
passend für DIN 4052 Betonteile
unabhängig ob Boden oder Zwischenteil.
Aufbau erfolgt gewöhnlich mit Combipoint PP Teilen, sodass alle handelsüblichen Bauformen hergestellt werden können.
- DIN 4052 Adapter:
  Art. 89019

Einteiliger Ablaufkörper aus Polyethylen
ACO Straßenablauf Combipoint PE

anschweißbar

Die einteiligen Ablaufkörper Combipoint PE stehen in allen gängigen Ausführungsvarianten zur Verfügung und können mit ihren ebenfalls werksseitig angeformten Stutzen aus PE an PE-Rohrleitungen mittels Schweißmuffen angeschlossen werden.

1 Rost (Rechen)
2 Eimer (Sieb)
3 Turbulenzminderer (Einsatzkonstruktion)
4 Schlammraum (Absetzraum)

ACO Separationsstraßenablauf Combipoint SSA

Minimierung von Feststoffeinträgen

- Feststoffrückhalt mindestens 32 % höher im Vergleich zu herkömmlichen Straßenabläufen mit Schlammraum
- Feststoffrückhalt mindestens 71 % höher im Vergleich zu herkömmlichen Straßenabläufen mit Bodenablauf

IKT-geprüft: Einsatz gemäß DWA-A 102 für Flächen der Belastungskategorie II (Vollstrombehandlung)

Durchgangswert 0,6 gem. DWA-M 153

ACO Aufsätze – das richtige Rostdesign für ihre Anwendung

maximaler Einlaufquerschnitt

Aqua Plus Design für Einsatzbereiche mit hoher Schmutzbelastung durch Laub, Grünschnitt und Abfall sowie für **überflutungsgefährdete Bereiche**

Ausführung mit **einseitigem Scharnier** für den Einsatz auf **Autobahnen**

Allrounder

Multitop Design für **nahezu alle Anwendungen**, durch die spezielle Schlitzgeometrie auch für Bereiche **mit Fußgängerverkehr** geeignet

einfacher Aufsatz

Standarddesign ohne Arretierung, durch Eigengewicht gesichert

außergewöhnlich hohes Schluckvolumen

Baulänge 800 mm und optimierte Querstege. Besonders geeignet für **Bergstraßen und Straßen mit starkem Gefälle**

Auswahl nach Anwendungsbereich

Bordrinne 300

Ausgeprägte Bordrinne bestehend aus 300-mm-Rinnenplatten.
Das passende Entwässerungsprodukt ist der **ACO Aufsatz Multitop 300 x 500 Pultform,** Klasse D 400, in Kombination mit dem ACO Straßenablauf Combipoint oder Straßenabläufen aus Betonteilen gemäß DIN 4052.

Bordrinne 330

Ausgeprägte Bordrinne bestehend aus zwei Reihen 160-mm-Rinnensteinen.
Das passende Entwässerungsprodukt ist der **ACO Aufsatz Multitop 330 x 500 Pultform,** Klasse D 400, in Kombination mit dem ACO Straßenablauf Combipoint oder Straßenabläufen aus Betonteilen gemäß DIN 4052.

Bordrinne 500

Ausgeprägte Rinne bestehend aus drei Reihen 160-mm-Rinnensteinen.
Das passende Entwässerungsprodukt ist der **ACO Aufsatz Multitop 500 x 500 Pultform,** Klasse D 400, in Kombination mit dem ACO Straßenablauf Combipoint oder Straßenabläufen aus Betonteilen gemäß DIN 4052.

Keine Bordrinne

Keine ausgeprägte Bordrinne. Der Aufsatz liegt im Asphalt.
Das passende Entwässerungsprodukt ist der **ACO Aufsatz Multitop 500 x 500 oder 300 x 500 Bituplan in Pultform,** Klasse D 400, in Kombination mit dem ACO Straßenablauf Combipoint oder Straßenabläufen aus Betonteilen gemäß DIN 4052.

Combipoint PP

ACO Produktvorteile

- Flexibles Leichtgewicht in modularer Bauweise
- Ablaufkörper aus Polypropylen (PP), beständig gegen Taumittel, hoch chemikalienbeständig
- Lastentkoppelt durch Teleskopprinzip, ohne Mörtelfuge
- Drehbar
- Leichte Bauteile
- Druckwasserdicht bis 0,5 bar analog DIN 4030
- Neigbar bis 8 % Abwinklung für Längs- und Querneigung

- Nur in Kombination mit Combipoint Aufsätzen, siehe Seite 118 ff.

	Höhe	Einsteck-maß	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Boden 1a mit Stutzen DN/OD 160							
	350	–	2,6	12	89010	49,00	1
Boden 2a ohne Stutzen (Nassschlammvolumen: 36 Liter)							
	350	–	2,5	12	89011	49,00	1
Konus 11							
	350	270 +/- 30	2,6	12	89012	73,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Zwischen-/Oberteil 5b/6a (Nassschlammvolumen je Element: 27 Liter)



Höhe [mm]	Einsteckmaß [mm]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
350	270 +/- 30	2,6	12	89013	73,00	1

Zwischen-/Oberteil 3 mit Stutzen DN/OD 160



Höhe [mm]	Einsteckmaß [mm]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
350	280 +/- 10	2,8	12	89014	83,00	1

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
Aufstockelement ■ Bauhöhe: 120 mm ■ Bauseits kürzbar	■ Combipoint Straßenabläufe					
	□ 300 x 500 mm	1,5	12	89063	67,00	1
	□ 500 x 500 mm	1,5	12	89064	71,00	1

Sanierungsadapter DIN 4052 Betonteile ■ Aus Kunststoff ■ Für die Sanierung von Beton-Straßenabläufen ■ Betonteile können stehen bleiben ■ Durch den Adapter erfolgt der neue Aufbau mit Combipoint PP Teilen	■ Übergang DIN 4052 Betonteile (Boden oder Zwischenteil) sowie Combipoint PP (Konus oder Zwischenteil)	1,6	12	89019	139,00	1

Doppelstutzen ■ Für außenliegenden Geruchsverschluss in Kombination mit Verschlussstopfen	■ Combipoint □ DN/OD 160	1,0	12	89052	91,00	1

Verschlussstopfen ■ DN/OD 160	■ Combipoint Straßenabläufe	0,3	1	89062	79,00	1

Geruchsverschluss ■ Für innenliegenden Geruchsverschluss bei Nassschlamm Straßenabläufen ■ Nachrüst- und revisionierbar ■ Für die Ausbildung des Geruchsverschlusses wird bauseits zwingend ein KG-Rohr DN/OD 200 als Tauchrohr benötigt ■ Individuell verlängerbar mit KG-Rohr DN/OD 200	■ Aufsätze für Straßenabläufe Combipoint					
	□ 300 x 500	2,0	10	133780	121,00	1
	□ 500 x 500	2,1	10	133781	126,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Combipoint PE

ACO Produktvorteile

- Werkstoff Polyethylen (PE)
- Lastentkoppelt durch Wegfall der Mörtelfuge
- Rohranschluss geeignet für Heizwendelschweißmuffen
- Monolithischer Ablaufkörper

- Klassen C 250 - D 400
- Nur in Kombination mit Combipoint Aufsätzen, siehe Seite 118 ff.
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schlammeimern gemäß DIN 4052-4
- Rohranschluss DN/OD 160

Ablaufkörper 300 x 500

	Bauform	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
Trockenschlamm							
	Kurzform	500	6,0	12	0170.39.94	190,00	1
	Langform	750	9,0	12	0170.39.95	224,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

	Bauform	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
Nassschlamm							
	–	1300	19,0	4	0170.39.98	418,00	1

Ablaufkörper 500 x 500

	Bauform	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
Trockenschlamm							
	Kurzform	500	6,0	12	0170.39.96	190,00	1
	Langform	750	9,0	12	0170.39.97	224,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Nassschlamm



Bauform	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
Langform	1750	22,0	2	0170.40.00	456,00	1

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
	Aufstockelement ■ Bauhöhe: 120 mm ■ Bauseits kürzbar	■ Combipoint Straßenabläufe					
		□ 300 x 500 mm	1,5	12	89063	67,00	1
		□ 500 x 500 mm	1,5	12	89064	71,00	1
	Doppelstutzen ■ Für außenliegenden Geruchsverschluss in Kombination mit Verschlussstopfen	■ Combipoint □ DN/OD 160	1,0	12	89052	91,00	1
	Verschlussstopfen ■ DN/OD 160	■ Combipoint Straßenabläufe	0,3	1	89062	79,00	1
	Geruchsverschluss ■ Für innenliegenden Geruchsverschluss bei Nassschlamm Straßenabläufen ■ Nachrüst- und revisionierbar ■ Für die Ausbildung des Geruchsverschlusses wird bauseits zwingend ein KG-Rohr DN/OD 200 als Tauchrohr benötigt ■ Individuell verlängerbar mit KG-Rohr DN/OD 200	■ Aufsätze für Straßenabläufe Combipoint					
		□ 300 x 500	2,0	10	133780	121,00	1
		□ 500 x 500	2,1	10	133781	126,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Separationsstraßenablauf Combipoint (SSA)

ACO Produktvorteile

- Dezentrale NIederschlagswasser-behandlung zur Minimierung von Feststoffeinträgen
- Einfache Reinigung mittels Spül- und Saugwagen
- Werkstoff Polyethylen (PE)
- Lastentkoppelt durch Wegfall der Mörtelfuge
- Monolithischer Ablaufkörper
- IKT-geprüft:
  - Einsatz gemäß DWA-A 102 für Flächen der Belastungskategorie II (Vollstrombehandlung)
- Nach DWA-M 153: Typ D26 mit Durchgangswert 0,6

- Nur in Kombination mit Combipoint Aufsätzen
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schlamm-eimern gemäß DIN 4052-4
- Rohranschluss DN/OD 160
- SSA als Behandlung von Niederschlagswasser

Computeranimation zur Funktion des ACO Separationsstraßenablauf

	Beschreibung	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
	Aufsatz 500 x 500 ■ Pultform, Rost in Multitop-Design ■ Alternative Aufsätze siehe Seite 126 ff.	150	80,0	12	89117	373,00	1
	Ablaufkörper 500 x 500 ■ Nassschlamm, Langform	1750	22,0	2	0170.40.00	456,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

	Beschreibung	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
	Doppelstutzen ■ Für die Ausführung Separations-straßenablauf (SSA)	700	1,0	12	89052	91,00	1
	SSA-Einsatz ■ Für die Ausführung Separations-straßenablauf (SSA) aus Edelstahl als Turbulenzverminderer	473	3,5	10	89053	306,00	1

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
	Verschlussbleche ■ Für Bauzeitentwässerung ■ 1 Satz = 2 Stück	■ Brückenabläufe ■ Aufsätze Multitop für Straßen-abläufe	0,5	1	67308	24,00	4
	Aushebe- und Bedienschlüssel ■ Länge: 600 mm	■ Schachtabdeckungen Multitop, Civictop, Durpren, Pewepren ■ Aufsätze Multitop, Aqua Plus, Standard ■ Brückenabläufe	1,5	1	600643	67,00	4

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Aufsätze 300 x 500

ACO Produktvorteile

- Roste in Multitop-Design entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Hochziehbar
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Umlaufend geschlossener Rahmen mit ausschlagbarer Bauzeitentwässerung
- Roste in Multitop-Design sowie Aqua Plus-Design
  - Verkehrssicher, einfach bedienbar durch schraublos arretierten Rost
  - Wartungsfreie Arretierung aus hochfestem Kunststoff
  - Rost durch multifunktionales Doppelscharnier 2-seitig um ca. 110 Grad aufklappbar und herausnehmbar

- Aufsätze gemäß DIN EN 124-2
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schlammeimern gemäß DIN 4052-4
- **Roste in Multitop-Design**
  - Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen
- **Roste in Multitop Aqua Plus-Design**
  - Besonders geeignet für Einsatzbereiche mit hoher Belastung durch Laub, Grünschnitt und Abfall
- **Rost mit einseitigem Scharnier**
  - Geeignet für die Verwendung als Autobahnaufsatz
- Aufsätze in Kombination mit Straßenablauf Combipoint PP und PE verwenden

Pultform, Rost in Multitop-Design

- Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen



Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Material		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
C 250										
300	524	100	667	Gusseisen EN-GJL	Gusseisen EN-GJS	35,5	24	89111	221,00	1
D 400										
300	524	100	667	Gusseisen EN-GJL	Gusseisen EN-GJS	40,0	24	89115	269,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Pultform, Rost in Aqua Plus-Design

- Besonders geeignet für Einsatzbereiche mit hoher Belastung durch Laub, Grünschnitt und Abfall



Abmessungen			Einlaufquerschnitt	Material		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
D 400										
300	524	100	835	Gusseisen EN-GJL	Gusseisen EN-GJS	36,1	24	89442	267,00	1

Pultform, Standard

- Standard-Rost ohne Scharnier, herausnehmbar
- Ohne Arretierung, Rost gesichert durch Eigengewicht nach DIN 1229



Abmessungen			Einlaufquerschnitt	Material		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
C 250										
300	500	100	600	Gusseisen EN-GJL	Gusseisen EN-GJL	42,0	24	1200475	176,00	1
D 400										
300	500	100	600	Gusseisen EN-GJL	Gusseisen EN-GJS	54,5	24	1200476	205,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Rinnenform, Rost in Multitop-Design

- Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen



Abmessungen			Stichmaß	Einlauf-querschnitt	Material		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
Breite	Länge	Höhe			Rahmen	Rost					
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
C 250											
300	524	125	15	650	Gusseisen EN-GJL	Gusseisen EN-GJS	43,0	24	89112	235,00	1
D 400											
300	524	125	15	650	Gusseisen EN-GJL	Gusseisen EN-GJS	43,0	24	89116	280,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
	Verschlussbleche ■ Für Bauzeitentwässerung ■ 1 Satz = 2 Stück	■ Brückenabläufe ■ Aufsätze Multitop für Straßenabläufe	0,5	1	67308	24,00	4
	Aushebe- und Bedienschlüssel ■ Länge: 600 mm	■ Schachtabdeckungen Multitop, Civictop, Durpren, Pewepren ■ Aufsätze Multitop, Aqua Plus, Standard ■ Brückenabläufe	1,5	1	600643	67,00	4
	Geruchsverschluss ■ Für innenliegenden Geruchsverschluss bei Nassschlamm Straßenabläufen ■ Nachrüst- und revisionierbar ■ Für die Ausbildung des Geruchsverschlusses wird bauseits zwingend ein KG-Rohr DN/OD 200 als Tauchrohr benötigt ■ Individuell verlängerbar mit KG-Rohr DN/OD 200	■ Aufsätze für Straßenabläufe Combipoint □ 300 x 500	2,0	10	133780	121,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Aufsätze 300 x 500 einwalzbar

ACO Produktvorteile

- Hochziehbar
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch schraublos arretierten Rost
- Wartungsfreie Arretierungen aus hochfestem Kunststoff
- Rost durch multifunktionales Doppelscharnier zweiseitig um ca. 110° aufklappbar und herausnehmbar

- Aufsätze gemäß DIN EN 124-2
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schlammeimern gemäß DIN 4052-4
- Zum oberflächenbündigen Einbau in bituminöse Fahrbahnbeläge
- Geeignet für den Einbau am Bord von Straßen ohne gepflasterte Bordrinne
- **Rost im Multitop-Design**
  - Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen
- **Rost im Aqua Plus-Design**
  - Besonders geeignet für Einsatzbereiche mit hoher Belastung durch Laub, Grünschnitt und Abfall

Speziell für bituminöse Fahrbahnbeläge

Pultform, Rost in Multitop-Design

- Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen



Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Material		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
D 400										
300	764	140-200	667	Gusseisen EN-GJL	Gusseisen EN-GJS	58,0	12	1208604	385,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Pultform, Rost in Aqua Plus-Design

- Besonders geeignet für Einsatzbereiche mit hoher Belastung durch Laub, Grünschnitt und Abfall



Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Material		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
D 400										
300	764	140-200	835	Gusseisen EN-GJL	Gusseisen EN-GJS	57,0	12	1208606	385,00	1

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
			[kg]	[Stk]		[EUR]	
	■ Einbauschalung zu Aufsätzen Bituplan 300x500	■ Aufsätze Bituplan 300x500	11,0	1	1208590	328,00	1
	Verschlussbleche für Bauzeitentwässerung ■ 1 Satz = 2 Stück	■ Brückenabläufe ■ Aufsätze Multitop für Straßen-abläufe	0,5	1	67308	24,00	4
	Aushebe- und Bedienschlüssel ■ Länge: 600 mm	■ Schachtabdeckungen Multitop, Civictop, Durpren, Pewepren ■ Aufsätze Multitop, Aqua Plus, Standard ■ Brückenabläufe	1,5	1	600643	67,00	4
	Geruchsverschluss ■ Für innenliegenden Geruchs-verschlussbei Nassschlamm Straßenabläufen ■ Nachrüst- und revisionierbar ■ Für die Ausbildung des Ge-ruchsverschlusses wird bauseits zwingend ein KG-Rohr DN/OD 200 als Tauchrohr benötigt ■ Individuell verlängerbar mit KG-Rohr DN/OD 200	■ Aufsätze für Straßenabläufe Combipoint ■ 300x500	2,0	10	133780	121,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Aufsätze 330 x 500

ACO Produktvorteile

- Roste in Multitop-Design entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Hochziehbar
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Umlaufend geschlossener Rahmen mit ausschlagbarer Bauzeitentwässerung
- Roste in Multitop-Design sowie Aqua Plus-Design
  - Verkehrssicher, einfach bedienbar durch schraublos arretierten Rost
  - Wartungsfreie Arretierung aus hochfestem Kunststoff
  - Rost durch multifunktionales Doppelscharnier 2-seitig um ca. 110 Grad aufklappbar und herausnehmbar

- Aufsätze gemäß DIN EN 124-2
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schlammeimern gemäß DIN 4052-4
- **Roste in Multitop-Design**
  - Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen
- **Roste in Multitop Aqua Plus-Design**
  - Besonders geeignet für Einsatzbereiche mit hoher Belastung durch Laub, Grünschnitt und Abfall
- Aufsätze in Kombination mit Straßenablauf Combipoint PP und PE verwenden

Speziell für 2-reihige Bordrinne (330 mm)

Pultform, Rost in Multitop-Design

- Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen



Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Material		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
C 250										
330	524	100	737	Gusseisen EN-GJL	Gusseisen EN-GJS	44,2	24	1207909	243,00	1
D 400										
330	524	100	737	Gusseisen EN-GJL	Gusseisen EN-GJS	44,2	24	1207587	297,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Pultform, Rost in Aqua Plus-Design

- Besonders geeignet für Einsatzbereiche mit hoher Belastung durch Laub, Grünschnitt und Abfall



Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Material		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
D 400										
330	524	100	905	Gusseisen EN-GJL	Gusseisen EN-GJS	42,8	24	1207589	297,00	1

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
			[kg]	[Stk]		[EUR]	
	Verschlussbleche für Bauzeitentwässerung ■ 1 Satz = 2 Stück	■ Brückenabläufe ■ Aufsätze Multitop für Straßenabläufe	0,5	1	67308	24,00	4
	Aushebe- und Bedienschlüssel ■ Länge: 600 mm	■ Schachtabdeckungen Multitop, Civictop, Durpren, Pewepren ■ Aufsätze Multitop, Aqua Plus, Standard ■ Brückenabläufe	1,5	1	600643	67,00	4
	Geruchsverschluss ■ Für innenliegenden Geruchsverschluss bei Nassschlamm Straßenabläufen ■ Nachrüst- und revisionierbar ■ Für die Ausbildung des Geruchsverschlusses wird bauseits zwingend ein KG-Rohr DN/OD 200 als Tauchrohr benötigt ■ Individuell verlängerbar mit KG-Rohr DN/OD 200	■ Aufsätze für Straßenabläufe Combipoint □ 300 x 500	2,0	10	133780	121,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Aufsätze 500 x 500

ACO Produktvorteile

- Roste in Multitop-Design entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Hochziehbar
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Umlaufend geschlossener Rahmen mit ausschlagbarer Bauzeitentwässerung
- Roste in Multitop-Design sowie Aqua Plus-Design
  - Verkehrssicher, einfach bedienbar durch schraublos arretierten Rost
  - Wartungsfreie Arretierung aus hochfestem Kunststoff
  - Rost durch multifunktionales Doppelscharnier 2-seitig um ca. 110 Grad aufklappbar und herausnehmbar

- Aufsätze gemäß DIN EN 124-2
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schlammeimern gemäß DIN 4052-4
- **Roste in Multitop-Design**
  - Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen
- **Roste in Multitop Aqua Plus-Design**
  - Besonders geeignet für Einsatzbereiche mit hoher Belastung durch Laub, Grünschnitt und Abfall
- **Rost mit einseitigem Scharnier**
  - Geeignet für die Verwendung als Autobahnaufsatz
  - Mit und ohne drehbaren Verschluss
- Aufsätze in Kombination mit Straßenabläufe Combipoint PP, PE und SSA verwenden

Pultform, Rost in Multitop-Design

- Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen



Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Material		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
C 250										
500	524	150	1125	BEGU	Gusseisen EN-GJS	74,0	12	89113	310,00	1
D 400										
500	524	150	1125	BEGU	Gusseisen EN-GJS	80,0	12	89117	373,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Pultform, Rost in Aqua Plus-Design

- Besonders geeignet für Einsatzbereiche mit hoher Belastung durch Laub, Grünschnitt und Abfall



Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Material		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
D 400										
500	524	150	1477	BEGU	Gusseisen EN-GJS	79,6	12	89443	373,00	1

Pultform mit einseitigem Scharnier, Rost in Aqua Plus-Design

- Besonders geeignet für Einsatzbereiche mit hoher Belastung durch Laub, Grünschnitt und Abfall



Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Material		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
D 400										
500	559	150	1528	BEGU	Gusseisen EN-GJS	90,5	12	89528	360,00	1



NEU **D 400 mit Verschluss**

500	566	160	1432	BEGU	Gusseisen EN-GJS	91,2	12	1213069	380,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Pultform, Standard

- Standard-Rost ohne Scharnier, herausnehmbar
- Ohne Arretierung, Rost gesichert durch Eigengewicht nach DIN 1229



Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Material		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
C 250										
500	500	150	1080	BEGU	Gusseisen EN-GJL	85,0	12	1201558	260,00	1
D 400										
500	500	150	1080	BEGU	Gusseisen EN-GJL	104,0	12	1201559	309,00	1

Rinnenform, Rost in Multitop-Design

- Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen



Abmessungen			Stichmaß	Einlauf-querschnitt	Material		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
Breite	Länge	Höhe			Rahmen	Rost					
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
C 250											
500	524	175	25	1113	BEGU	Gusseisen EN-GJS	80,0	12	89114	329,00	1
D 400											
500	524	175	25	1113	BEGU	Gusseisen EN-GJS	83,5	12	89118	388,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
	Verschlussbleche ■ Für Bauzeitentwässerung ■ 1 Satz = 2 Stück	■ Brückenabläufe ■ Aufsätze Multitop für Straßenabläufe	0,5	1	67308	24,00	4
	Aushebe- und Bedienschlüssel ■ Länge: 600 mm	■ Schachtabdeckungen Multitop, Civictop, Durpren, Pewepren ■ Aufsätze Multitop, Aqua Plus, Standard ■ Brückenabläufe	1,5	1	600643	67,00	4
	Geruchsverschluss ■ Für innenliegenden Geruchsverschluss bei Nassschlamm Straßenabläufen ■ Nachrüst- und revisionierbar ■ Für die Ausbildung des Geruchsverschlusses wird bauseits zwingend ein KG-Rohr DN/OD 200 als Tauchrohr benötigt ■ Individuell verlängerbar mit KG-Rohr DN/OD 200	■ Aufsätze für Straßenabläufe Combipoint □ 500 x 500	2,1	10	133781	126,00	1

5

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Aufsätze 500 x 500 einwalzbar

ACO Produktvorteile

- Hochziehbar
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch schraublos arretierten Rost
- Wartungsfreie Arretierungen aus hochfestem Kunststoff
- Rost durch multifunktionales Doppelscharnier zweiseitig um ca. 110° aufklappbar und herausnehmbar

- Aufsätze gemäß DIN EN 124-2
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schlammeimern gemäß DIN 4052-4
- Zum oberflächenbündigen Einbau in bituminöse Fahrbahnbeläge
- **Bei Ausführung 2-seitiger Flansch gilt:** Geeignet für den Einbau am Bord von Straßen ohne gepflasterte Bordrinne
- **Bei Ausführung 4-seitiger Flansch gilt:** Zum oberflächenbündigen Einbau in bituminöse Fahrbahnbeläge

Speziell für bituminöse Fahrbahnbeläge

Pultform, Rost in Multitop-Deign

- Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen

	Flansch	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Material		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
		Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
D 400												
	2-seitig	500	724	150-210	1125	Guss-eisen EN-GJL	Guss-eisen EN-GJS	86,3	12	1207929	484,00	1
	4-seitig	660	724	150-210	1125	Guss-eisen EN-GJL	Guss-eisen EN-GJS	95,3	12	1207930	546,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Pultform, Rost in Aqua Plus-Design

- Besonders geeignet für Einsatzbereiche mit hoher Belastung durch Laub, Grünschnitt und Abfall

	Flansch	Abmessungen Breite [mm]	Länge [mm]	Höhe [mm]	Einlauf-querschnitt [cm²]	Material Rahmen	Rost	Ge-wicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
D 400												
	2-seitig	500	724	150-210	1477	Guss-eisen EN-GJL	Guss-eisen EN-GJS	86,7	12	1207931	484,00	1
	4-seitig	660	724	150-210	1477	Guss-eisen EN-GJL	Guss-eisen EN-GJS	95,8	12	1207932	546,00	1

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
	Einbauschalung zu Aufsätzen Bituplan 500 x 500	■ Aufsätze Bituplan 500 x 500 mit zwei- und vierseitigem Flansch (wiederverwendbar)	13,4	1	1208186	361,00	1
	Aushebe- und Bedienschlüssel ■ Länge: 600 mm	■ Schachtabdeckungen Multitop, Civictop, Durpren, Pewepren ■ Aufsätze Multitop, Aqua Plus, Standard ■ Brückenabläufe	1,5	1	600643	67,00	4

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Aufsätze 500 x 800

ACO Produktvorteile

- Hydraulisch optimiert durch turbinenschaufelartige Querstege im Rost
- Vermeidung von Verschmutzung durch verbleibendes Restwasser durch einseitig im Rahmen untergreifendes Rost
- Rostgewicht ca. 55 kg
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Wartungsfreie Arretierung aus hochfestem Kunststoff

- Aufsätze gemäß DIN EN 124-2
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schlammeimern gemäß DIN 4052-4
- Roste besonders geeignet für die optimale Entwässerung von Bergstraßen
- Aufsätze in Kombination mit Straßenablauf Combipoint PP und PE verwenden

Pultform, Bergstraßenaufsatz „Total“

- Geeignet für den Einbau in Bergstraßen



Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Material		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
D 400										
500	800	140	1832	Gusseisen EN-GJL	Gusseisen EN-GJS	113,0	10	1203800	461,00	1

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
			[kg]	[Stk]		[EUR]	
	Aushebe- und Bedienschlüssel ■ Länge: 600 mm	■ Schachtabdeckungen Multitop, Civictop, Durpren, Pewepren ■ Aufsätze Multitop, Aqua Plus, Standard ■ Brückenabläufe	1,5	1	600643	67,00	4

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

NEU

Schwammstadt Straßenablauf

Systembaukasten für Geh-/Radwege und Dachflächen

ACO Produktvorteile

- Einzelteile für modulare Bauweise
- Kompakte, integrierbare Schwammstadt Systembauteile
- Lastentkoppelt durch Teleskopprinzip ohne Mörtelfuge
- Wasserdicht bis 0,5 bar
- Drehbar
- Leichte Bauteile
- Baukastensystem analog DIN 4052
- Neigbar bis 8 % Abwinklung für Längs- und Querneigung

- Edelstahlschieber zur Umschaltung Winter-/Sommerbetrieb (Flächenkategorie F1-F3 nach DWA-M 153)
- Bypass für individuellen KG-Rohranschluss DN/OD 110
- Klasse C 250 – D 400
- Nur in Kombination mit Combipoint Aufsätzen
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schmutzfängern

	Höhe [mm]	Einsteckmaß [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
Schwammstadt Combipoint mit Ablaufstutzen DN/OD 160 inkl. Schieber und Bypass						
	420	340 +/- 30	7,3	3012246	Auf Anfrage	1
Schwammstadt Combipoint mit Ablaufstutzen DN/OD 160 inkl. Schieber						
	420	340 +/- 30	7,3	3011205	Auf Anfrage	1
Schwammstadt Combipoint mit Ablaufstutzen DN/OD 160 inkl. Bypass						
	420	340 +/- 30	4,0	3016600	Auf Anfrage	1
Schwammstadt Combipoint Lüftungsbrunnen						
	590	510 +/- 30	3,6	3011204	Auf Anfrage	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

	Höhe	Einsteckmaß	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	

Schwammstadt Combipoint konfigurierbar





420	340 +/- 30	7,3	3004795	Auf Anfrage	1

Combipoint Boden 1a mit Stutzen DN/OD 160



350	–	2,6	89010	49,00	1

Combipoint Boden 2a geschlossen



350	–	2,5	89011	49,00	1

Combipoint Konus 11



350	270 +/- 30	2,6	89012	73,00	1

Combipoint Zwischenteil 5b/6a

350	270 +/- 30	2,6	89013	73,00	1

Combipoint Zwischenteil 3 mit Stutzen DN/OD 160



350	280 +/- 10	2,8	89014	83,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

NEU

Auslaufbox-Set für Kfz-Verkehrsflächen

ACO Produktvorteile

- Abgestimmtes Schwammstadt Schachtsystem
- Oberflächliche Einleitung von Regenwasser von Park- und Verkehrsflächen (Flächenkategorie F4-F7 nach DWA-M 153)
- Komplettset bestehend aus Schachtsystem, Auslaufbox und Installationshilfe

- Klasse Auslaufbox C 250 geprüft
- Kompatibel mit allen 300 x 500 mm Combipoint Aufsätzen
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schmutzfängern

5

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
Schwammstadt Combipoint Auslaufbox-Set – KURZFORM				
	■ Bauhöhe 1150 mm ■ Setgewicht 46,3 kg ■ Set bestehend aus: □ Einlaufschacht 3-teilig □ Rohrbogen & Dichtmanschette □ Auslaufbox □ Installationshilfe ■ Nicht integriert: □ Combipoint Aufsatz 300 x 500 mm □ Schmutzfänger – Kurzform	3012260	Auf Anfrage	1
Schwammstadt Combipoint Auslaufbox-Set – LANGFORM (mit Schieber für Winter-/Sommerbetrieb)				
	■ Bauhöhe 1450 mm ■ Setgewicht 54,9 kg ■ Set bestehend aus: □ Einlaufschacht 4-teilig □ Zwischenteil mit Schieber, Stutzen DN/OD 160 zum Kanalanschluss □ Rohrbogen & Dichtmanschette □ Auslaufbox □ Installationshilfe ■ Nicht integriert: □ Combipoint Aufsatz 300 x 500 mm □ Schmutzfänger – Kurzform ■ Edelstahlschieber zur Umschaltung Winter-/Sommerbetrieb	3012249	Auf Anfrage	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

NEU Aufsätze und Zubehör

ACO Produktvorteile

- Schwammstadt Aufsatz in Pult- und Rinnenform
- Klasse D 400
- Geeignet für den Einbau in Straßen, Parkflächen und Fußgängerzonen
- Spezielles Schwammstadt-Blattmotiv mit „Schwammstadt"-Beschriftung
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schmutzfängern

Weitere Combipoint Aufsätze 300 x 500 mm sind verfügbar.

	Abmessungen			Stichmaß	Einlauf-querschnitt	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
	Breite [mm]	Länge [mm]	Höhe [mm]	[mm]	[cm²]	Rahmen und Rost	[kg]		[EUR]	
Aufsatz im Schwammstadt Design 300x500 Pultform										
	300	524	100	–	600	Gusseisen EN-GJL	39,1	3003985	Auf Anfrage	1

Aufsatz im Schwammstadt Design 300x500 Rinnenform										
	300	524	125	15	600	Gusseisen EN-GJL	43,3	3003984	Auf Anfrage	1

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
	Schmutzfänger, Kurzform ■ Stahl verzinkt ■ Bauhöhe 345 mm	■ Straßenablauf Combipoint □ Aufsatz 300 x 500 mm	01616	122,50	4
	Aushebe- und Bedienungsschlüssel ■ Länge: 600 mm	■ Schachtabdeckungen ■ Aufsätze ■ Abläufe	600643	67,00	4

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

6 Aufsätze Multitop für Betonteile nach DIN 4052

Aufsätze Multitop für Betonteile nach DIN 4052

	Produktinformation		140
Aufsätze Multitop für Straßenabläufe gemäß DIN 4052	Klasse C 250	Nennmaß 300 x 500 Pultform	146
		Nennmaß 300 x 500 Rinnenform	147
		Nennmaß 330 x 500 Pultform	148
		Nennmaß 500 x 500 Pultform	149
		Nennmaß 500 x 500 Rinnenform	150
		Zubehör	151
	Klasse D 400	Nennmaß 300 x 500 Pultform einwalzbar	152
		Nennmaß 300 x 500 Pultform	153
		Nennmaß 300 x 500 Pultform einwalzbar (Aqua Plus-Design)	154
		Nennmaß 300 x 500 Pultform (Aqua Plus-Design)	155
		Nennmaß 300 x 500 Rinnenform	156
		Nennmaß 330 x 500 Pultform	157
		Nennmaß 330 x 500 Pultform (Aqua Plus-Design)	158
		Nennmaß 500 x 500 Pultform einwalzbar	159
		Nennmaß 500 x 500 Pultform	160
		Nennmaß 500 x 500 Pultform einwalzbar (Aqua Plus-Design)	161
		Nennmaß 500 x 500 Pultform (Aqua Plus-Design)	162
		Nennmaß 500 x 500 Pultform (einseitiges Scharnier)	163
		Nennmaß 500 x 500 Pultform „Franken“	164
		Nennmaß 500 x 500 Rinnenform	165
		Nennmaß 500 x 800 Pultform	166
		Zubehör	167

ACO Aufsätze Multitop
System Bituplan
Online-Informationen

ACO Aufsätze Multitop – das richtige Rostdesign für ihre Anwendung

ACO Aufsätze Multitop sind durch verbesserte Funktion und Handhabung eine Innovation gegenüber konventionellen Aufsätzen für Straßenabläufen und sind geeignet für die Verwendung auf handelsüblichen Betonteilen nach DIN 4052.

Klassen[1)]

- A 15
- B 125
- C 250
- D 400

gemäß DIN EN 124

Ausführungen

300 x 500 mm 330 x 500 und 500 x 500 mm, Pultform und Rinnenform

Material

Rahmen aus Gusseisen EN-GJL und BEGU
Rost aus Gusseisen EN-GJS

Anwendungsbereiche

- Fußgängerzonen, Geh-/Radwege
- Öffentliche Wege und Plätze
- Parkflächen
- Straßenrand-entwässerung
- Industrieflächen
- Autobahn

Allrounder

Multitop Design für **nahezu alle Anwendungen**, durch die spezielle Schlitzgeometrie auch für Bereiche **mit Fußgängerverkehr** geeignet



[1)] Weitere Informationen zu Klassen auf Seite 248.

maximaler Einlaufquerschnitt

Aqua Plus Design für Einsatzbereiche mit hoher Schmutzbelastung durch Laub, Grünschnitt und Abfall sowie für **überflutungsgefährdete Bereiche**

Ausführung mit **einseitigem Scharnier** für den Einsatz auf **Autobahnen**

einfacher Aufsatz

Standarddesign ohne Arretierung, durch Eigengewicht gesichert

außergewöhnlich hohes Schluckvolumen

Baulänge 800 mm und optimierte Querstege. Besonders geeignet für **Bergstraßen und Straßen mit starkem Gefälle**

Auswahl nach Anwendungsbereich

Bordrinne 300

Ausgeprägte Bordrinne bestehend aus 300-mm-Rinnenplatten.
Das passende Entwässerungsprodukt ist der **ACO Aufsatz Multitop 300 x 500 Pultform,** Klasse D 400, in Kombination mit dem ACO Straßenablauf Combipoint oder Straßenabläufen aus Betonteilen gemäß DIN 4052.

Bordrinne 330

Ausgeprägte Bordrinne bestehend aus zwei Reihen 160-mm-Rinnensteinen.
Das passende Entwässerungsprodukt ist der **ACO Aufsatz Multitop 330 x 500 Pultform,** Klasse D 400, in Kombination mit dem ACO Straßenablauf Combipoint oder Straßenabläufen aus Betonteilen gemäß DIN 4052.

Bordrinne 500

Ausgeprägte Rinne bestehend aus drei Reihen 160-mm-Rinnensteinen.
Das passende Entwässerungsprodukt ist der **ACO Aufsatz Multitop 500 x 500 Pultform,** Klasse D 400, in Kombination mit dem ACO Straßenablauf Combipoint oder Straßenabläufen aus Betonteilen gemäß DIN 4052.

Keine Bordrinne

Keine ausgeprägte Bordrinne. Der Aufsatz liegt im Asphalt.
Das passende Entwässerungsprodukt ist der **ACO Aufsatz Multitop 500 x 500 oder 300 x 500 Bituplan in Pultform,** Klasse D 400, in Kombination mit dem ACO Straßenablauf Combipoint oder Straßenabläufen aus Betonteilen gemäß DIN 4052.

beidseitig aufklappbare Roste

Das multifunktionale, schmutzunempfindliche und bruchsichere Doppelscharnier ermöglicht einfaches, schnelles Öffnen durch beidseitiges Aufklappen des Rosts um ca. 110 Grad. Der Einbau kann deshalb unabhängig von Fahrtrichtung und Gefällestrecken erfolgen, wodurch Einbaufehler vermieden werden. Zusätzlich ist der Rost durch senkrechtes Abheben komplett herausnehmbar.



Leichte Bedienung

Der Rost ist durch senkrechtes Abheben komplett herausnehmbar



Bruchsicheres Doppelscharnier

Klapperfrei durch dämpfende Einlagen im Rahmen

Umlaufender, geschlossener Gussrahmen für den Einsatz in Pflasterflächen mit vorgeformter, geschlossener Bauzeitentwässerung. Diese kann bei Bedarf geöffnet werden. Übliche Hilfsmittel wie Stopfen, Verschlussbleche usw. sind nicht erforderlich. Großer Einlaufquerschnitt der Bauzeitentwässerung, da sie nicht durch Roststäbe eingeengt wird.

Die große Aufstandsfläche an der Rahmen-unterseite verringert die Flächenpressung im Mörtelbett und gewährleistet einen dauerhaften Lastabtrag

Wiederverwendbarkeit von Zubehörteilen, z. B. Einsatz von handelsüblichen Schlammeimern nach DIN 4052 möglich. Aufsätze passend zu handelsüblichen Betonteilen für Straßenabläufe.

schraublose, wartungsfreie Arretierung

Die schraublose, verkehrssichere Arretierung sichert den Rost gegen Vandalismus, ermöglicht aber gleichzeitig eine leichte Handhabung und Wartung. Der Einsatz von handelsüblichen Aushebeschlüsseln ist möglich. Zum optimalen Handling empfehlen wir die Universal-Handzange mit Haken und Lösehebel.

Nennmaß 300 x 500 Pultform

ACO Produktvorteile

- Hochziehbar
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Umlaufend geschlossener Rahmen mit aussschlagbaren Bauzeitenentwässerung
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch schraublos arretierten Rost
- Wartungsfreie Arretierung aus hochfestem Kunststoff
- Rost durch multifunktionales Doppelscharnier zweiseitig um ca. 110° aufklappbar und herausnehmbar

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ-692
- Aufsätze gemäß DIN EN 124-2
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schlammeimern gemäß DIN 4052-4
- **Rost im Multitop-Design**
- Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Material		Ge-wicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
C 250											
	300	524	100	667	Guss-eisen EN-GJL	Guss-eisen EN-GJS	33,0	30	89401	197,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Nennmaß 300 x 500 Rinnenform

ACO Produktvorteile

- Hochziehbar
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Umlaufend geschlossener Rahmen mit aussschlagbaren Bauzeitenentwässerung
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch schraublos arretierten Rost
- Wartungsfreie Arretierung aus hochfestem Kunststoff
- Rost durch multifunktionales Doppelscharnier zweiseitig um ca. 110° aufklappbar und herausnehmbar

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ-692
- Aufsätze gemäß DIN EN 124-2
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schlammeimern gemäß DIN 4052-4
- **Rost im Multitop-Design**
- Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen

	Abmessungen			Stich-maß	Einlauf-querschnitt	Material		Ge-wicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	Breite	Länge	Höhe			Rahmen	Rost					
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
C 250												
	300	524	125	15	650	Guss-eisen EN-GJL	Guss-eisen EN-GJS	41,4	30	89402	197,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Nennmaß 330 x 500 Pultform

ACO Produktvorteile

- Hochziehbar
- Klapperfrei durch PEWEPREN Einlage im Rahmen
- Umlaufend geschlossener Rahmen mit ausschlagbaren Bauzeitenentwässerung
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch schraublos arretierten Rost
- Wartungsfreie Arretierung aus hochfestem Kunststoff
- Rost durch multifunktionales Doppelscharnier zweiseitig um ca. 110 Grad aufklappbar und herausnehmbar

- Aufsätze gemäß DIN EN 124-2
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schlammeimern gemäß DIN 4052-4
- **Rost im Multitop-Design**
- Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Material		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
C 250											
	330	500	100	737	Guss-eisen EN-GJL	Guss-eisen EN-GJS	38,0	24	1207910	238,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Nennmaß 500 x 500 Pultform

ACO Produktvorteile

- Hochziehbar
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Umlaufend geschlossener Rahmen mit aussschlagbaren Bauzeitenentwässerung
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch schraublos arretierten Rost
- Wartungsfreie Arretierung aus hochfestem Kunststoff
- Rost durch multifunktionales Doppelscharnier zweiseitig um ca. 110° aufklappbar und herausnehmbar

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ-692
- Aufsätze gemäß DIN EN 124-2
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schlammeimern gemäß DIN 4052-4
- **Rost im Multitop-Design**
- Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Material		Ge-wicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
C 250											
	500	524	150	1125	BEGU	Guss-eisen EN-GJS	70,0	12	89403	249,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Nennmaß 500 x 500 Rinnenform

ACO Produktvorteile

- Hochziehbar
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Umlaufend geschlossener Rahmen mit aussschlagbaren Bauzeitenentwässerung
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch schraublos arretierten Rost
- Wartungsfreie Arretierung aus hochfestem Kunststoff
- Rost durch multifunktionales Doppelscharnier zweiseitig um ca. 110° aufklappbar und herausnehmbar

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ-692
- Aufsätze gemäß DIN EN 124-2
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schlammeimern gemäß DIN 4052-4
- **Rost im Multitop-Design**
- Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen

	Abmessungen			Stich-maß	Einlauf-querschnitt	Material		Ge-wicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	Breite	Länge	Höhe			Rahmen	Rost					
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
C 250												
	500	524	175	25	1113	BEGU	Guss-eisen EN-GJS	75,5	12	89404	249,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	Verschlussbleche für Bauzeitentwässerung ■ 1 Satz = 2 Stück	■ Brückenabläufe ■ Aufsätze Multitop für Straßenabläufe	0,5	1	67308	24,00	4
	Aushebe- und Bedienschlüssel ■ Länge: 600 mm	■ Schachtabdeckungen Multitop, Civictop, Durpren, Pewepren ■ Aufsätze Multitop, Aqua Plus, Standard ■ Brückenabläufe	1,5	1	600643	67,00	4

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Nennmaß 300 x 500 Pultform einwalzbar

ACO Produktvorteile

- Hochziehbar
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch schraublos arretierten Rost
- Wartungsfreie Arretierungen aus hochfestem Kunststoff
- Rost durch multifunktionales Doppelscharnier zweiseitig um ca. 110° aufklappbar und herausnehmbar

- Aufsätze gemäß DIN EN 124-2
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schlammeimern gemäß DIN 4052-4
- Zum oberflächenbündigen Einbau in bituminöse Fahrbahnbeläge
- Geeignet für den Einbau am Bord von Straßen ohne gepflasterte Bordrinne
- **Rost im Multitop-Design**
- Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Material		Ge-wicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
D 400											
	300	764	140-200	667	Guss-eisen EN-GJL	Guss-eisen EN-GJS	57,0	12	1208603	330,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Nennmaß 300 x 500 Pultform

ACO Produktvorteile

- Hochziehbar
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Umlaufend geschlossener Rahmen mit ausschlagbaren Bauzeitenentwässerung
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch schraublos arretierten Rost
- Wartungsfreie Arretierung aus hochfestem Kunststoff
- Rost durch multifunktionales Doppelscharnier zweiseitig um ca. 110° aufklappbar und herausnehmbar

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ-692
- Aufsätze gemäß DIN EN 124-2
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schlammeimern gemäß DIN 4052-4
- **Rost im Multitop-Design**
- Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Material		Ge-wicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
D 400											
	300	524	100	667	Guss-eisen EN-GJL	Guss-eisen EN-GJS	37,5	30	89405	197,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Nennmaß 300 x 500 Pultform einwalzbar – Aqua Plus

ACO Produktvorteile

- Hochziehbar
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch schraublos arretierten Rost
- Wartungsfreie Arretierungen aus hochfestem Kunststoff
- Rost durch multifunktionales Doppelscharnier zweiseitig um ca. 110° aufklappbar und herausnehmbar

- Aufsätze gemäß DIN EN 124-2
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schlammeimern gemäß DIN 4052-4
- Zum oberflächenbündigen Einbau in bituminöse Fahrbahnbeläge
- Geeignet für den Einbau am Bord von Straßen ohne gepflasterte Bordrinne
- **Rost im Aqua Plus-Design**
- Besonders geeignet für Einsatzbereiche mit hoher Belastung durch Laub, Grünschnitt und Abfall

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Material		Ge-wicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
D 400											
	300	764	140-200	835	Guss-eisen EN-GJL	Guss-eisen EN-GJS	56,0	12	1208605	330,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Nennmaß 300 x 500 Pultform – Aqua Plus

ACO Produktvorteile

- Hochziehbar
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Umlaufend geschlossener Rahmen mit ausschlagbaren Bauzeitenentwässerung
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch schraublos arretierten Rost
- Wartungsfreie Arretierung aus hochfestem Kunststoff
- Rost durch multifunktionales Doppelscharnier zweiseitig um ca. 110° aufklappbar und herausnehmbar

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ-692
- Aufsätze gemäß DIN EN 124-2
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schlammeimern gemäß DIN 4052-4
- **Rost im Aqua Plus-Design**
- Besonders geeignet für Einsatzbereiche mit hoher Belastung durch Laub, Grünschnitt und Abfall

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Material		Ge-wicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
D 400											
	300	526	100	835	Guss-eisen EN-GJL	Guss-eisen EN-GJS	34,7	24	89440	259,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Nennmaß 300 x 500 Rinnenform

ACO Produktvorteile

- Hochziehbar
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Umlaufend geschlossener Rahmen mit aussschlagbaren Bauzeitenentwässerung
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch schraublos arretierten Rost
- Wartungsfreie Arretierung aus hochfestem Kunststoff
- Rost durch multifunktionales Doppelscharnier zweiseitig um ca. 110° aufklappbar und herausnehmbar

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ-692
- Aufsätze gemäß DIN EN 124-2
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schlammeimern gemäß DIN 4052-4
- **Rost im Multitop-Design**
- Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen

	Abmessungen			Stich-maß	Einlauf-querschnitt	Material		Ge-wicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	Breite	Länge	Höhe			Rahmen	Rost					
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
D 400												
	300	524	125	15	650	Guss-eisen EN-GJL	Guss-eisen EN-GJS	41,5	30	89406	197,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Nennmaß 330 x 500 Pultform

ACO Produktvorteile

- Hochziehbar
- Klapperfrei durch PEWEPREN Einlage im Rahmen
- Umlaufend geschlossener Rahmen mit aussschlagbaren Bauzeitenentwässerung
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch schraublos arretierten Rost
- Wartungsfreie Arretierung aus hochfestem Kunststoff
- Rost durch multifunktionales Doppelscharnier zweiseitig um ca. 110 Grad aufklappbar und herausnehmbar

- Aufsätze gemäß DIN EN 124-2
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schlammeimern gemäß DIN 4052-4
- **Rost im Multitop-Design**
- Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Material		Ge-wicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
D 400											
	330	524	100	737	Guss-eisen EN-GJL	Guss-eisen EN-GJS	42,5	24	1207588	286,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Nennmaß 330 x 500 Pultform – Aqua Plus

ACO Produktvorteile

- Hochziehbar
- Klapperfrei durch PEWEPREN Einlage im Rahmen
- Umlaufend geschlossener Rahmen mit aussschlagbaren Bauzeitenentwässerung
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch schraublos arretierten Rost
- Wartungsfreie Arretierung aus hochfestem Kunststoff
- Rost durch multifunktionales Doppelscharnier zweiseitig um ca. 110 Grad aufklappbar und herausnehmbar

- Aufsätze gemäß DIN EN 124-2
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schlammeimern gemäß DIN 4052-4
- **Rost im Aqua Plus-Design**
- Besonders geeignet für Einsatzbereiche mit hoher Belastung durch Laub, Grünschnitt und Abfa

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Material		Ge-wicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
D 400											
	330	524	100	905	Guss-eisen EN-GJL	Guss-eisen EN-GJL	41,1	24	1207590	286,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Nennmaß 500 x 500 Pultform einwalzbar

ACO Produktvorteile

- Hochziehbar
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch schraublos arretierten Rost
- Wartungsfreie Arretierungen aus hochfestem Kunststoff
- Rost durch multifunktionales Doppelscharnier zweiseitig um ca. 110° aufklappbar und herausnehmbar

- Aufsätze gemäß DIN EN 124-2
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schlammeimern gemäß DIN 4052-4
- Zum oberflächenbündigen Einbau in bituminöse Fahrbahnbeläge
- **Rost im Multitop-Design**
- Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen
- **Bei Ausführung 2-seitiger Flansch gilt:** Geeignet für den Einbau am Bord von Straßen ohne gepflasterte Bordrinne
- **Bei Ausführung 4-seitiger Flansch gilt:** Zum oberflächenbündigen Einbau in bituminöse Fahrbahnbeläge

6

	Flansch	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Material		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
		Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
D 400												
	2-seitig	500	724	150-210	1125	Guss-eisen EN-GJL	Guss-eisen EN-GJS	86,3	12	1207929	484,00	1
	4-seitig	660	724	150-210	1125	Guss-eisen EN-GJL	Guss-eisen EN-GJS	95,3	12	1207930	546,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Nennmaß 500 x 500 Pultform

ACO Produktvorteile

- Hochziehbar
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Umlaufend geschlossener Rahmen mit aussschlagbaren Bauzeitenentwässerung
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch schraublos arretierten Rost
- Wartungsfreie Arretierung aus hochfestem Kunststoff
- Rost durch multifunktionales Doppelscharnier zweiseitig um ca. 110° aufklappbar und herausnehmbar

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ-692
- Aufsätze gemäß DIN EN 124-2
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schlammeimern gemäß DIN 4052-4
- **Rost im Multitop-Design**
- Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Material		Ge-wicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
D 400											
	500	524	150	1125	BEGU	Guss-eisen EN-GJS	77,0	12	89407	249,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Nennmaß 500 x 500 Pultform einwalzbar – Aqua Plus

ACO Produktvorteile

- Hochziehbar
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch schraublos arretierten Rost
- Wartungsfreie Arretierungen aus hochfestem Kunststoff
- Rost durch multifunktionales Doppelscharnier zweiseitig um ca. 110° aufklappbar und herausnehmbar

- Aufsätze gemäß DIN EN 124-2
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schlammeimern gemäß DIN 4052-4
- Zum oberflächenbündigen Einbau in bituminöse Fahrbahnbeläge
- **Rost im Aqua Plus-Design**
- Besonders geeignet für Einsatzbereiche mit hoher Belastung durch Laub, Grünschnitt und Abfall
- **Bei Ausführung 2-seitiger Flansch gilt:** Geeignet für den Einbau am Bord von Straßen ohne gepflasterte Bordrinne
- **Bei Ausführung 4-seitiger Flansch gilt:** Zum oberflächenbündigen Einbau in bituminöse Fahrbahnbeläge

6

	Flansch	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Material		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
		Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
D 400												
	2-seitig	500	724	150-210	1477	Guss-eisen EN-GJL	Guss-eisen EN-GJS	86,7	12	1207931	484,00	1
	4-seitig	660	724	150-210	1477	Guss-eisen EN-GJL	Guss-eisen EN-GJS	95,8	12	1207932	546,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Nennmaß 500 x 500 Pultform – Aqua Plus

ACO Produktvorteile

- Hochziehbar
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Umlaufend geschlossener Rahmen mit aussschlagbaren Bauzeitenentwässerung
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch schraublos arretierten Rost
- Wartungsfreie Arretierung aus hochfestem Kunststoff
- Rost durch multifunktionales Doppelscharnier zweiseitig um ca. 110° aufklappbar und herausnehmbar

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ-692
- Aufsätze gemäß DIN EN 124-2
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schlammeimern gemäß DIN 4052-4
- **Rost im Aqua Plus-Design**
- Besonders geeignet für Einsatzbereiche mit hoher Belastung durch Laub, Grünschnitt und Abfall

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Material		Ge-wicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
D 400											
	500	559	150	1477	BEGU	Guss-eisen EN-GJS	75,7	12	89441	373,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Nennmaß 500 x 500 Pultform – einseitiges Scharnier

ACO Produktvorteile

- Hochziehbar
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Umlaufend geschlossener Rahmen mit ausschlagbaren Bauzeitenentwässerung
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch schraublos arretierten Rost
- Wartungsfreie Arretierung aus hochfestem Kunststoff

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ-692
- Aufsätze gemäß DIN EN 124-2
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schlammeimern gemäß DIN 4052-4
- **Rost im Aqua Plus-Design**
- Besonders geeignet für Einsatzbereiche mit hoher Belastung durch Laub, Grünschnitt und Abfall
- **Rost mit einseitigem Scharnier**
- Geeignet für die Verwendung als Autobahnaufsatz

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Material		Ge-wicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
D 400											
	500	559	160	1528	BEGU	Guss-eisen EN-GJS	91,5	12	89527	360,00	1
NEU **D 400 mit Verschluss (Autobahnaufsatz)**											
	500	566	160	1432	BEGU	Guss-eisen EN-GJS	91,1	12	1211937	380,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Nennmaß 500 x 500 Pultform „Franken“

ACO Produktvorteile

- Hochziehbar
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- PEWEPREN Einlagen in sechs umlaufend geschlossenen Taschen positioniert
- Umlaufend geschlossener Rahmen mit aussschlagbaren Bauzeitenentwässerung

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ-692
- Aufsätze gemäß DIN EN 124-2
- Mit Eimerauflagen für Schlammeimer nach DIN 4052-A4 und B1
- Mit wartungsfreier Klemmarretierung
- Rost in Wave Optik, Typ **„Franken“**

	Einlaufquerschnitt	Material		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
		Rahmen	Rost					
	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
 	933	Gusseisen GJL	Gusseisen GJL	80,0	20	69452	342,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Nennmaß 500 x 500 Rinnenform

ACO Produktvorteile

- Hochziehbar
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Umlaufend geschlossener Rahmen mit ausschlagbaren Bauzeitenentwässerung
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch schraublos arretierten Rost
- Wartungsfreie Arretierung aus hochfestem Kunststoff
- Rost durch multifunktionales Doppelscharnier zweiseitig um ca. 110° aufklappbar und herausnehmbar

- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ-692
- Aufsätze gemäß DIN EN 124-2
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schlammeimern gemäß DIN 4052-4
- **Rost im Multitop-Design**
- Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen

	Abmessungen			Stich-maß	Einlauf-querschnitt	Material		Ge-wicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	Breite	Länge	Höhe			Rahmen	Rost					
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
D 400												
	500	524	175	25	1113	BEGU	Guss-eisen EN-GJS	79,5	12	89408	249,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Nennmaß 500 x 800 Pultform

ACO Produktvorteile

- Hydraulisch optimiert durch turbinenschaufelartige Querstege im Rost
- Vermeidung von Verschmutzung durch verbleibendes Restwasser durch einseitig im Rahmen untergreifendes Rost
- Rostgewicht 55 kg
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Wartungsfreie Arretierung aus hochfestem Kunststoff

- Aufsätze gemäß DIN EN 124-2
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schlammeimern gemäß DIN 4052-4
- Roste besonders geeignet für die optimale Entwässerung von Bergstraßen
- Aufsätze in Kombination mit Combipoint PP verwenden

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Material		Ge-wicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	KG
	Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost					
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
D 400											
	500	800	140	1832	Guss-eisen EN-GJL	Guss-eisen EN-GJS	113,0	10	1203800	461,00	1

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
	■ Einbauschalung zu Aufsätzen Bituplan 300x500	■ Aufsätze Bituplan 300x500	11,0	1	1208590	328,00	1
	Einbauschalung zu Aufsätzen Bituplan 500x500	■ Aufsätze Bituplan 500x500 mit zwei- und vierseitigem Flansch	13,4	1	1208186	361,00	1
	Verschlussbleche für Bauzeitentwässerung ■ 1 Satz = 2 Stück	■ Brückenabläufe ■ Aufsätze Multitop für Straßenabläufe	0,5	1	67308	24,00	4
	Aushebe- und Bedienschlüssel ■ Länge: 600 mm	■ Schachtabdeckungen Multitop, Civictop, Durpren, Pewepren ■ Aufsätze Multitop, Aqua Plus, Standard ■ Brückenabläufe	1,5	1	600643	67,00	4

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer



7 Autobahnaufsätze AVUS

Autobahnaufsätze AVUS

Täglich werden Autobahnen von hunderttausenden von PKW und LKW befahren. Sie sind essenziell für unsere Versorgung aber auch um zügig von A nach B zu kommen. Werden Autobahnen nicht effizient entwässert, so kann es insbesondere aufgrund der hohen Geschwindigkeiten auf den Autobahnen vermehrt zu Aquaplaning kommen. Schwere Unfälle können das Ergebnis sein. Mit den ACO Autobahnaufsätze AVUS trägt ACO zu einer effektiven Entwässerung von Autobahnen bei. Die Aquaplaning Gefahr wird reduziert, die Sicherheit erhöht.

ACO Autobahnaufsätze AVUS Online-Informationen

www.aco-detego.de/avus

Verfügbar ab Anfang 3. Quartal 2025.

8 Brückenabläufe Multitop Aqua Plus

Brückenabläufe Multitop Aqua Plus

Die ACO Brückenentwässerungssysteme Multitop Aqua Plus sind auf die speziellen Anforderungen beim Bau und bei der Sanierung von Brücken und Decken abgestimmt. Sie zeichnen sich durch einen optimierten Einlaufquerschnitt zur Aufnahme und dem Abführen von Oberflächenwasser aus. Zudem sind die Roste durch ein einseitiges Scharnier sowie einem drehbaren Verschluss und einer schraublosen Arretierung gesichert. Die ACO Brückenabläufe Multitop Aqua Plus entsprechen der ZTV-ING, die Ausführungen mit einem Rohrabgang DN/OD 160 erfüllen außerdem alle in der Richtzeichnung WAS 1 geforderten Eigenschaften.
Das Programm umfasst Brückenabläufe HSD-2 und HSD-5 und zu HSD Brückenabläufen passende Sanieroberteile. Ergänzt wird das Programm durch Sanieroberteile Universal in den Nennmaßen 300 x 500 und 500 x 500.

ACO Brückenabläufe Multitop Aqua Plus Online-Informationen

www.aco-detego.de/
brueckenablaeufe-multitop

9 Hofaufsätze und Aufsätze Standard

Hofaufsätze und Aufsätze

Aufsätze Hofentwässerung 300 x 300		Klasse A 15 / B 125		174
Aufsätze 300 x 500	passend für Betonteile nach DIN 4052	Klasse C 250	Pultform	175
			Rinnenform	176
		Klasse D 400	Pultform	177
			Rinnenform	178
Aufsätze 500 x 500	passend für Betonteile nach DIN 4052	Klasse C 250	Pultform	179
			Rinnenform	180
		Klasse D 400	Pultform	181
			Rinnenform	183
		Klasse F 900	Pultform	184
Zubehör				186

ACO Aufsätze
Online-Informationen

Hofentwässerung – Aufsätze – 300 x 300 – Klasse A 15/B 125



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
Aufsatz, Hofablauf	13	60	312 210 0100	**50,00**	5

A15, 300x300 mm, BH 60 mm,
quadratisch, DIN 19590 - A - A15,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/DIN 19590,
Schlitzweite 16 mm,
Rahmen aus Gusseisen DIN 1959a0a-1, mit Eimerauflage, Rahmenhöhe 60 mm,
Rost aus Gusseisen DIN 19590-4,
Einlaufquerschnitt 239 cm²

Bestell-Nr.: 5316.00



Aufsatz, Hofablauf	21	60	312 310 1100	**63,00**	5

B125, 300x300 mm, BH 100 mm,
quadratisch, DIN 19593 - C - B125,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/ DIN 19593
Schlitzweite 16 mm,
Rahmen aus Gusseisen DIN 19593-4, mit Eimerauflage, Rahmenhöhe 100 mm,
Rost aus Gusseisen DIN 19593-5,
Einlaufquerschnitt 224 cm²

Bestell-Nr.: 5328.10

Aushebe- und Bedienungsschlüssel siehe Seite 186.
Verschlussbleche für Bauzeitenentwässerung siehe Seite 187 f.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Aufsätze 300 x 500 – Pultform – Klasse C 250



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
Aufsatz ELCORD	66	24	212 412 0100	**170,00**	5

C250, 300x500 mm, BH 140 mm,
Pultform, DIN 19594-300x500 - B - C250,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/DIN 19594/RAL-GZ 692,
Schlitzweite 34,5 mm,
Rahmen aus Gusseisen DIN 19594-1, mit Eimerauflage, mit Bauzeitentwässerung,
Rahmenhöhe 140 mm,
Rost aus Gusseisen DIN 19594-8,
Einlaufquerschnitt 515 cm²,
die Bauzeitentwässerung kann mit Verschlussblechen geschlossen werden

Bestell-Nr.: 4720.00



Aufsatz ELCORD 66 24 212 412 1100 **191,00** 5

C250, 300x500 mm, BH 140 mm,
Pultform, mit PEWEPREN-Einlage, DIN 19594-300x500 - A - C250,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/DIN 19594/RAL-GZ 692,
Schlitzweite 34,5 mm,
Rahmen aus Gusseisen DIN 19594-1, mit Eimerauflage, mit Bauzeitentwässerung,
Rahmenhöhe 140 mm,
Rost aus Gusseisen DIN 19594-7, **mit PEWEPREN-Einlage,**

Einlaufquerschnitt 515 cm²,
die Bauzeitentwässerung kann mit Verschlussblechen geschlossen werden

Bestell-Nr.: 4720.10



Aufsatz ELCORD 70 24 212 412 1200 **229,00** 5

C250, 300x500 mm, BH 140 mm,
Pultform, mit PEWEPREN-Einlage, DIN 19594-300x500 - A1 - C250,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/DIN 19594/RAL-GZ 692,
Schlitzweite 16 mm,
Rahmen aus Gusseisen DIN 19594-1, mit Eimerauflage, mit Bauzeitentwässerung,
Rahmenhöhe 140 mm,
Rost aus Gusseisen DIN 19594-5, **mit PEWEPREN-Einlage,**
Einlaufquerschnitt 345 cm²,
die Bauzeitentwässerung kann mit Verschlussblechen geschlossen werden,
Aufsatz für Fußgängerzonen

Bestell-Nr.: 4730.10

Aushebe- und Bedienungsschlüssel siehe Seite 186.
Verschlussbleche für Bauzeitenentwässerung siehe Seite 187 f.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Aufsätze 300 x 500 – Rinnenform – Klasse C 250



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
Aufsatz ELCORD	73	24	212 412 0300	**170,00**	5

C250, 300x500 mm, BH 165 mm, Rinnenform,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692,
Schlitzweite 34,5 mm,
Rahmen aus Gusseisen, mit Eimerauflage, mit Bauzeitentwässerung,
Rahmenhöhe 165 mm,
Rost aus Gusseisen,
Einlaufquerschnitt 557 cm²,
die Bauzeitentwässerung kann mit Verschlussblechen geschlossen werden

Bestell-Nr.: 4721.00



Aufsatz ELCORD 73 24 212 412 1300 **191,00** 5

C250, 300x500 mm, BH 165 mm,
Rinnenform, mit PEWEPREN-Einlage,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692,
Schlitzweite 34,5 mm,
Rahmen aus Gusseisen, mit Eimerauflage, mit Bauzeitentwässerung,
Rahmenhöhe 165 mm,
Rost aus Gusseisen, **mit PEWEPREN-Einlage,**
Einlaufquerschnitt 557 cm²,
die Bauzeitentwässerung kann mit Verschlussblechen geschlossen werden.

Bestell-Nr.: 4721.10



Aufsatz ELCORD 75 24 212 412 1400 **229,00** 5

C250, 300x500 mm, BH 165 mm,
Rinnenform, mit PEWEPREN-Einlage,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229 / RAL-GZ 692,
Schlitzweite 16 mm,
Rahmen aus Gusseisen, mit Eimerauflage, mit Bauzeitentwässerung,
Rahmenhöhe 165 mm,
Rost aus Gusseisen, **mit PEWEPREN-Einlage**,
Einlaufquerschnitt 321 cm²,
die Bauzeitentwässerung kann mit Verschlussblechen geschlossen werden,
Aufsatz für Fußgängerzonen

Bestell-Nr.: 4731.10

9

Aushebe- und Bedienungsschlüssel siehe Seite 186.
Verschlussbleche für Bauzeitenentwässerung siehe Seite 187 f.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Aufsätze 300 x 500 – Pultform – Klasse D 400



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
Aufsatz ELCORD	67	24	212 512 0100	**204,00**	5

D400, 300x500 mm, BH 140 mm, Pultform,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692,
Schlitzweite 34,5 mm,
Rahmen aus Gusseisen, mit Eimerauflage, mit Bauzeitentwässerung,
Rahmenhöhe 140 mm,
Rost aus Gusseisen,
Einlaufquerschnitt 582 cm²,
die Bauzeitentwässerung kann mit Verschlussblechen geschlossen werden

Bestell-Nr.: 4720.40



Aufsatz ELCORD	67	24	212 512 1100	**225,00**	5

D400, 300x500 mm, BH 140 mm,
mit PEWEPREN-Einlage, Pultform,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692
Schlitzweite 34,5 mm,
Rahmen aus Gusseisen, mit Eimerauflage, mit Bauzeitentwässerung,
Rahmenhöhe 140 mm,
Rost aus Gusseisen, **mit PEWEPREN-Einlage,**
Einlaufquerschnitt 582 cm²,
die Bauzeitentwässerung kann mit Verschlussblechen geschlossen werden

Bestell-Nr.: 4720.50



Aufsatz ELCORD	68	24	212 512 1200	**262,00**	5

D400, 300x500 mm, BH 140 mm,
mit PEWEPREN-Einlage, Pultform,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692
Schlitzweite 16 mm,
Rahmen aus Gusseisen, mit Eimerauflage, mit Bauzeitentwässerung,
Rahmenhöhe 140 mm,
Rost aus Gusseisen, **mit PEWEPREN-Einlage,**
Einlaufquerschnitt 407 cm²,
die Bauzeitentwässerung kann mit Verschlussblechen geschlossen werden,
Aufsatz für Fußgängerzonen

Bestell-Nr.: 4730.50

Aushebe- und Bedienungsschlüssel siehe Seite 186.
Verschlussbleche für Bauzeitenentwässerung siehe Seite 187 f.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Aufsätze 300 x 500 – Rinnenform – Klasse D 400



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
Aufsatz ELCORD	74	24	212 512 1300	**225,00**	5

D400, 300x500 mm, BH 165 mm,
mit PEWEPREN-Einlage, Rinnenform,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692,
Schlitzweite 34,5 mm,
Rahmen aus Gusseisen, mit Eimerauflage, mit Bauzeitentwässerung,
Rahmenhöhe 165 mm,
Rost aus Gusseisen, **mit PEWEPREN-Einlage,**
Einlaufquerschnitt 557 cm^2,
die Bauzeitentwässerung kann mit Verschlussblechen geschlossen werden

Bestell-Nr.: 4721.50



Aufsatz ELCORD	80	24	212 512 1400	**262,00**	5

D400, 300x500 mm, BH 165 mm,
mit PEWEPREN-Einlage, Rinnenform,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692,
Schlitzweite 16 mm,
Rahmen aus Gusseisen, mit Eimerauflage, mit Bauzeitentwässerung,
Rahmenhöhe 165 mm,
Rost aus Gusseisen, **mit PEWEPREN-Einlage,**
Einlaufqauerschnitt 402 cm^2,
die Bauzeitentwässerung kann mit Verschlussblechen geschlossen werden,
Aufsatz für Fußgängerzonen

Bestell-Nr.: 4731.50

Aushebe- und Bedienungsschlüssel siehe Seite 186.
Verschlussbleche für Bauzeitenentwässerung siehe Seite 187 f.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Aufsätze 500 x 500 – Pultform – Klasse C 250



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
BEGU-Aufsatz	98	16	213 411 0100	**208,00**	5

C250, 500x500 mm, BH 160 mm,
Pultform, nach DIN 19583-500x500 - B2 - C250,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/DIN 19583/RAL-GZ 692,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
Schlitzweite 36 mm,
BEGU-Rahmen DIN 19583-9, mit Eimerauflage, mit Bauzeitentwässerung,
Rahmenhöhe 160 mm,
Rost DIN 19583-11 aus Gusseisen,
Einlaufquerschnitt 825 cm²,
die Bauzeitentwässerung kann mit Verschlussblechen geschlossen werden

Bestell-Nr.: 4708.00



BEGU-Aufsatz	95	16	213 411 1100	**228,00**	5

C250, 500x500 mm, BH 160 mm,
mit PEWEPREN-Einlage, Pultform, 19583-500x500 - A2 - C250,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/DIN 19583/RAL-GZ 692,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
Schlitzweite 36 mm,
BEGU-Rahmen DIN 19583-9, mit Eimerauflage, mit Bauzeitentwässerung,
Rahmenhöhe 160 mm,
Rost DIN 19583-10 aus Gusseisen, **mit PEWEPREN-Einlage,**
Einlaufquerschnitt 825 cm²,
die Bauzeitentwässerung kann mit Verschlussblechen geschlossen werden

Bestell-Nr.: 4708.10



BEGU-Aufsatz	102	16	213 411 1200	**304,00**	5

C250, 500x500 mm, BH 160 mm,
mit PEWEPREN-Einlage, Pultform, DIN 19583-500x500 - A3 - C250,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/DIN 19583/RAL-GZ 692,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
Schlitzweite 16 mm,
BEGU-Rahmen DIN 19583-9, mit Eimerauflage, mit Bauzeitentwässerung,
Rahmenhöhe 160 mm,
Rost DIN 19583-7 aus Gusseisen, **mit PEWEPREN-Einlage,**
Einlaufquerschnitt 550 cm²,
die Bauzeitentwässerung kann mit Verschlussblechen geschlossen werden,
Aufsatz für Fußgängerzonen

Bestell-Nr.: 4738.10

Aushebe- und Bedienungsschlüssel siehe Seite 186.
Verschlussbleche für Bauzeitenentwässerung siehe Seite 187 f.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Aufsätze 500 x 500 – Rinnenform – Klasse C 250



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
BEGU-Aufsatz	106	16	213 411 0300	**208,00**	5

C250, 500x500 mm, BH 185 mm,
Rinnenform, nach DIN 19571-500x500 - B1 - C250,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/DIN 19571/RAL-GZ 692
Schlitzweite 30 mm,
BEGU-Rahmen DIN 19571-1, mit Eimerauflage, mit Bauzeitentwässerung,
Rahmenhöhe 185 mm,
Rost DIN 19571-3 aus Gusseisen,
Einlaufquerschnitt 815 cm²,
die Bauzeitentwässerung kann mit Verschlussblechen geschlossen werden

Bestell-Nr.: 4709.00



BEGU-Aufsatz 106 16 213 411 1300 **228,00** 5

C250, 500x500 mm, BH 185 mm,
mit PEWEPREN-Einlage, Rinnenform, DIN 19571-500x500 - A1 - C250,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/DIN 19571/RAL-GZ 692,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3
Schlitzweite 30 mm,
BEGU-Rahmen DIN 19571-1, mit Eimerauflage, mit Bauzeitentwässerung,
Rahmenhöhe 185 mm,
Rost DIN 19571-2 aus Gusseisen, **mit PEWEPREN-Einlage**
Einlaufquerschnitt 815 cm²
die Bauzeitentwässerung kann mit Verschlussblechen geschlossen werden

Bestell-Nr.: 4709.10



BEGU-Aufsatz 111 16 213 411 1400 **304,00** 5

C250, 500x500 mm, BH 185 mm,
mit PEWEPREN-Einlage, Rinnenform, DIN 19571-500x500 - A2 - C250,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/DIN 19571/RAL-GZ 692,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3
Schlitzweite 16 mm,
BEGU-Rahmen DIN 19571-1, hochziehbar, mit Eimerauflage, mit Bauzeitentwässerung,
Rahmenhöhe 185 mm,
Rost DIN 19571-4 aus Gusseisen, **mit PEWEPREN-Einlage,**
Einlaufquerschnitt 495 cm²,
die Bauzeitentwässerung kann mit Verschlussblechen geschlossen werden,
Aufsatz für Fußgängerzonen

Bestell-Nr.: 4739.10

Aushebe- und Bedienungsschlüssel siehe Seite 186.
Verschlussbleche für Bauzeitenentwässerung siehe Seite 187 f.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Aufsätze 500 x 500 – Pultform – Klasse D 400



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
BEGU-Aufsatz	105	16	213 511 0100	**241,00**	5

D400, 500x500 mm, BH 160 mm,
Pultform, nach DIN 19583-500x500 - B1- D400,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/DIN 19583/RAL-GZ 692,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
Schlitzweite 36 mm,
BEGU-Rahmen DIN 19583-9, mit Eimerauflage, mit Bauzeitentwässerung,
Rahmenhöhe 160 mm,
Rost aus Gusseisen DIN 19583-13,
Einlaufquerschnitt 705 cm²,
die Bauzeitentwässerung kann mit Verschlussblechen geschlossen werden

Bestell-Nr.: 4728.00



BEGU-Aufsatz	106	16	213 511 1100	**255,00**	5

D400, 500x500 mm, BH 160 mm,
mit PEWEPREN-Einlage, Pultform, nach DIN 19583-500x500 - A1- D400,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/DIN 19583/RAL-GZ 692,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
Schlitzweite 36 mm,
BEGU-Rahmen DIN 19583-9, mit Eimerauflage, mit Bauzeitentwässerung,
Rahmenhöhe 160 mm,
Rost aus Gusseisen DIN 19583-12, **mit PEWEPREN-Einlage,**
Einlaufquerschnitt 705 cm²,
die Bauzeitentwässerung kann mit Verschlussblechen geschlossen werden

Bestell-Nr.: 4728.10



BEGU-Aufsatz	109	16	213 511 1200	**331,00**	5

D400, 500x500 mm, BH 160 mm,
mit PEWEPREN-Einlage, Pultform,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
Schlitzweite 16 mm,
BEGU-Rahmen DIN19583-9, mit Eimerauflage, mit Bauzeitentwässerung,
Rahmenhöhe 160 mm,
Rost aus Gusseisen, **mit PEWEPREN-Einlage,**
Einlaufquerschnitt 620 cm²,
die Bauzeitentwässerung kann fallweise durch Ergänzungselemente verschlossen werden
Aufsatz für Fußgängerzonen

Bestell-Nr.: 4758.10

Aushebe- und Bedienungsschlüssel siehe Seite 186.
Verschlussbleche für Bauzeitenentwässerung siehe Seite 187 f.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Aufsätze 500 x 500 – Pultform – Klasse D 400



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
Gussaufsatz	104	16	212 511 1100	**365,00**	5

D 400, 500x500 mm, BH 160 mm,
mit PEWEPREN-Einlage, Pultform, nach DIN 19583-500x500 - A- D400,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/DIN 19583,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
Schlitzweite 36 mm,
Rahmen aus Gusseisen DIN 19583-1, mit Eimerauflage, mit Bauzeitentwässerung,
Rahmenhöhe 160 mm,
Rost aus Gusseisen DIN 19583-12, **mit PEWEPREN-Einlage,**
Einlaufquerschnitt 815 cm^2,
die Bauzeitentwässerung kann mit Verschlussblechen geschlossen werden

Bestell-Nr.: 4725.10

Aushebe- und Bedienungsschlüssel siehe Seite 186.
Verschlussbleche für Bauzeitenentwässerung siehe Seite 187 f.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Aufsätze 500 x 500 – Rinnenform – Klasse D 400



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
BEGU-Aufsatz	115	16	213 511 0300	**241,00**	5

D400, 500x500 mm, BH 185 mm,
Rinnenform, entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
Schlitzweite 30 mm,
BEGU-Rahmen mit Eimerauflage, mit Bauzeitentwässerung, Rahmenhöhe 185 mm,
Rost aus Gusseisen,
Einlaufquerschnitt 817 cm²,
die Bauzeitentwässerung kann mit Veschlussblechen geschlossen werden

Bestell-Nr.: 4729.00



BEGU-Aufsatz 113 16 213 511 1300 **255,00** 5

D400, 500x500 mm, BH 185 mm,
mit PEWEPREN-Einlage, Rinnenform,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
Schlitzweite 30 mm,
BEGU-Rahmen mit Eimerauflage, mit Bauzeitentwässerung, Rahmenhöhe 185 mm,
Rost aus Gusseisen, **mit PEWEPREN-Einlage**
Einlaufquerschnitt 817 cm²,
die Bauzeitentwässerung kann mit Veschlussblechen geschlossen werden

Bestell-Nr.: 4729.10



BEGU-Aufsatz 116 16 213 511 1400 **331,00** 5

D400, 500x500 mm, BH 185 mm,
mit PEWEPREN-Einlage, Rinnenform,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692,
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/C45, Expositionsklasse XD3, XF4, XA3,
Schlitzweite 16 mm,
BEGU-Rahmen mit Eimerauflage, mit Bauzeitentwässerung, Rahmenhöhe 185 mm,
Rost aus Gusseisen, **mit PEWEPREN-Einlage,**
Einlaufquerschnitt 550 cm²,
die Bauzeitentwässerung kann mit Veschlussblechen geschlossen werden
Aufsatz für Fußgängerzonen

Bestell-Nr.: 4759.10

9

Aushebe- und Bedienungsschlüssel siehe Seite 186.
Verschlussbleche für Bauzeitenentwässerung siehe Seite 187 f.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Aufsätze 500 x 500 – Pultform – Klasse F 900

Anwendungsbereich: Flugbetriebsflächen



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
Aufsatz	114	16	212 711 1100	**547,00**	5

F900, 500x500 mm, BH 160 mm,
mit PEWEPREN-Einlage, Pultform,
entsprechend DIN EN 124-2/DIN 1229/RAL-GZ 692,
Schlitzweite 36 mm,
Rahmen aus Gusseisen DIN 19583-1, mit Eimerauflage, mit Bauzeitentwässerung,
Rahmenhöhe 160 mm,
Rost aus Gusseisen, **mit PEWEPREN-Einlage,**
Einlaufquerschnitt 896 cm², die Bauzeitentwässerung kann mit Verschlussblechen geschlossen werden

Bestell-Nr.: 4726.10

Aushebe- und Bedienungsschlüssel siehe Seite 186.
Verschlussbleche für Bauzeitenentwässerung siehe Seite 187 f.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Zubehör – Trichter, Schmutzfänger



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
Guss-Trichter mit Eimerauflage aus Gusseisen	12	–	85621	**79,00**	4
Bestell-Nr.: 4750.00					



Verschlussblech für Bauzeitenentwässerung von Aufsätzen aus dem Standardprogramm (je Stück)	0,1	–	230 010 9000	**10,00**	4
Bestell-Nr.: 4708.00.05					

9

Zubehör – Aushebehilfen



Aushebehaken für Schachtabdeckungen (800 mm lang)	2,0	–	57191	**67,00**	4
Bestell-Nr.: 4109.40					

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer



Bezeichnung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	KG
Aushebe- und Bedienungs-schlüssel aus Gusseisen	1,3	–	85518	**49,00**	4
Bestell-Nr.: 4143.00					



Aushebe- und Bedienungs-schlüssel	0,8	–	88141	**38,00**	4
Bestell-Nr.: 4145.00					



Aushebehaken (244 mm lang)	1	–	85516	**43,00**	4
Bestell-Nr.: 4276.00					



Aushebe- und Bedienungs-schlüssel Schlüsselweite 18 (SW17), 4 Kant	1,1	–	57193	**41,00**	4
Bestell-Nr.: 4749.10					

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer



10 Schachtabdeckungen und Aufsätze ENO

Schachtabdeckungen und Aufsätze ENO

Das ACO Schachtabdeckung- und Aufsatzprogramm ENO konzentriert sich auf das Wesentliche. Die Produkte entsprechen voll umfänglich der DIN EN 124. Die Deckel und Roste sind lose eingelegt und durch Ihr Eigengewicht gesichert. Sie erfüllen grundlegende Anforderungen. Preis und Leistung gehen hier Hand in Hand. Damit ist ACO ENO auch eine wirtschaftlich attraktive Alternative.

ACO Schachtabdeckungen und Aufsätze ENO Online-Informationen

www.aco-detego.de/eno

11 Schachtabdeckungen Secant und Servokat®

Schachtabdeckungen Secant und Servokat® für rechteckige Schächte

	Produktinformation		192
Schachtabdeckung Secant	Für Schächte und Versorgungskanäle	Flächenabdeckungen	196
		Standard	198
		Tagwasserdicht	202
		Rückstausicher	206
Schachtabdeckung Servokat®-GD	Produktinformation		210
	Für Schächte und Versorgungskanäle	Servokat®-GD	212
NEU **Schachtabdeckung Servokat® Neo**	Produktinformation		214
	Für Schächte und Versorgungskanäle	Servokat® Neo	216

ACO Secant Online-Informationen

ACO Servokat® Online-Informationen

Schachtabdeckungen Secant

ACO Schachtabdeckungen Secant sind ideal für die Abdeckung von Kontroll-, Wartungs-, Versorgungs- und Entsorgungsschächten sowie von Kabelkanälen oder Kabelzugschächten in industriellen, öffentlichen oder privaten Bereichen.

Secant ist ein Baukastensystem für Schachtabdeckungen. Es ermöglicht uneingeschränkte individuelle Planung. Für praktisch jede rechteckige Schachtgeometrie bietet das Programm eine Lösung. BEGU-Deckel, Deckel für wählbare Oberflächen und Deckel aus Gusseisen ermöglichen individuelle Oberflächengestaltung in den Einbaubereichen Klasse B 125, D 400 und F 900 nach DIN EN 124-1. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, zentral in jedem Deckel ein Schild, z. B. mit Betreiber- oder Schachtkennzeichnung, einzukleben oder einzubetonieren.

Klassen[1)]

- A 15
- B 125
- C 250
- D 400
- E 600
- F 900

gemäß DIN EN 124-2 und DIN 1229

Ausführungen

mit BEGU-Deckel, mit Deckel aus Gusseisen, für wählbare Oberfläche, tagwasserdicht, rückstausicher

Material

Abdeckungen: Gusseisen, Beton
Zwischenrahmen: Stahl

Anwendungsbereiche

- öffentliche Verkehrsflächen
- Bahnhöfe
- Flughäfen
- Versorgungs- und Entsorgungs-, Material- und Kontrollschächte



konisch zulaufende Deckelseitenflächen

- für einfache Bedienung

leicht zu reinigende Aushebeöffnung



tagwasserdichte Ausführung



rückstausichere Ausführung

- mit Auftriebssicherung

Deckel

- unter Beachtung der Öffnungsrichtung unabhängig voneinander zu öffnen

[1)] Weitere Informationen zu Klassen auf Seite 248.

werkseitige Betonfüllung

- BEGU-Deckel

Rahmen aus Gusseisen

für Einbaubereiche
Klasse B 125 bis F 900

Deckel aus Gusseisen

- mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger rutschfester Oberfläche
- Oberflächenprofilierung 2 mm überhöht, Eisglätte wird vermieden

klapper- und verschleißfrei

- dank der hochwertigen mechanischen Bearbeitung und des spielfreien Sitzes des Deckels im Rahmen



optional
mit Schraubverschluss

- Sicherung gegen Auftrieb
- Sicherung gegen unbefugtes Öffnen

ruhige Lage

flexibel in der Baulänge

Ausgleichsfugen
aus Kunststoff

- für den passenden Sitz der Deckel im Rahmen
- umweltverträglich



wählbare Oberfläche

Zum Integrieren der Abdeckungen in das gestalterische Gesamtkonzept kann der in der Umgebung verwendete Oberflächenbelag wieder aufgegriffen werden.

An den Einbaustellen sind sowohl Beton mit und ohne Farbzusatz als auch andere Füllungen möglich, z. B. Gussasphalt, Asphaltfeinbeton oder Industriefliesen.

Die nach DIN EN 124-1 geforderte Prüfkraft der Deckel wird ohne Betonfüllung erreicht.

Flächenabdeckungen Secant

ACO Flächenabdeckungen Secant sind optimal zum Abdecken von großen Schachtöffnungen und Deckendurchführungen, wie z. B. Einbringöffnungen für Großpumpen, Schieber uvm. in industriellen oder öffentlichen Bereichen.

Die Abdeckungen bestehen aus einem Gusseisernen Rahmen, einer oder mehreren Traversen und Deckeln. Die hochwertig mechanisch bearbeiteten Auf- und Anlageflächen von Deckeln, Rahmen und Traversen sorgen für einen spielfreien Sitz aller Komponenten. ACO Flächenabdeckungen Secant sind klapper- und verschleißfrei.

Große Schachtöffnungen oder Deckendurchführungen – von bis zu 2900 mm Breite und in nahezu unbegrenzter Länge – können mit den Flächenabdeckungen Secant geschlossen werden. Bei Bedarf können alle Deckel und auch die bei derartigen Abdeckungsgrößen erforderlichen Quertraversen vollständig herausgenommen werden.

Klassen[1)]

- A 15
- B 125
- C 250
- D 400 (bis 30 km/h)

gemäß DIN EN 124-2 und DIN 1229

Ausführungen

mit Deckel für wählbare Oberfläche, auf Anfrage mit BEGU-Deckel oder Deckel aus Gusseisen

Material

Abdeckungen: Gusseisen
Traversen: Gusseisen, Stahl

Anwendungsbereiche

- öffentliche Verkehrsflächen
- Industrieflächen
- große Einbringungsöffnungen
- Deckendurchführungen

herausnehmbare Traversen

- zum vollständigen Freilegen des lichten Nennmaßes der Schachtabdeckung



Deckel unabhängig voneinander zu öffnen

- unter Beachtung der Öffnungsrichtung

11

[1)] Weitere Informationen zu Klassen auf Seite 248.

für Einbaubereiche
Klasse B 125 bis D 400 – 30 km/h

Deckel für bauseitig wählbare Oberfläche

leicht zu reinigende Aushebeöffnung



klapper- und verschleißfrei

- dank der hochwertigen mechanischen Bearbeitung und des spielfreien Sitzes der Deckel und Traversen im Rahmen

ruhige Lage

flexibel in Baulänge und -breite

Flächenabdeckungen

ACO Produktvorteile

- Aufgrund hochwertiger mechanischer Bearbeitung und des spielfreien Traversen- und Deckelsitzes im Rahmen klapper- und verschleißfrei
- Einfach bedienbar durch konische Deckelseitenflächen
- Prüfkraft nach DIN EN 124-1 mit Deckel ohne Betonfüllung im Lieferzustand gewährleistet
- Nach Entfernen aller Deckel und Traversen steht die gesamte Schachtöffnung zur Verfügung

- Schachtabdeckung entspricht DIN EN 124-2
- Deckel aus Gusseisen
- Rahmen aus Gusseisen
- Traversen aus Stahl verzinkt
- **Aushebe- und Bedienungsschlüssel (Art.-Nr. 1000.41.45) sind separat zu bestellen**
- **Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage**

Deckel für wählbare Oberflächen

- Deckel aus Gusseisen für bauseitig wählbare Oberfläche



Lichte Fläche			Max. Außenmaße		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	KG
Breite (a)	Länge (b)	Breite (c)	Länge (d)	Höhe				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
B 125								
1300	1370	1610	1610	76	466	1106.30.24	Auf Anfrage	7
1450	1520	1760	1760	76	510	1106.30.30	Auf Anfrage	7
1600	1670	1910	1910	76	555	1106.30.36	Auf Anfrage	7
1750	1820	2060	2060	76	648	1106.30.42	Auf Anfrage	7
D 400 – 30 km/h								
1300	1370	1610	1610	140	466	1106.12.64	Auf Anfrage	7
1450	1520	1760	1760	140	510	1106.12.70	Auf Anfrage	7
1600	1670	1910	1910	140	555	1106.12.76	Auf Anfrage	7
1750	1820	2060	2060	140	648	1106.12.82	Auf Anfrage	7

Standard

ACO Produktvorteile

- Deckel und Rahmenflächen hochwertig mechanisch bearbeitet
- Spielfreier Deckelsitz im Rahmen
- Rahmen aus Gusseisen
- Fugenverguss aus Kunststoff ohne Blei
- Deckel wahlweise verschraubt

- Schachtabdeckung entspr. DIN EN 124-2
- Schachtabdeckung entspr. DIN 1229 (bei Ausführung mit Betonfüllung)
- **Aushebe- und Bedienungsschlüssel (Art.-Nr. 1000.41.45) sind separat zu bestellen**
- **Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage**

BEGU-Deckel

- BEGU-Deckel aus Gusseisen mit Beton



Lichte Fläche			Max. Außenmaße		Gewicht	ohne Schraubverschluss		mit Schraubverschluss		KG
Breite (a)	Länge (b)	Breite (c)	Länge (d)	Höhe		Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
B 125										
600	600	840	780	76	141	1406.06.01	1.207,12	1406.06.02	Auf Anfrage	7
750	750	990	930	76	185	1407.07.51	1.328,88	1407.07.52	Auf Anfrage	7
	1450	990	1630	76	325	1407.14.51	2.467,47	1407.14.52	Auf Anfrage	7
1050	1050	1290	1290	76	371	1410.10.51	2.857,20	1410.10.52	Auf Anfrage	7
D 400										
600	600	840	820	140	222	1506.06.01	1.417,59	1506.06.02	Auf Anfrage	7
750	750	990	970	140	320	1507.07.51	1.702,08	1507.07.52	Auf Anfrage	7
	1450	990	1670	140	541	1507.14.51	2.932,45	1507.14.52	Auf Anfrage	7
1050	1050	1290	1280	140	648	1510.10.51	3.491,05	1510.10.52	Auf Anfrage	7
F 900										
600	600	840	820	140	222	1606.06.01	1.699,02	1606.06.02	Auf Anfrage	7
750	750	990	970	140	313	1607.07.51	1.938,86	1607.07.52	Auf Anfrage	7
	1450	990	1670	140	541	1607.14.51	3.480,65	1607.14.52	Auf Anfrage	7

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
Aushebe- und Bedienungsgriffe (Art.-Nr. 1000.41.45) sind separat zu bestellen.

Deckel für wählbare Oberflächen

- Deckel aus Gusseisen für bauseitig wählbare Oberfläche



Lichte Fläche		Max. Außenmaße			Gewicht	ohne Schraubverschluss		mit Schraubverschluss		KG
Breite (a)	Länge (b)	Breite (c)	Länge (d)	Höhe		Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
B 125										
600	600	840	780	76	93	1406.06.00	1.130,04	1406.06.03	Auf Anfrage	7
750	750	990	930	76	115	1407.07.50	1.251,78	1407.07.53	Auf Anfrage	7
	1450	990	1630	76	196	1407.14.50	2.274,75	1407.14.53	Auf Anfrage	7
1050	1050	1290	1290	76	236	1410.10.50	2.759,31	1410.10.53	Auf Anfrage	7
D 400										
600	600	840	820	140	155	1506.06.00	1.310,52	1506.06.03	Auf Anfrage	7
750	750	990	970	140	220	1507.07.50	1.566,87	1507.07.53	Auf Anfrage	7
	1450	990	1670	140	361	1507.14.50	2.648,57	1507.14.53	Auf Anfrage	7
1050	1050	1290	1280	140	383	1510.10.50	3.255,50	1510.10.53	Auf Anfrage	7

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
Aushebe- und Bedienungsgriffe (Art.-Nr. 1000.41.45)
sind separat zu bestellen.

Deckel aus Gusseisen

- Deckeln aus Gusseisen
- Einbau- und Fahrtrichtungsunabhängig rutschsicher



Lichte Fläche		Max. Außenmaße			Gewicht	ohne Schraubverschluss		mit Schraubverschluss		KG
Breite (a)	Länge (b)	Breite (c)	Länge (d)	Höhe		Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
F 900										
600	600	840	820	140	203	1606.06.05	1.857,48	1606.06.06	Auf Anfrage	7
750	750	990	970	140	247	1607.07.55	1.962,72	1607.07.56	Auf Anfrage	7
	1450	990	1670	140	408	1607.14.55	3.615,25	1607.14.56	Auf Anfrage	7
900	900	1040	1120	140	298	1609.09.05	3.473,30	1609.09.06	Auf Anfrage	7

11

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
Aushebe- und Bedienungsgriffe (Art.-Nr. 1000.41.45)
sind separat zu bestellen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
	Verschlussstopfen	Schachtabdeckungen Secant	0,01	1	1106.19.30	Auf Anfrage	7
	Satz Aushebe- und Bedienungsgriffe ■ Bestehend aus: □ Aushebegriffen □ Schlüssel □ Tragegriffen	Schachtabdeckungen Secant	7,5	1	1000.41.45	Auf Anfrage	7
	Aushebegriff	Schachtabdeckungen Secant	3,0	1	1000.41.47	Auf Anfrage	7
	Schlüssel	Schachtabdeckungen Secant	0,2	1	1000.41.48	Auf Anfrage	7
	Tragegriff	Schachtabdeckungen Secant	0,5	1	1000.41.49	Auf Anfrage	7
	Bedienschlüssel ■ Ergonomisch gestalteter Bedienschlüssel zum manuellen Öffnen von Secant Abdeckungen	Schachtabdeckungen Secant	3,6	1	1211141	Auf Anfrage	7

Tagwasserdicht

ACO Produktvorteile

- Deckel und Rahmenflächen hochwertig mechanisch bearbeitet
- Spielfreier Deckelsitz im Rahmen
- Rahmen aus Gusseisen
- Fugenverguss aus Kunststoff ohne Blei
- Deckel wahlweise verschraubt

- Schachtabdeckung entspr. DIN EN 124-2
- Schachtabdeckung entspr. DIN 1229 (bei Ausführung mit Betonfüllung)
- **Aushebe- und Bedienungsschlüssel (Art.-Nr. 1000.41.45) sind separat zu bestellen**
- **Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage**

BEGU-Deckel

- BEGU-Deckel aus Gusseisen mit Beton
- Tagwasserdicht durch Zwischenrahmen mit Rinne aus Stahl



Lichte Fläche		Max. Außenmaße			Gewicht	ohne Schraubverschluss		mit Schraubverschluss		KG
Breite (a)	Länge (b)	Breite (c)	Länge (d)	Höhe		Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
B 125										
650	650	990	990	180	226	1407.07.5B	2.295,55	1407.07.5C	Auf Anfrage	7
800	800	1140	1140	180	328	1409.09.0B	3.597,50	1409.09.0C	Auf Anfrage	7
650	1500	990	1840	180	409	1407.16.0B	4.080,84	1407.16.0C	Auf Anfrage	7
950	950	1290	1290	180	427	1410.10.5B	4.181,18	1410.10.5C	Auf Anfrage	7
D 400										
650	650	990	990	230	363	1507.07.5B	2.874,94	1507.07.5C	Auf Anfrage	7
800	800	1140	1140	230	478	1509.09.0B	4.359,21	1509.09.0C	Auf Anfrage	7
650	1500	990	1840	230	659	1507.16.0B	4.699,39	1507.16.0C	Auf Anfrage	7
950	950	1290	1290	230	703	1510.10.5B	4.837,67	1510.10.5C	Auf Anfrage	7
F 900										
650	650	990	990	230	363	1607.07.5B	3.510,01	1607.07.5C	Auf Anfrage	7
	1500	990	1840	230	658	1607.16.0B	6.299,29	1607.16.0C	Auf Anfrage	7

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
Aushebe- und Bedienungsgriffe (Art.-Nr. 1000.41.45) sind separat zu bestellen.

Deckel für wählbare Oberflächen

- Deckel aus Gusseisen für bauseitig wählbare Oberfläche
- Tagwasserdicht durch Zwischenrahmen mit Rinne aus Stahl



Lichte Fläche		Max. Außenmaße			Gewicht	ohne Schraubverschluss		mit Schraubverschluss		KG
Breite (a)	Länge (b)	Breite (c)	Länge (d)	Höhe		Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
B 125										
650	650	990	990	180	156	1407.07.5A	2.214,17	1407.07.5D	Auf Anfrage	7
800	800	1140	1140	180	202	1409.09.0A	3.480,65	1409.09.0D	Auf Anfrage	7
650	1500	990	1840	180	269	1407.16.0A	3.853,85	1407.16.0D	Auf Anfrage	7
950	950	1290	1290	180	292	1410.10.5A	3.969,49	1410.10.5D	Auf Anfrage	7
D 400										
650	650	990	990	230	261	1507.07.5A	2.741,57	1507.07.5D	Auf Anfrage	7
800	800	1140	1140	230	348	1509.09.0A	4.191,58	1509.09.0D	Auf Anfrage	7
650	1500	990	1840	230	458	1507.16.0A	4.417,96	1507.16.0D	Auf Anfrage	7
950	950	1290	1290	230	438	1510.10.5A	4.602,11	1510.10.5D	Auf Anfrage	7

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
Aushebe- und Bedienungsgriffe (Art.-Nr. 1000.41.45)
sind separat zu bestellen.

Deckel aus Gusseisen

- Deckeln aus Gusseisen
- Einbau- und Fahrtrichtungsunabhängig rutschsicher
- Tagwasserdicht durch Zwischenrahmen mit Rinne aus Stahl



Lichte Fläche		Max. Außenmaße			Gewicht	ohne Schraubverschluss		mit Schraubverschluss		KG
Breite (a)	Länge (b)	Breite (c)	Länge (d)	Höhe		Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
F 900										
650	650	990	990	230	296	1607.07.5E	3.532,65	1607.07.5F	Auf Anfrage	7
	1500	990	1840	230	506	1607.16.0E	6.291,96	1607.16.0F	Auf Anfrage	7
800	800	1040	1140	230	345	1609.09.0E	5.502,71	1609.09.0F	Auf Anfrage	7

11

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
Aushebe- und Bedienungsgriffe (Art.-Nr. 1000.41.45)
sind separat zu bestellen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
	Verschlussstopfen	Schachtabdeckungen Secant	0,01	1	1106.19.30	Auf Anfrage	7
	Satz Aushebe- und Bedienungsgriffe ■ Bestehend aus: □ Aushebegriffen □ Schlüssel □ Tragegriffen	Schachtabdeckungen Secant	7,5	1	1000.41.45	Auf Anfrage	7
	Aushebegriff	Schachtabdeckungen Secant	3,0	1	1000.41.47	Auf Anfrage	7
	Schlüssel	Schachtabdeckungen Secant	0,2	1	1000.41.48	Auf Anfrage	7
	Tragegriff	Schachtabdeckungen Secant	0,5	1	1000.41.49	Auf Anfrage	7
	Bedienschlüssel ■ Ergonomisch gestalteter Bedienschlüssel zum manuellen Öffnen von Secant Abdeckungen	Schachtabdeckungen Secant	3,6	1	1211141	Auf Anfrage	7

Rückstausicher

ACO Produktvorteile

- Deckel und Rahmenflächen hochwertig mechanisch bearbeitet
- Spielfreier Deckelsitz im Rahmen
- Rahmen aus Gusseisen
- Fugenverguss aus Kunststoff ohne Blei
- Deckel wahlweise verschraubt

- Schachtabdeckung entspr. DIN EN 124-2
- Schachtabdeckung entspr. DIN 1229 (bei Ausführung mit Betonfüllung)
- **Aushebe- und Bedienungsschlüssel (Art.-Nr. 1000.41.45) sind separat zu bestellen**
- **Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage**

BEGU-Deckel

- BEGU-Deckel aus Gusseisen mit Beton
- Rückstausicher bis 0,1 bar durch Zwischenrahmen mit verschraubtem Innendeckel aus Stahl



Lichte Fläche		Max. Außenmaße			Gewicht	ohne Schraubverschluss		mit Schraubverschluss		KG
Breite (a)	Länge (b)	Breite (c)	Länge (d)	Höhe		Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
B 125										
650	650	990	1030	165	248	1407.07.5W	3.197,99	1407.07.5X	Auf Anfrage	7
800	800	1140	1180	165	361	1409.09.0W	4.341,47	1409.09.0X	Auf Anfrage	7
650	1500	990	1880	165	471	1407.16.0W	5.042,01	1407.16.0X	Auf Anfrage	7
950	950	1290	1330	165	476	1410.10.5W	5.235,96	1410.10.5X	Auf Anfrage	7
D 400										
650	650	990	1030	215	384	1507.07.5W	3.560,79	1507.07.5X	Auf Anfrage	7
800	800	1140	1180	215	512	1509.09.0W	5.059,76	1509.09.0X	Auf Anfrage	7
650	1500	990	1880	215	720	1507.16.0W	5.666,67	1507.16.0X	Auf Anfrage	7
950	950	1290	1330	215	753	1510.10.5W	5.924,25	1510.10.5X	Auf Anfrage	7
F 900										
650	650	990	1030	215	376	1607.07.5W	4.164,66	1607.07.5X	Auf Anfrage	7
	1500	990	1880	215	719	1607.16.0W	7.035,31	1607.16.0X	Auf Anfrage	7

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
Aushebe- und Bedienungsgriffe (Art.-Nr. 1000.41.45) sind separat zu bestellen.

Deckel für wählbare Oberflächen

- Deckel aus Gusseisen für bauseitig wählbare Oberfläche
- Rückstausicher bis 0,1 bar durch Zwischenrahmen mit verschraubtem Innendeckel aus Stahl



Lichte Fläche		Max. Außenmaße			Gewicht	ohne Schraubverschluss		mit Schraubverschluss		KG
Breite (a)	Länge (b)	Breite (c)	Länge (d)	Höhe		Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
B 125										
650	650	990	1030	165	178	1407.07.5V	3.106,21	1407.07.5Y	Auf Anfrage	7
800	800	1140	1180	165	235	1409.09.0V	4.219,72	1409.09.0Y	Auf Anfrage	7
650	1500	990	1880	165	330	1407.16.0V	4.840,11	1407.16.0Y	Auf Anfrage	7
950	950	1290	1330	165	341	1410.10.5V	5.116,04	1410.10.5Y	Auf Anfrage	7
D 400										
650	650	990	1030	215	282	1507.07.5V	3.425,58	1507.07.5Y	Auf Anfrage	7
800	800	1140	1180	215	382	1509.09.0V	4.893,94	1509.09.0Y	Auf Anfrage	7
650	1500	990	1880	215	519	1507.16.0V	5.382,18	1507.16.0Y	Auf Anfrage	7
950	950	1290	1330	215	488	1510.10.5V	5.687,47	1510.10.5Y	Auf Anfrage	7

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
Aushebe- und Bedienungsgriffe (Art.-Nr. 1000.41.45) sind separat zu bestellen.

Deckel aus Gusseisen

- Deckel aus Gusseisen
- Einbau- und Fahrtrichtungsunabhängig rutschsicher
- Rückstausicher bis 0,1 bar durch Zwischenrahmen mit verschraubtem Innendeckel aus Stahl



Lichte Fläche		Max. Außenmaße			Gewicht	ohne Schraubverschluss		mit Schraubverschluss		KG
Breite (a)	Länge (b)	Breite (c)	Länge (d)	Höhe		Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
F 900										
650	650	990	1030	215	307	1607.07.5T	4.187,30	1607.07.5U	Auf Anfrage	7
	1500	990	1880	215	566	1607.16.0T	7.020,64	1607.16.0U	Auf Anfrage	7
800	800	1040	1180	215	378	1609.09.0T	6.208,75	1609.09.0U	Auf Anfrage	7

11

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
Aushebe- und Bedienungsgriffe (Art.-Nr. 1000.41.45) sind separat zu bestellen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
	Verschlussstopfen	Schachtabdeckungen Secant	0,01	1	1106.19.30	Auf Anfrage	7
	Satz Aushebe- und Bedienungsgriffe ■ Bestehend aus: □ Aushebegriffen □ Schlüssel □ Tragegriffen	Schachtabdeckungen Secant	7,5	1	1000.41.45	Auf Anfrage	7
	Aushebegriff	Schachtabdeckungen Secant	3,0	1	1000.41.47	Auf Anfrage	7
	Schlüssel	Schachtabdeckungen Secant	0,2	1	1000.41.48	Auf Anfrage	7
	Tragegriff	Schachtabdeckungen Secant	0,5	1	1000.41.49	Auf Anfrage	7
	Bedienschlüssel ■ Ergonomisch gestalteter Bedienschlüssel zum manuellen Öffnen von Secant Abdeckungen	Schachtabdeckungen Secant	3,6	1	1211141	Auf Anfrage	7

Schachtabdeckungen Servokat®-GD

ACO Schachtabdeckungen Servokat®-GD (Gasdruck) sind die richtige Lösung, wenn Abdeckungen zu Wartungs- oder Revisionszwecken häufig bedient werden müssen. Die Deckel mit Öffnungshilfe können von einer Person problemlos – ohne zusätzliche Hebehilfen – geöffnet werden.

Dem Einsatzzweck entsprechend sind Abdeckungen für Notausstiege mit Spezialverschlüssen und verstärkten Öffnungshilfen ausgestattet. Die Verschlüsse dieser Ausführungen sind von oben und unten bedienbar.

Bei frei bewitterten Abdeckungen sind zum Schutz gegen Festfrieren der Deckel bauseitig entsprechende Maßnahmen zu planen, z. B. der Einbau selbstregulierender Heizbänder.

Klassen[1)]

- A 15
- B 125
- C 250
- D 400

gemäß DIN EN 124-3

Ausführungen

tagwasserdicht mit Öffnungshilfe

Material

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl

Anwendungsbereiche

- öffentliche Verkehrsflächen
- Bahnhöfe
- Flughäfen
- Versorgungs- und Entsorgungs-, Material- und Kontrollschächte



Gasdruckfeder

- als Öffnungshilfe (Servokat®-GD)

Oberfläche mit Riffelstruktur



Deckel

- die Zuklabbsicherung sichert den Deckel beim Öffnen automatisch

Auflagefläche für den Deckel

- eben, leicht zu reinigen

[1)] Weitere Informationen zu Klassen auf Seite 248.



Schraubverschluss

- mit Bedienungsschlüssel von oben zu öffnen und zu schließen
- wahlweise mit Verschluss für Notausstieg – von unten schnell entriegelbar

tagwasserdicht

- durch umlaufende Dichtung im Deckel



- Öffnungswinkel von ca. 88° für einen schnellen und sicheren Ein- und Ausstieg

Werkstoff: Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301

leicht zu öffnen
einfach zu bedienen

Servokat®-GD

ACO Produktvorteile

- Schachtabdeckung aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301
- Tagwasserdicht
- Mit Scharnier
- Mit Schraubverschluss von oben zu öffnen und zu schließen

- Oberfläche rutschhemmend durch Tränenblechoberfläche
- Automatische Zuklappsicherung beim Öffnen des Deckels
- Mit Gasdruckfeder als Öffnungshilfe
- Tagwasserdicht durch umlaufende Dichtung im Deckel
- Öffnungswinkel von ca. 88° für einen schnellen und sicheren Ein- und Ausstieg
- Schachtabdeckung entspr. DIN EN 124-3
- Wahlweise mit Verschluss für Notausstieg: von oben zu öffnen und zu schließen und von unten schnellentriegelbar
- Inkl. Bedienungsschlüssel
- **Weitere Größen auf Anfrage**

Stahl verzinkt

Lichte Fläche		Max. Außenmaße			Gewicht	Verschlussausführung NORMAL		Verschlussausführung NOTAUSSTIEG		KG
Breite (a)	Länge (b)	Breite (c)	Länge (d)	Höhe		Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
B 125										
800	800	950	950	245	180	1015015	3.599,34	58607	Auf Anfrage	7
1000	1000	1150	1150	300	239	1015017	4.384,30	59924	Auf Anfrage	7
D 400										
800	800	1090	945	280	188	58453	3.973,77	58904	Auf Anfrage	7
1000	1000	1290	1145	335	249	58454	4.753,23	58711	Auf Anfrage	7

Weitere Größen auf Anfrage.

Edelstahl

Lichte Fläche		Max. Außenmaße			Gewicht	Verschlussausführung NORMAL		Verschlussausführung NOTAUSSTIEG		KG
Breite (a)	Länge (b)	Breite (c)	Länge (d)	Höhe		Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
B 125										
800	800	1090	945	280	168	1015026	8.443,73	59303	Auf Anfrage	7
1000	1000	1290	1145	340	225	1015028	10.597,34	59304	Auf Anfrage	7
D 400										
800	800	1090	945	280	184	58611	8.960,72	58713	Auf Anfrage	7
1000	1000	1290	1145	335	246	58456	11.413,50	59939	Auf Anfrage	7

Klasse B 125



Klasse D 400



Weitere Größen auf Anfrage.

Schachtabdeckungen Servokat® Neo

Die Weiterentwicklung der bewährten Produktreihe Servokat stellt eine Alternative zur weiterhin verfügbaren Servokat-Reihe dar – insbesondere dann, wenn niedrige Einbauhöhen erforderlich sind.

Auch dieser Abdeckungstyp entspricht DIN EN 124-3 und lässt sich mühelos durch eine Person bedienen und sollte immer dann eingesetzt werden, wenn Abdeckungen zu Wartungs- oder Revisionszwecken häufig bedient werden müssen. Als Öffnungshilfen kommen in diesem Abdeckungstyp mechanische Federn zum Einsatz. Sie arbeiten unabhängig von der Umgebungstemperatur und sind wartungsfrei. Die Abdeckungen eignen sich deshalb auch für Fernwärmeschächte mit erhöhten Temperaturen. Die Abdeckungen sind in zahlreichen Größen für die Einbaubereiche Klasse A 15, B 125 und D 400 nach DIN EN 124-1 erhältlich.

Klassen[1)]

- A 15
- B 125
- C 250
- D 400

gemäß DIN EN 124-3

Ausführungen

tagwasserdicht mit Öffnungshilfe

Material

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl

Anwendungsbereiche

- öffentliche Verkehrsflächen
- Bahnhöfe
- Flughäfen
- Versorgungs- und Entsorgungs-, Material- und Kontrollschächte

Deckel

- die Zuklabbsicherung sichert den Deckel beim Öffnen automatisch

niedrige Bauhöhe

- nur 80 mm

Auflagefläche für den Deckel

- eben, leicht zu reinigen

11

[1)] Weitere Informationen zu Klassen auf Seite 248.





Oberfläche mit Riffelstruktur

Werkstoff: Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301



- Öffnungswinkel von ca. 87° für einen schnellen und sicheren Ein- und Ausstieg

tagwasserdicht

- durch umlaufende Dichtung im Rahmen

leichte Bedienbarkeit

ACO Servokat® Neo
Online-Informationen

NEU Servokat® Neo

ACO Produktvorteile

- Schachtabdeckung aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301
- Tagwasserdicht
- Mit Scharnier
- Mit Vorreiberverschluss von oben zu öffnen und zu schließen
- Niedrige Bauhöhe (80 mm)

- Oberfläche rutschhemmend durch Tränenblechoberfläche
- Automatische Zuklappsicherung beim Öffnen des Deckels
- Mit Torsionsfedern als Öffnungshilfe
- Tagwasserdicht durch umlaufende Dichtung im Rahmen
- Öffnungswinkel von ca. 87° für einen schnellen und sicheren Ein- und Ausstieg
- Schachtabdeckung entspr. DIN EN 124-3
- **Weitere Größen auf Anfrage**

Stahl verzinkt

Lichte Fläche		Max. Außenmaße			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	KG
Breite (a)	Länge (b)	Breite (c)	Länge (d)	Höhe				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
A 15								
800	800	1041	1006	80	106	448310	Auf Anfrage	7
1000	1000	1241	1206	80	141	448306	Auf Anfrage	7
B 125								
800	800	1041	1006	80	120	450166	Auf Anfrage	7
1000	1000	1241	1206	80	166	450170	Auf Anfrage	7
D 400								
600	600	841	806	80	99	448146	Auf Anfrage	7
600	800	841	1006	80	122	448148	Auf Anfrage	7
600	900	841	1106	80	135	448150	Auf Anfrage	7
700	700	941	906	80	124	448144	Auf Anfrage	7
800	800	1041	1006	80	147	448142	Auf Anfrage	7
800	1000	1041	1206	80	173	448152	Auf Anfrage	7
900	900	1141	1106	80	180	448140	Auf Anfrage	7
900	1200	1141	1406	80	220	448156	Auf Anfrage	7
1000	1000	1241	1206	80	206	448138	Auf Anfrage	7
1000	1200	1241	1406	80	234	449664	Auf Anfrage	7
1000	1500	1241	1706	80	280	448154	Auf Anfrage	7

Weitere Größen auf Anfrage.

Edelstahl

Lichte Fläche		Max. Außenmaße			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	KG
Breite (a)	Länge (b)	Breite (c)	Länge (d)	Höhe				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
A 15								
800	800	1041	1006	80	106	448309	Auf Anfrage	7
1000	1000	1241	1206	80	141	448305	Auf Anfrage	7
B 125								
800	800	1041	1006	80	120	450165	Auf Anfrage	7
1000	1000	1241	1206	80	166	450169	Auf Anfrage	7
D 400								
600	600	841	806	80	99	448145	Auf Anfrage	7
600	800	841	1006	80	122	448147	Auf Anfrage	7
600	900	841	1106	80	135	448149	Auf Anfrage	7
700	700	941	906	80	124	448143	Auf Anfrage	7
800	800	1041	1006	80	147	448141	Auf Anfrage	7
800	1000	1041	1206	80	173	448151	Auf Anfrage	7
900	900	1141	1106	80	180	448139	Auf Anfrage	7
900	1200	1141	1406	80	220	448155	Auf Anfrage	7
1000	1000	1241	1206	80	206	448137	Auf Anfrage	7
1000	1200	1241	1406	80	234	449663	Auf Anfrage	7
1000	1500	1241	1706	80	280	448153	Auf Anfrage	7

Klasse A 15



Klasse B 125



Klasse D 400



Weitere Größen auf Anfrage.



12 Schachtabdeckungen
Paving

Schachtabdeckungen Paving

Die Produktreihe Paving besteht aus bauseits befüllbaren tagwasserdichten Deckeln zur Nutzung außerhalb von Gebäuden. Sie fügen sich harmonisch und kaum sichtbar in optisch anspruchsvoll gestaltete Flächen, Gehwege und Plätze ein. Die Produktreihe ist für zahlreiche Standardgrößen in den Werkstoffen Stahl feuerverzinkt und Edelstahl mit den Deckelfüllmaßen 80 und 120 mm für die Einbaubereiche Klasse B 125 und D 400 nach DIN EN 124-1 erhältlich.

ACO Schachtabdeckungen Paving Online-Informationen

www.aco-detego.de/paving

13 Schachtabdeckungen Composite

Schachtabdeckungen Composite für runde und rechteckige Schächte

	Produktinformation			222
NEU **Schachtabdeckungen Composite rund D 400**	Verbundwerkstoff	Lichte Weite 600	Rahmenausführung: Außenflansch	224
		Lichte Weite 800	Rahmenausführung: Außenflansch	224
		Lichte Weite 900	Rahmenausführung: Außenflansch	224
		Zubehör		224
NEU **Schachtabdeckungen Composite rechteckig D 400**	Verbundwerkstoff	Lichte Fläche 760 x 760	Rahmenausführung: Außenflansch	225
		Zubehör		225

ACO Schachtabdeckungen Composite rund Online-Informationen

ACO Schachtabdeckungen Composite rechteckig Online-Informationen

stabil und resistent gegen Verformung

elektrisch isoliert, durchlässig für elektromagnetische Wellen

Schachtabdeckungen Composite aus Verbundwerkstoff

ACO Composite ist ein besonders leichter Verbundwerkstoff, der dadurch viele Vorteile für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche bietet. Die Anforderungen an die Qualität, Herstellung und Anwendung werden in der EN 124-5 gesetzt.

Die für die Anwendung wesentlichsten Merkmale von ACO Composite Produkten sind:

- ergonomisch bedienbar durch leichte Produktgewichte
- belastbar bis zur Klasse D 400
- korrosionsresistent und somit gut einsetzbar in Anwendungen mit korrosiven Flüssigkeiten
- elektrisch nichtleitend und ideal für die Ausbreitung von Funksignalen, damit besonders gut einsetzbar in smarten IOT-Anwendungen
- geräuschdämpfend bei Verkehrsbelastung

Anwendungsbereiche

- drahtloses Prüfen von Verbrauchen in Versorgungsnetzen (Wasser, Strom, Gas oder Fernwärme)
- Behausung für elektronische Geräte zur Kontrolle und Steuerung von Verkehrssystemen
- kabellose Telekommunikationssysteme
- sensorgesteuerte Kanalisationsnetze

leicht und handlich

ACO Composite werden in runder und rechteckiger Form für die Klasse D 400 gemäß EN 124-5 angeboten

www.aco-detego.de/composite-rund

www.aco-detego.de/composite-rechteckig

korrosionsfrei

NEU Rahmenausführung: Verbundwerkstoff mit Außenflansch

ACO Produktvorteile

- Entsprechend DIN EN 124-5
- Deckel aus Verbundwerkstoff
- Rahmen aus Verbundwerkstoff mit Außenflansch
- Korrosionsbeständig

- Schachtabdeckung mit Rahmen und Deckel entsprechend DIN EN 124-5
- Deckel mit griffiger Anti-Rutsch-Oberfläche
- Rahmenhöhe: 100 mm
- Wahlweise mit Scharnier

Lichte Weite [mm]	Klasse	Ausführung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
600	D 400	Tagwasserdicht	34,0	–	1211759	Auf Anfrage	1
	D 400	Ohne Lüftungsöffnung	36,0	–	1211760	Auf Anfrage	1
800	D 400	Tagwasserdicht	66,0	–	1211761	Auf Anfrage	1
980	D 400	Tagwasserdicht	80,0	–	1211763	Auf Anfrage	1

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
	Bedienschlüssel ■ Schlüsselweite 18/22 mm	■ Spezialvorreiber	1,5	1	85518	49,00	4

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

NEU Rahmenausführung: Verbundwerkstoff mit Außenflansch

ACO Produktvorteile

- Entsprechend DIN EN 124-5
- Rutschhemmende Oberfläche
- Deckel aus Verbundwerkstoff
- Rahmen aus Verbundwerkstoff mit Außenflansch
- Korrosionsbeständig

- Schachtabdeckung entsprechend DIN EN 124-5
- Tagwasserdicht
- Gas- und geruchsdicht bei drucklos auftretenden Kanal- und Fäkalgasen
- Mit Dichtung

Lichte Fläche (A x B) [mm]	Rahmenhöhe [mm]	Klasse	Ausführung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
760 x 760	100	D 400	Tagwasserdicht	70,0	–	1211762	Auf Anfrage	1

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
	Bedienschlüssel ■ Schlüsselweite 18/22 mm	■ Spezialvorreiber	1,5	1	85518	49,00	4

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

14 Schachtabdeckungen Powertop

Schachtabdeckungen Powertop für runde und rechteckige Schächte

	Produktinformation		228
Schachtabdeckungen Powertop rund D 400 / F 900	Lichte Weite 800	Rahmenausführung: Außenflansch	230
	Zubehör		230
Schachtabdeckungen Powertop rechteckig D 400 / F 900	Lichte Fläche 750 x 750	Rahmenausführung: Gusseisen – tagwasserdicht	232
	Lichte Fläche 1500 x 750	Rahmenausführung: Gusseisen – tagwasserdicht	232
	Zubehör		232
	Lichte Fläche 750 x 750	Rahmenausführung: Gusseisen – mit Dreiecksdeckeln	233
	Lichte Fläche 1500 x 750	Rahmenausführung: Gusseisen – mit Dreiecksdeckeln	233
	Zubehör		233
	Lichte Fläche 1000 x 1000	Rahmenausführung: BEGU – tagwasserdicht	234
	Zubehör		234
	Lichte Fläche 750 x 750	Rahmenausführung: BEGU – mit Dreiecksdeckeln	235
	Lichte Fläche 1500 x 750	Rahmenausführung: BEGU – mit Dreiecksdeckeln	235
	Zubehör		235

NEU

NEU

ACO Schachtabdeckungen
Powertop rund
Online-Informationen

ACO Schachtabdeckungen
Powertop rechteckig
Online-Informationen



für Fahrbahn und besonders hohe Radlast

designrechtlich geschützte Pentagonoptik



griffige Oberfläche



Schachtabdeckungen Powertop

Der Produktname Powertop steht als Synonym für innovative Gussprodukte mit für höchste Belastung und einfache mühelose Bedienung. Diese Produkte sind für den Schwerlastverkehr auf vielbefahrenen Straßen, Industrie- und Logistikflächen sowie für den Einsatz in Hafenanlagen und auf Flughäfen konzipiert. Diese robusten Produkte sind in den Klassen D 400 und F 900 entsprechend DIN EN 124 verfügbar und überzeugen durch einfache Handhabung, geringen Wartungsaufwand und hohe Funktionalität.

ACO Powertop ist eine Innovation.
Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, ist die Abdeckung mit einem Doppelscharnier inklusive gekapselter Druckfeder ausgestattet. Zum Schutz des Grundwassers vor Verunreinigungen durch gefährliche Flüssigkeiten wie Öl und Gas verfügt die Abdeckung standardmäßig über eine integrierte Dichtung.

Doppelscharnier

Druckfeder

Anwendungsbereiche
- Revisionsöffnungen und Zugangs- bzw. Inspektionsöffnungen in Medienkanälen

integrierte Dichtung

www.aco-detego.de/powertop-rund

www.aco-detego.de/powertop-rechteckig

NEU Rahmenausführung: Außenflansch

ACO Produktvorteile

- **Rutschfest:** Mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger griffiger Oberfläche in designrechtlich geschützter Pentagonoptik
- Deckel aus Gusseisen GJS
- Mit Scharnier und Öffnungshilfe mit mechanischer Feder
- Mit Zuklappsicherung
- Mit 4 Spezialvorreiberverschlüssen M16
- Rahmen aus Gusseisen GJS mit Außenflansch

- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Tagwasserdicht und rückstausicher bis 1 bar
- Gas- und geruchsdicht bei drucklos auftretenden Kanal- und Fäkalgasen
- Mit Dichtung
- Öl- und benzinbeständig
- Für den rückstausicheren Einbau wird ggf. ein Satz Befestigungslaschen (Art.-Nr. 57184) benötigt

Lichte Weite [mm]	Lüftungsöffnung	Klasse	Ausführung	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
800	Ohne	D 400	Tagwasserdicht/ Rückstausicher	171,0	–	1209235	Auf Anfrage	1
	Ohne	F 900	Tagwasserdicht/ Rückstausicher	195,0	–	1209227	Auf Anfrage	1
	Mit	D 400	–	174,0	–	1209251	Auf Anfrage	1
	Mit	F 900	–	197,0	–	1209245	Auf Anfrage	1

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	KG
	Bedienschlüssel ■ Schlüsselweite 18/22 mm	■ Spezialvorreiber	1,5	1	85518	49,00	4
	Befestigungslaschen ■ zur auftriebssicheren Verankerung	■ Kanalguss	7,0	1	57184	202,00	4

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

Anwenungsbeispiel

Die Schachtabdeckung Powertop ist mit einem Doppelscharnier inklusive gekapselter Druckfeder ausgestattet.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

NEU Rahmenausführung: Gusseisen – tagwasserdicht

ACO Produktvorteile

- **Rutschfest:** Mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger griffiger Oberfläche in designrechtlich geschützter Pentagonoptik
- Deckel aus Gusseisen GJS
- Mit Scharnier und Öffnungshilfe mit mechanischer Feder
- Mit Zuklappsicherung
- Mit 4/8 Spezialvorreiberverschlüssen M16
- Rahmen aus Gusseisen GJS mit Außenflansch

- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Tagwasserdicht
- Gas- und geruchsdicht bei drucklos auftretenden Kanal- und Fäkalgasen
- Mit Dichtung

Lichte Fläche (A x B)	Rahmenhöhe	Lüftungs-öffnung	Klasse	Ausführung	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
[mm]	[mm]				[kg]	[Stk]		[EUR]	
750 x 750	130	Ohne	F 900	Tagwasserdicht	225,0	–	1211175	Auf Anfrage	1
1500 x 750	130	Ohne	F 900	Tagwasserdicht	420,0	–	1210861	Auf Anfrage	1

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
			[kg]	[Stk]		[EUR]	
	Bedienschlüssel ■ Schlüsselweite 18/22 mm	■ Spezialvorreiber	1,5	1	85518	49,00	4

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

NEU Rahmenausführung: Gusseisen – mit Dreiecksdeckeln

ACO Produktvorteile

- **Rutschfest:** Mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger griffiger Oberfläche in designrechtlich geschützter Pentagonoptik
- Deckel aus Gusseisen GJS
- Mit Scharnier
- Mit Zuklappsicherung
- Mit Vorreiberverschluß
- Rahmen aus Gusseisen GJS mit Außenflansch

- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Geringes Deckeleinzelgewicht – einfache Handhabung

Lichte Fläche (A x B)	Rahmenhöhe	Lüftungs-öffnung	Klasse	Ausführung	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
[mm]	[mm]				[kg]	[Stk]		[EUR]	
750 x 750	130	Ohne	D 400	Gusseisenrahmen	191,0	–	1210470	Auf Anfrage	1
			F 900	Gusseisenrahmen	230,0	–	1209681	Auf Anfrage	1
1500 x 750	130	Ohne	D 400	Gusseisenrahmen	349,0	–	1210017	Auf Anfrage	1
			F 900	Gusseisenrahmen	428,0	–	1209680	Auf Anfrage	1

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
			[kg]	[Stk]		[EUR]	
	Bedienschlüssel ■ Schlüsselweite 18/22 mm	■ Spezialvorreiber	1,5	1	85518	49,00	4

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

NEU Rahmenausführung: BEGU – tagwasserdicht

ACO Produktvorteile

- **Rutschfest:** Mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger griffiger Oberfläche in designrechtlich geschützter Pentagonoptik
- Deckel aus Gusseisen GJS
- Mit Scharnier und Öffnungshilfe mit mechanischer Feder
- Mit Zuklappsicherung
- Mit 4/8 Spezialvorreiberverschlüssen M16
- Rahmen aus Gusseisen GJS mit Außenflansch

- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Tagwasserdicht
- Gas- und geruchsdicht bei drucklos auftretenden Kanal- und Fäkalgasen
- Mit Dichtung

Lichte Fläche (A x B)	Rahmenhöhe	Klasse	Ausführung	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
[mm]	[mm]			[kg]	[Stk]		[EUR]	
1000 x 1000	130	D 400	BEGU-Rahmen unbetoniert	335,0	–	1209717	Auf Anfrage	1
			BEGU-Rahmen	484,0	–	1209735	Auf Anfrage	1

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
			[kg]	[Stk]		[EUR]	
	Bedienschlüssel ■ Schlüsselweite 18/22 mm	■ Spezialvorreiber	1,5	1	85518	49,00	4

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer

NEU Rahmenausführung: BEGU – mit Dreiecksdeckeln

ACO Produktvorteile

- **Rutschfest:** Mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger griffiger Oberfläche in designrechtlich geschützter Pentagonoptik
- Deckel aus Gusseisen GJS
- Mit Scharnier
- Mit Zuklappsicherung
- Mit Vorreiberverschluß
- Rahmen aus Gusseisen GJS mit Außenflansch

- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN 124-2
- Geringes Deckeleinzelgewicht – einfache Handhabung

Lichte Fläche (A x B)	Rahmenhöhe	Lüftungs-öffnung	Klasse	Ausführung	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
[mm]	[mm]				[kg]	[Stk]		[EUR]	
750 x 750	130	Ohne	D 400	Gusseisenrahmen	277,0	–	1210479	Auf Anfrage	1
			F 900	Gusseisenrahmen	316,0	–	1210393	Auf Anfrage	1
1500 x 750	130	Ohne	D 400	Gusseisenrahmen	465,0	–	1210475	Auf Anfrage	1
			F 900	Gusseisenrahmen	544,0	–	1210058	Auf Anfrage	1

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	KG
			[kg]	[Stk]		[EUR]	
	Bedienschlüssel ■ Schlüsselweite 18/22 mm	■ Spezialvorreiber	1,5	1	85518	49,00	4

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer



15 Kabelschachtabdeckungen Trigona und Classictop

Kabelschachtabdeckungen

Kabelschachtabdeckungen werden im Bereich der Telekommunikation, vor allem in Trassen für Elektro- und Glasfaserkabel, aber auch im Bereich der Stadtbeleuchtung, bei Signalanlagen und bei Fernwärmeanlagen verwendet. Sie eignen sich aber auch zur Abdeckung von Schächten für Energiezentralen, Pumpstationen, Trafoanlagen und als Kontrollschächte in vielen anderen Einsatzbereichen. Ihr besonderes Merkmal: Die Abdeckungen passen zu marktüblichen vorkonfektionierten Schächten und Schachthälsen mit lichten Weiten von 700 x 700 mm oder 700 x 1400 mm. Das Lieferprogramm deckt praktisch alle Anwendungsbereiche ab, vom Fußgängerbereich in der Klasse B 125 bis hin zu Flugbetriebsflächen in der Klasse F 900. Für Spezialanwendungen beinhaltet das Programm auch tagwasserdichte Ausführungen.

ACO Kabelschachtabdeckungen Online-Informationen

www.aco-detego.de/
kabelschachtabdeckungen



16 Sonderschachtabdeckungen – individuelle Lösungen

Sonderschachtabdeckungen

Sonderschachtabdeckungen kommen immer dann zum Einsatz, wenn herkömmliche Abdeckungen den projektspezifischen Anforderungen nicht mehr gerecht werden. ACO Passavant Detego ist Spezialist in diesem Bereich und bietet für jeden Anspruch eine individuell passende Lösung.

ACO Sonderschachtabdeckungen Online-Informationen

www.aco-detego.de/
individuelle-schachtabdeckungen

ACO Passavant Detego Sonderschachtabdeckungen

Sonderschachtabdeckungen kommen immer dann zum Einsatz, wenn herkömmliche Abdeckungen den projektspezifischen Anforderungen nicht mehr gerecht werden. ACO Passavant Detego ist Spezialist in diesem Bereich und bietet für jeden Anspruch eine individuell passende Lösung.

Individuelle Beratung und Support

Hochwertige industriell oder individuell gefertigte Sonderschachtabdeckungen, ein- oder mehrteilig, mit Öffnungshilfe, mit automatischer Öffnung oder ganz ohne Öffnungshilfe, als Notausstieg oder Bodentor, in allen gewünschten Formen. Bei unserem breiten Know-how bleibt kaum ein Wunsch unerfüllt. .

Unser Team aus Mitarbeitern mit langjährigem Know-How plant, koordiniert, konstruiert, saniert und wartet Schachtabdeckungen nach projektspezifischen Anforderungen. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen als kompetente Ansprechpartner gerne beratend zur Seite.

Formen
Grundsätzlich sowohl rund als auch rechteckig umsetzbar. Sonderformen bitte anfragen.

Klassen
Von begehbar bis hin zu Schwerstlastverkehrsflächen oder Sonderlasten.

Materialien
Stahl feuerverzinkt oder beschichtet, Edelstahl, Aluminium, Beton, Stahlbeton-Verbundkonstruktion – je nach Anwendungsfall. Zusätzliche Beschichtungen aufgrund aggressiver Medien, optischer Aspekte oder aus Gründen der Rutschsicherheit sind möglich. Deckeloberflächen aus Metall, Beton oder zur bauseitigen Oberflächenanpassung (z. B. Stein- oder Asphaltfüllung) möglich.

Für die Beratung und den Support steht Ihnen unser Expertenteam zur Verfügung:

www.aco-detego.de/kontakt

Automatische Öffnung und mit/ohne Öffnungshilfe

Einfache Handhabung
durch hydraulischen Antrieb

Unterstützung bei der manuellen
Öffnung durch eine Öffnungshilfe

Kleine und handliche bzw.
selten zu öffnende Schachtab-
deckungen ohne Öffnungshilfe

Notausstiege und Bodentore

Hydraulische Schachtabdeckungen konform mit
der EG-Maschinenrichtlinie und bestätigte Eignung
als Notausstieg

Großformatige, rechteckige Abdeckungen auf
Bauwerksöffnungen

Oberflächenanpassung

Sonderschachtabdeckungen
bieten die Möglichkeit einer
optischen Einpassung in das
Gesamtbild

Rückstau- und Überflutungssicher

Sonderschachtabdeckungen
mit Schutz vor Rückstau oder
Überflutung

askACO

17 Allgemeines, Kontakt und Service

Allgemeines, Kontakt und Service

Verkaufsförderung 244

Werkstoff Gusseisen 246

Klassen 248

DIN EN 124 249

Zertifizierungen 250

Glossar 254

Logistikkosten 258

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 260

Service 262

Verkaufsförderung

Präsentationsständer

Präsentationsständer ACO Combipoint PP
(mit Aufsatz 300x500)

Art.-Nr. 0M257
350,00 Euro

Miniaturmodelle

Miniaturmodell
ACO Straßenablauf Combipoint PP
im Maßstab 1:10

Bei Fragen zu unserer Verkaufsförderung sprechen Sie bitte Ihren Außendienstmitarbeiter an.

Prospektunterlagen downloaden

Der Downloadbereich vermittelt Ihnen einen praktischen Überblick über alle Produktbroschüren, Einbauanleitungen, Zulassungen, etc., die wir für Sie bereit halten.

Produktübersicht Sonderschachtabdeckungen

Kabelschachtabdeckungen

Systemlösungen für Tunnel

Schachtabdeckungen für Industrie und Infrastruktur

www.aco-detego.de/support-service/download-center

Hier finden Sie alle aktuellen Dokumente zum kostenlosen Download.

Referenzen:
Berliner Zukunftsmuseum, Notausstiegsabdeckung (links) und Karlsruhe, RWA-Klappen und Montageöffnungen (rechts)

www.aco-detego.de/referenzen

Die Referenzgalerie: Sehen Sie unsere Produkte im Einsatz. Wir haben für Sie die Objekte inhaltlich wie auch bildlich ansprechend aufbereitet.

www.aco-detego.de/kontakt

Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner.
Keine Frage bleibt unbeantwortet!

Werkstoff Gusseisen

Qualität und Zuverlässigkeit:
Gussprodukte des ACO Programmes werden in der unternehmenseigenen Gießerei ACO Guss GmbH hergestellt. Sie unterliegen strengen Qualitätskontrollen. Die Produktion wird vom Materialprüfamt Kaiserslautern nach einschlägigen Normen fremdüberwacht.

Gusseisen

Qualität für alle Ansprüche

ACO Gießereitechnik auf höchstem Niveau

ACO Guss – für alle Ansprüche die richtige Qualität
Wenn handwerkliches Können bei ACO gefragt ist, greifen wir selbstbewusst auf viele Generationen fundierter Gießereierfahrung zurück – und kombinieren sie mit modernster Technologie. Mit modernen Mittelfrequenz-Schmelzbetrieben an unseren Standorten produzieren wir Grauguss mit Lamellengraphit sowie Sphäroguss mit Kugelgraphit. Bereits vor der eigentlichen Fertigung des Gussteils werden am Computer Gieß- und Erstarrungssimulationen vorgenommen, um das technische Design und den Fertigungsprozess zu optimieren. ACO Know-how, gepaart mit der langjährigen Erfahrung eines Marktführers, zeichnet unsere Produkte für den Tiefbau sowie die Haus- und Entwässerungstechnik aus. Die Produkte sind von hervorragender Qualität, die Gebrauchseigenschaften werden ständig verbessert.

Was ist der bessere Werkstoff?
Beim Kanalguss hat sich sowohl Gusseisen mit Lamellengraphit (Grauguss GG) EN-GJL nach DIN EN 1561 als auch Gusseisen mit Kugelgraphit (Kugelgraphitguss GGG) EN-GJS nach DIN EN 1563 bewährt.

Beide Werkstoffe zeichnen sich durch hohe Korrosionsbeständigkeit und nahezu unbegrenzte Formgebungsmöglichkeiten aus. Grauguss hat aufgrund seiner Gefügestruktur hervorragende dämpfende Eigenschaften. Kugelgraphitguss weist im Vergleich zu Grauguss wesentlich höhere Festigkeits- und Dehnungswerte auf. Er eignet sich deshalb besonders für Anwendungsbereiche, in denen hoch belastete Teile mit geringem Eigengewicht gefordert werden. Beide Werkstoffe haben also werkstoffspezifische Vorteile. Die Frage lautet deshalb nicht: „Was ist der bessere Werkstoff?“, sondern: „Was ist für den jeweiligen Anwendungsfall der optimale Werkstoff?“
ACO Tiefbau kann in eigenen Gießereien mit Schmelzanlagen auf neuestem technischen Stand beide Werkstoffe herstellen und verarbeiten.

Moderne Mittelfrequenz-Induktions-Schmelzöfen, ACO Kaiserslautern

Gusseisen mit Lamellengraphit (Grauguss GG) EN-GJL nach DIN EN 1561	Gusseisen mit Kugelgraphit (Kugelgraphitguss GGG) EN-GJS nach DIN EN 1563
■ Hohe Korrosionsbeständigkeit gegen Abwasser, Taumittel und sonstige Umwelteinflüsse ■ Hohe Druckfestigkeit 600 bis 1.080 N/mm² ■ Optimale Dämpfungseigenschaften ■ Zugfestigkeit 100 bis 350 N/mm² ■ Geringe Bruchdehnung, geringe elastische Verformung ■ Aufgrund dieser Eigenschaften ist Grauguss der ideale Werkstoff für Rahmen von Schachtabdeckungen und Aufsätzen.	■ Hohe Korrosionsbeständigkeit gegen Abwasser, Taumittel und sonstige Umwelteinflüsse ■ Hohe Druckfestigkeit 700 bis 1.150 N/mm² ■ Mäßige Dämpfungseigenschaften ■ Hohe Zugfestigkeit 350 bis 900 N/mm² ■ Große Bruchdehnung, große elastische Verformung ■ Aufgrund dieser Eigenschaften ist Kugelgraphitguss der optimale Werkstoff für hochbelastbare Deckel und Roste von Schachtabdeckungen und Aufsätzen mit geringem Gewicht.

„Naturbelassener“ Guss

Umweltschutz ist ein Thema dem sich niemand verschließen kann, auch Hersteller von Schachtabdeckungen und Aufsätzen für die Entwässerung von Verkehrsflächen nicht. Produkte für die Entwässerung von Verkehrsflächen werden in der Regel aus Gusseisen hergestellt.
Gusseisen hat sich als Werkstoff im Bereich der Verkehrsflächenentwässerung seit Jahrzehnten bewährt. Dies ist nicht zuletzt auf seinen hohen Korrosionswiderstand zurückzuführen. Stahl eignet sich aufgrund seiner Verform- und Schweißbarkeit eher für Sonderabdeckungen in kleinen Stückzahlen.

Im Vergleich zu Gusseisen haben üblicherweise verwendete Baustähle jedoch einen deutlich niedrigeren Korrosionswiderstand. Um kurzfristige Schäden und Schwächung der Konstruktion durch Korrosion zu vermeiden ist beim Einsatz von Stahl im Entwässerungsbereich ein wirksamer Korrosionsschutz durch Beschichtung entscheidend. Ungünstig dabei ist: Bei Verwendung von beschichteten Schachtabdeckungen und Aufsätzen sind Schäden an der Beschichtung praktisch unvermeidbar. Die Schutzwirkung einer Beschichtung kann nur so gut wie die schwächste Stelle dieser sein, d. h. zur Erhaltung eines effektiven Korrosionsschutzes ist eine kontinuierliche Überwachung der Schutzschicht und Beseitigung von Beschädigungen durch Nachbesserungen erforderlich. Dies erhöht den Wartungsaufwand erheblich. Im Gegensatz dazu bildet sich nach anfänglichem „Anrosten“ bei Gusseisen bei der oberflächlichen Oxidation eine Schutzschicht die hauptsächlich auf Graphit und Perlit beruht. Diese Schutzschicht verhindert das weitere Eindringen von Rost. Auch gegen äußere Einflüsse, wie z. B. Salzlösungen, die im Winter durch den Einsatz von Streusalz entstehen, ist Gusseisen praktisch unempfindlich. Eine Beschichtung aus Gründen des Korrosionsschutzes ist somit nicht erforderlich!

Die Beschichtung von Schachtabdeckungen und Aufsätzen aus Gusseisen für die Entwässerung von Verkehrsflächen hat somit nur eine optische Funktion.
Wird aus optischen Gründen eine Beschichtung aufgebracht, ist zu beachten, dass diese insbesondere im Bereich der Verkehrsfläche nicht dauerhaft ist und in regelmäßigen Abständen erneuert werden sollte, um die Optik zu erhalten. Ein Verzicht schont somit nicht nur die Umwelt sondern reduziert zudem die Unterhaltskosten.

Der Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung von Gusseisernen Schachtabdeckungen und Aufsätzen für die Entwässerung von Verkehrsflächen ist normkonform, siehe dazu auch z. B. DIN EN124, DIN 1229, DIN 19584 usw. Beschichtungen aus optischen Gründen sind bei Entwässerungsgegenständen aus Gusseisen eher die Ausnahme. Für den Fall der Verwendung von Beschichtungen aus optischen Gründen sind bei gütegeschützten Produkten nach der Güterichtlinie RAL GZ 692 dabei keine Farben und Lacke mit wassergefährdenden Stoffen zulässig.
Ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 ist unabdingbar!

Klassen

Entsprechend der Verwendung werden Rinnen bzw. Aufsätze und Abdeckungen in verschiedene Klassen eingeteilt.

z. B. Klasse **D 400**

Kennbuchstabe

Prüfkraft in kN
(Mindestwert der Maximalbelastung)

Abdeckungen und Aufsätze

Zuordnung der Klassen zu den Einbaustellen gemäß DIN EN 124-1

	Gruppe 1 (mindestens Klasse A 15)[2)]	Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden können
	Gruppe 2 (mindestens Klasse B 125)[2)]	Gehwege, Fußgängerzonen[1)] und vergleichbare Flächen, Pkw-Parkflächen und Pkw-Parkdecks
	Gruppe 3 (mindestens Klasse C 250)[2)]	Für Aufsätze im Bordrinnenbereich, der, gemessen ab Bordsteinkante, maximal 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den Gehweg hineinreicht
	Gruppe 4 (mindestens Klasse D 400)[2)]	Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Seitenstreifen von Straßen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind
	Gruppe 5 (mindestens Klasse E 600)[2)]	Flächen, die mit hohen Radlasten befahren werden, z. B. Dockanlagen, Flugbetriebsflächen
	Gruppe 6 (mindestens Klasse F 900)[2)]	Flächen, die mit besonders hohen Radlasten befahren werden, z. B. Flugbetriebsflächen

[1)] Prüfkraft (kN) nach DIN EN 1433

[2)] Bereich, der dem Fußgängerverkehr vorbehalten ist und zum Zweck der Versorgung oder Reinigung oder in Notfällen gelegentlich befahren wird.

DIN EN 124 Ausgabe September 2015

Gegenüber der DIN EN 124 Ausgabe August 1994 besteht die DIN EN 124 Ausgabe September 2015 aus sechs Teilen.

Teil 1 enthällt die allgemeinen Baugrundsätze und Leistungsanforderungen und die Teile 2 – 6 enthalten die Leistungsanforderungen an Abdeckungen und Aufsätze aus spezifischen Werkstoffen.

- DIN EN 124 – 1 Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen
  - Definitionen, Klassifizierung, allgemeine Baugrundsätze, Leistungsanforderungen und Prüfverfahren
- DIN EN 124 – 2 Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen
  - Aufsätze und Abdeckungen aus Gusseisen
- DIN EN 124 – 3 Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen
  - Aufsätze und Abdeckungen aus Stahl oder Aluminiumlegierungen
- DIN EN 124 – 4 Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen
  - Aufsätze und Abdeckungen aus Stahlbeton
- DIN EN 124 – 5 Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen
  - Aufsätze und Abdeckungen aus Verbundwerkstoffen
- DIN EN 124 – 6 Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen
  - Aufsätze und Abdeckungen aus Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) oder weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)

Die EU-Kommision verweigert aus formalen Gründen die Zustimmung und hat die Normen bisher noch nicht im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Anhang ZA in dem z. B. die Inhalte für die CE-Kennzeichnung, die damit verbundene Produktleistungserklärung und die Typprüfung geregelt sind tritt damit nicht in Kraft. Die CE-Kennzeichnung entfällt somit.

RAL-/GET-Zertifizierung

ACO unterstützt die Aktivitäten der GET (Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik e. V.). Die hohen Qualitätsanforderungen und strikte Neutralität des RAL-Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung bewirken, dass RAL-Gütezeichen zu den wichtigsten Qualitätszeichen in Deutschland gehören.

ACO Produkte tragen das vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. anerkannte Gütezeichen Kanalguss. Es wird durch die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik e.V. verliehen.

RAL-GZ 692 Gütezeichen für ACO Schachtabdeckungen und Aufsätze

Hohe Qualitätsanforderungen und strikte Neutralität des RAL-Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung bewirken, dass RAL-Gütezeichen zu den wichtigsten Qualitätszeichen in Deutschland gehören.
Die RAL-Gütesicherung entspricht allen Anforderungen der Vergabeverordnung, wie z. B. Transparenzangebot, dem Leistungs- und Wirtschaftlichkeitsangebot und der Bietereignung.

Vergabestellen, die sich auf das RAL-Gütezeichen stützen, sind auf der sicheren Seite des Gesetzbuches. Sie sparen Zeit und Geld und können sicher sein, dass RAL-Gütezeichen up-to-date, zuverlässig und vertrauenswürdig sind.

Neben hohen Ansprüchen an die Produkte sind ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 und ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN 14001 unverzichtbare Voraussetzungen.
Alle Anforderungen werden kontinuierlich durch neutrale, akkreditierte Prüf- und Zertifizierungsstellen überwacht.

RAL-GZ 692
Nur Schachtabdeckungen, Aufsätze und Brückenabläufe, die bezüglich Sicherheit, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit den hohen Anforderungen der RAL-Gütesicherung entsprechen, erhalten das Gütezeichen RAL-GZ 692.
Über die Qualitätskriterien der relevanten Normen, wie z. B. der DIN EN 124, hinaus müssen für das Gütezeichen weitere Prüfungen durchgeführt werden. Dabei wird neben der vertikalen Lagesicherung, dem Kippverhalten von Deckeln und Rosten und dem Verhalten der dämpfenden Einlage bei Belastungen auch die Widerstandsfähigkeit gegen Frost und Tauwechsel bestimmt.

Mit dem Gütezeichen Kanalguss ausgezeichnete Produkte gewährleisten:
- hohe Qualität und Güte
- hohe Funktionalität
- Betriebs- und Verkehrssicherheit
- Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit

ACO Passavant Detego Kanalguss Produkte sind über die DIN EN 124 hinaus geprüft und mit dem RAL-GZ 692 Gütezeichen zertifiziert:
- Schachtabdeckungen Multitop
- Aufsätze Multitop

Weitergehende technische Informationen bei der GET unter **www.get-guete.de** oder unter **www.aco-detego.de/ral-gz-692**

Video zur RAL Gütesicherung

Zertifizierte Qualität für mehr Sicherheit

RAL-Gütezeichen vereinfachen öffentliche Ausschreibungen
Bei Ausschreibungen sind RAL-Gütezeichen verlässliche Kennzeichnungen. Sie garantieren Behörden und Auftraggebern, das der Anbieter hohe Qualitätsanforderungen erfüllt. Diese Vorteile genießen Vergabestellen, wenn Sie RAL-Gütezeichen in Ihren Ausschreibungen als Nachweis der Bieterqualifikation und der technischen Spezifikation anerkennen:

- Zuverlässige Kriterien für die Bietereignung
- Leistungsanforderungen auf dem aktuellen Stand der Technik
- Anforderungen über Normen und gesetzliche Bestimmungen hinaus
- Verkürzte Ausschreibungsverfahren
- Keine detaillierte Prüfung der Angebote
- Zuverlässige Vertragspartner und eindeutige Lieferbedingungen
- Bei allen Prüfungen legt GET basierend auf positiven Betriebserfahrungen zulässige Grenzwerte fest, die bei den Prüfungen nicht über oder unterschritten werden dürfen
- Fremdüberwachung der Produktion durch eine zertifizierte Prüfstelle
- Produktbewährung in der Praxis: Neue Produkte können erst nach 12 Monaten erfolgreichem Einsatz mit dem Gütezeichen RAL-GZ 692 ausgezeichnet werden

Warum sich Qualität bei Schachtabdeckungen lohnt

Für Schachtabdeckungen im Einsatzbereich Klasse D 400 (Fahrbahnen von Straßen) werden vermehrt „preisgünstige“ Modelle angeboten, die zwar formal der europäischen Norm entsprechen, den Anforderungen in der Realität aber kaum gewachsen sind. Schäden und Probleme sind vorprogrammiert.

Bei den „preisgünstigen“ Modellen profitiert vor allem der Hersteller. Dieser spart Kosten bei der Produktion, die Folgekosten trägt der Anwender. Um solche Erfahrungen zu vermeiden, sollten Kanalgusserzeugnisse mit dem RAL-Gütezeichen verwendet werden, bei denen die genannten Qualitätsfaktoren zusätzlich geprüft werden, d. h. für die Ausschreibungen Produkte „... gemäß den Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-GZ 692“ (abrufbar unter www.get-guete.de).
Der Nachweis kann insbesondere durch den Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens oder gleichwertig geführt werden“.

Leistungserklärungen für Produkte nach RAL-GZ 692
Produkte mit dem RAL-Gütezeichen GZ 692 werden nicht nur nach DIN EN 124 geprüft, sie müssen zum Nachweis der dauerhaften Gebrauchstauglichkeit auch in den Güterichtlinien festgelegte Leistungsanforderungen erfüllen. Darüber hinaus werden zusätzliche Anforderungen wie z. B. der Nachweis hoher Frost-, Tausalzbeständigkeit und Praxisbewährung gefordert. Fremdüberwachung durch neutrale akkreditierte Prüf- und Zertifizierungsstellen sind weiterhin Pflicht und sichern kontinuierlich gleichbleibend hohe Qualität.

dauerhaft verkehrs- und betriebssicher

Weitere Zertifikate

Anforderung an Beton für Schachtabdeckungen und Aufsätze

DIN EN 124-2 fordert für verwendeten Beton im Anwendungsbereich für Fahrbahnen von Straßen:
Beton mit einer Druckfestigkeitsklasse von mindestens C35/45 nach EN 206:2013 der mindestens für die Verwendung unter „wechselnd nassen und trockenen“ Bedingungen geeignet ist.

In beiden Fällen gelten die Anforderungen lediglich der Druckfestigkeit des Betons. Hoher Widerstand gegen Frost-Tauwechsel, insbesondere auch bei hoher Wassersättigung und dem Einsatz von Taumitteln, ist damit nicht gewährleistet.

Für Schachtabdeckungen und Aufsätze verarbeiten wir deshalb nur Beton der über die Mindestanforderungen der Norm hinaus auch der Expositionsklasse XF4 nach DIN EN 206 entspricht.

Unsere Abdeckungen und Aufsätze sind deshalb besonders geeignet für Einsatzbereiche, die bei hoher Wassersättigung und Taumittelverwendung erheblichen Angriff durch Frost- Tauwechsel ausgesetzt sind.

Auszug aus DIN EN 124-1

6.6 Sicherung von Deckel oder Rost im Rahmen
Der Deckel/Rost muss entsprechend den Bedingungen im Rahmen gesichert sein, die für die vorgesehene Einbaustelle nach 4.2 gelten.
Dies ist durch mindestens eine der folgenden Methoden zu erreichen:
- eine Sicherungsvorrichtung
- eine flächenbezogene Masse
- andere Methoden

Diese Methoden sind so zu gestalten, dass ein Öffnen von Deckeln oder Rosten mit üblichem Werkzeug möglich ist, außer wenn durch den Planer ein zusätzliches Verriegelungssystem gefordert wird. Die Korrosionsbeständigkeit der Sicherungsmethoden muss mindestens der für den Rahmen oder den Deckel/Rost zutreffenden Korrosionsbeständigkeit der Werkstoffe nach EN 124-2 oder EN 124-3 entsprechen.

Die Sicherung von Deckeln/Rosten im Rahmen muss nach 8.4.6 geprüft werden. Die Sicherungsmethode und die Konstruktionsmerkmale müssen angegeben werden.

Sofern spezielle Vorschriften am Ort der Verwendung gelten, müssen die vorstehend genannten Methoden zur Sicherung des Deckels/Rosts mit diesen Vorschriften übereinstimmen.

Anmerkung
Für Zwecke wie das Verhindern von unbefugtem Entfernen, Anheben von Deckeln/Rosten oder Vandalismus kann der Planer zusätzliche Verschlussvorrichtungen fordern. Die Auswahl der geeigneten Verschlussvorrichtungen liegt in diesem Fall nicht in der Verantwortung des Herstellers.

8.4.6 Sicherung von Deckeln und/ oder Rosten im Rahmen
Die Sicherung von Deckeln/Rosten der Klassen C 250 bis F 900 im Rahmen ist nach Anhang E zu prüfen.

Die angegebene Sicherungsmethode muss im Hinblick auf die Funktion, den Einsatz von Werkstoffen und die entsprechend den Konstruktionsmerkmalen nach E.2.7 deklarierten Werte einer Sichtprüfung unterzogen werden.

Erfolgt die Sicherung nach 6.6 b), ist die Bestimmung der Masse ausreichend. In diesem Fall ist der Deckel/Rost auf 1 % zu wiegen und die lichte Fläche auf 100 mm^2 zu berechnen.

Glossar

Abkürzung	Erklärung
abZ	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
BH	Bauhöhe
CP	Combipoint
CR	Chloropren-Kautschuk
DIN	Deutsches Institut für Normung
DN/OD	Diameter Nominal/Outer Diameter (Außendruchmesser)
EN	Europäische Normen
ET	Einzelteil
Ex	Explosion
GET	Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik e.V.
KF	Kurzform
KG	Konditionsgruppe
kN	Kilonewton (Masseinheit der Kraft)
LF	Langform
LW	Lichte Weite
MPA	Material-Prüfungsanstalt
Pal.	Palette
PE	Polyethylen
PE-HD	Polyethylen – high density (hohe Dichtigkeit)
PF	Pultform
PP	Polypropylen
RAL	Gütezeichen des deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung
SSA	Separationsstraßenablauf
VPE	Verpackungsmengeneinheit

Begriff	Erklärung
BEGU	ACO Bauteile mit Rahmen und Deckel aus Beton und Gusseisen. Der Beton wird dabei durch Spezialmaschinen eingebracht und verdichtet.
DUROPREN	Zweifache dämpfende Einlagen. Eine Kombination von Deckeln oder Rosten mit dauerhaft dämpfender Einlage sowie Rahmen mit verliersicherer und verschleißfester Einlage. Sand, Straßenabrieb und Verschmutzung lagern sich in der Fuge zwischen Deckel und Rahmen ab und führen, wie die Erfahrung zeigt, zum Verschleiß der Deckelauflagefläche im Rahmen. Bei genügend großem Verschleiß beginnt der Deckel im Rahmen zu klappern. Neben Lärmbelästigung führt dies zur Zerstörung der Schachtabdeckung und des Unterbaus. Schachtabdeckungen DUROPREN sind zusätzlich zur dämpfenden Einlage im Deckel mit einer hoch verschleißfesten Einlage im Rahmen ausgerüstet. Sie minimiert den Verschleiß im Rahmen und verlängert damit wesentlich die Gebrauchsdauer der Schachtabdeckung.
Elcord	Aufsätze der lichten Weite 300 x 500 mm in den Klassen C 250 und D 400
„Naturbelassener“ Guss	Die Oberflächenbeschichtung von Gusseisen hat bei Schachtabdeckungen für den normalen Kanalisationsbereich und Aufsätzen für die Entwässerung von Verkehrsflächen nur kosmetische Funktion. Selbst gegen Salzlösungen infolge von Streusalz im Winter ist Gusseisen praktisch unempfindlich. Das liegt daran, dass Gusseisen bei Oberflächen-Oxidation eine wirksame Schutzschicht bildet, die eine weitere Materialzerstörung verhindert. Wir verzichten deshalb, insbesondere aus Gründen des Umweltschutzes, auf eine Beschichtung bei Abläufen und Schachtabdeckungen aus Gusseisen. Selbstverständlich entspricht der Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung der Gussteile den einschlägigen Normen. Eine schwarze Beschichtung kann nur in Sonderfällen gegen Mehrpreis angeboten werden.
Gusseisen EN-GJL	Gusseisen mit Lamellengraphit (Grauguss)
Gusseisen EN-GJS	Gusseisen mit Kugelgraphit (Sphäroguss)
PEWEPREN	Dauerhaft dämpfende Einlagen, die in Deckel, Roste oder Rahmen verliersicher eingebracht sind.
Rückstausicher	Rückstausichere Schachtabdeckungen sind dicht gegen drückendes Wasser von unten und von oben. Die Dichtheit wird erreicht durch eine Dichtung zwischen Rahmen, Deckel und Verschluss. Die Verbindung Schacht/Abdeckung muss besonders sorgfältig ausgeführt werden. Die Abdeckung ist dem auftretenden Druck entsprechend auf dem Bauwerk zu verankern.
Tagwasserdicht	Tagwasserdichte Schachtabdeckungen verhindern, dass drucklos anfallendes Oberflächenwasser in das Schachtwerk gelangt.
WAS	Richtzeichnungen und Richtlinien für Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke

Allgemeine Begriffsbestimmungen

Wählbare Oberfläche
Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche sind so ausgeführt, dass ihre Oberfläche dem Umgebungsbelag z. B. durch bauseitiges Einbringen von Oberflächenbelägen weitestgehend angepasst werden kann.
Die bauseitige Füllung muss den jeweiligen Verkehrs- und Umweltbeanspruchungen genügen.
Die jeweils nach DIN EN 124-1 geforderte Prüfkraft ist im Lieferzustand gewährleistet.

Schachtabdeckungen/Aufsätze
mit dämpfender PEWEPREN-Einlage Schachtabdeckungen und Aufsätze sind so auszuführen, dass eine ruhige und stabile Lage sichergestellt ist.
Besonders bedeutend ist dies für die Einbaubereiche Klasse D 400 bis F 900.
Schachtabdeckungen und Aufsätze mit dämpfender PEWEPREN-Einlage erfüllen diese Anforderungen. Die dämpfende PEWEPREN-Einlage sitzt verliersicher und gegen mechanische Beschädigung weitesgehend geschützt in Nuten oder Kammern in Deckel, Rost oder Rahmen. Sie hat sich über Jahre hervorragend bewährt.

Schachtabdeckungen mit Lüftungsöffnungen
Als Schachtabdeckungen mit Lüftungsöffnungen bezeichnen wir nur Schachtabdeckungen, deren Lüftungsquerschnitt mindestens
DIN EN 124-1 Pkt. 6.1 entspricht.

Schachtabdeckungen ohne Lüftungsöffnungen
Schachtabdeckungen ohne Lüftungsöffnungen können geschlossene oder durchgehend offene Aushebeöffnungen haben. Sie sind weder wasser- noch geruchsdicht.
Dichte Schachtabdeckungen sind je nach Anforderungen als tagwasserdicht oder rückstausicher ausgewiesen.

Schachtabdeckungen tagwasserdicht
Schachtabdeckungen mit Verschluss, zwischen Rahmen und Deckel ist eine Dichtung angeordnet, die durch den Verschluss verpresst wird. Diese Abdeckungen sind gleichzeitig auch geruchsdicht.
Tagwasserdichte Schachtabdeckungen sind dicht gegen drucklos auftretendes Oberflächenwasser. Die Wasserdichtheit der Abdeckungen kann nur erhalten bleiben, wenn die Abdeckungen fachgerecht bedient, die Dichtung und Dichtflächen vor dem Einlegen des Deckels gereinigt und geprüft werden. Bei Beschädigung ist die Dichtung zu erneuern.
Tagwasserdichte Abdeckungen sind so einzubauen, dass auf dem Deckel möglichst wenig Wasser stehen bleibt und demzufolge möglichst wenig Wasser in die Rahmen-Deckel-Fuge eindringen kann.

Schachtabdeckungen rückstausicher, tagwasserdicht, gas- und geruchsdicht
Rückstausichere Abdeckungen sind dicht gegen drückendes Wasser von unten und von oben. Alle rückstausicheren Abdeckungen sind tagwasserdicht sowie gas- und geruchsdicht bei drucklos auftretendem Kanal- und Fäkaliengas. Bei anderen Gasen bitten wir um Rückfrage.
Schachtabdeckungen mit Verschluss, zwischen Rahmen und Deckel ist eine Dichtung angeordnet, die durch den Verschluss verpresst wird.

Beim Einbau rückstausicherer Abdeckungen muss die Verbindung Schacht- und Schachtabdeckungen besonders sorgfältig ausgeführt werden. Die Schachtabdeckungen sind, entsprechend dem zu erwartenden Rückstaudruck, mit dem Bauwerk zu verankern.

Schachtabdeckungen mit Sandverschluss
Die Abdeckungen haben keine durchgehenden Öffnungen. Eine an der Innenkante des Rahmens umlaufende Erhöhung der Deckelauflagefläche bewirkt, dass die Fuge zwischen Deckel und Rahmen bereits kurzzeitig nach dem Einlegen des Deckels versandet. Hierdurch schließt die Abdeckung relativ dicht.
Es können nur geringe Mengen Oberflächenwasser eindringen. Im unter der Abdeckung liegenden Schacht kann sich jedoch kein Druck aufbauen.

Drehsicherung
Der Rahmen der Schachtabdeckung ist mit Aussparungen und der Deckel mit dazu passenden Vorsprüngen versehen. Somit ist eine Drehsicherung und ruhige Lage des Deckels im Rahmen gewährleistet.

Bauzeitentwässerung
Bei noch nicht fertiggestellten Fahrbahnbelägen kann das Oberflächenwasser durch seitliche Öffnungen in den Aufsätzen abfließen.
Diese können im Bedarfsfall durch Verschlussbleche verschlossen werden.

Schraubverschluss
Bei Schachtabdeckungen mit Schraubverschluss sind Rahmen und Deckel durch Verschraubungen kraft- und formschlüssig miteinander verbunden.

Schraubvorreiberverschluss
Bei Schraubvorreiberverschlüssen ist der Vorreiber durch das Gewinde beweglich. Beim Schließen schwenkt der Vorreiber zunächst in eine Tasche und wird danach fest angezogen.

„Naturbelassener“ Guss bei Aufsätzen für Straßen- und Hofabläufe und Schachtabdeckungen.
Nicht nur langjährige Erfahrung zeigt es, sondern mittlerweile ist es auch wissenschaftlich abgesichert:
Oberflächenbeschichtung von Gusseisen hat bei Schachtabdeckungen für den normalen Kanalisationsbereich und Aufsätzen für die Entwässerung von Verkehrsflächen nur kosmetische Funktion.
Selbst gegen Salzlösungen infolge Streusalz im Winter ist Gusseisen praktisch unempfindlich. Die Ursache liegt einfach darin, dass Gusseisen bei Oberflächen-Oxydation eine wirksame Schutzschicht bildet, die eine weitere Materialzerstörung verhindert.
Wir verzichten deshalb, insbesondere auch aus Gründen des Umweltschutzes, auf eine Beschichtung bei Abläufen und Schachtabdeckungen aus Gusseisen.
Selbstverständlich entspricht der Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung der Gussteile den einschlägigen Normen.

Kanalguss, was ist der bessere Werkstoff? Gusseisen mit Lamellengraphit (Grauguss GG) EN-GJL nach DIN EN 1561 oder Gusseisen mit Kugelgraphit (Kugelgraphitguss GGG) EN-GJS nach DIN EN 1563.
Beide Werkstoffe haben sich im Bereich des Kanalgusses bewährt. Sie zeichnen sich durch hohe Korrosionsbeständigkeit, und nahezu unbegrenzte Formgebungsmöglichkeiten aus.Grauguss hat auf Grund seiner Gefügestruktur hervorragende dämpfende Eigenschaften.
Kugelgraphitguss weist im Vergleich zu Grauguss wesentlich höhere Festigkeits- und Dehnungswerte auf. Er eignet sich deshalb besonders für Anwendungsbereiche, in denen hoch belastete Teile mit geringem Eigengewicht gefordert werden.
Beide Werkstoffe haben also werkstoffspezifische Vorteile.
Die Frage lautet deshalb nicht:
„Was ist der bessere Werkstoff?“,
sondern:
„Was ist für den jeweiligen Anwendungsfall der optimale Werkstoff?“
ACO kann in eigenen Gießereien mit Schmelzanlagen auf neuestem technischen Stand beide Werkstoffe herstellen und verarbeiten. Wir bieten deshalb werkstoffneutral die optimale Lösung für den jeweiligen Anwendungsfall.

Brandverhalten
Unsere Schachtabdeckungen, ausgenommen Schachtabdeckungen SAKU, Dichtungen und PEWEPREN-Einlagen, werden aus den genormten Werkstoffen
- Gusseisen
- Gusseisen und Beton
- Stahl
- Stahlbeton
- Edelstahl

hergestellt. Bei diesen Werkstoffen handelt es sich um nichtbrennbare Baustoffe gemäß DIN 4102 der Klasse A1.
Zum Brandverhalten unserer Produkte verweisen wir auf DIN 1986 Teil 4.
Die hier genannten Verwendungsbereiche gelten analog.

Abbildungen, Gewichts- und Maßangaben
Die Abbildungen, Gewichte und Maße sind unverbindlich. Eine Gewähr für ihre Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Sämtliche Maße sind in Millimeter angegeben.
Wir behalten uns vor, Produktänderungen und Produktbereinigungen ohne Ankündigungen durchzuführen.

Logistikkosten

Transporthilfsmittel

Der Versand der Waren erfolgt auf Europaletten, Gitterboxen, Einwegpaletten oder Verschlägen. Europaletten und Gitterboxen können bei Lagerlieferungen vom Spediteur getauscht werden. Aufsteckrahmen werden generell berechnet.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufspreis	Gutschriftswert*
2022189	Europalette	23,00 €	19,00 €
2022198	Holzaufsteckrahmen für Europaletten	16,00 €	14,00 €
2022210	DB-Gitterbox	180,00 €	170,00 €
2023389	Einwegpalette	0,00 €	0,00 €

*siehe Hinweise unter „Rücknahme von Waren“

Dienstleistungen

Standort Aarbergen
Sendungen ab dem Standort Aarbergen gelten grundsätzlich „geliefert benannter Bestimmungsort“ (DAP). In Abhängigkeit der Versandart werden Frachtkosten, sowie Verpackungs- und Frachtzuschläge kalkuliert.

Auslieferungen voller Lkw-Ladungen (24 to.) erfolgen bei den Konditionsgruppen 1-8 und 10 frachtfrei.

Standort Mülheim-Kärlich
Sendungen ab dem Standort Mülheim-Kärlich gelten grundsätzlich „geliefert benannter Bestimmungsort“ (DAP). In Abhängigkeit der Versandart werden Frachtkosten, sowie Verpackungs- und Frachtzuschläge **individuell und auftragsbezogen** kalkuliert.
Dies betrifft die Artikel der technischen Abdeckungen (DT) aus der Konditionsgruppe 9.

Geltend für alle Standorte

Art.-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Verkaufspreis
2014103	Expressanlieferung bis 10:00 Uhr		40,00 €
2020669	Expressanlieferung bis 12:00 Uhr		35,00 €
3014787	Frachtkosten 2. Zustellung / Umverfügung / 2. Abholung	pro Zustellung	75,00 €
2037094	Handlingskosten Retoure	25 % vom Rechnungswert, mind. 50 €	ab 50,00 €
3014786	Frachtkosten Rückfracht	pro Retoure	auf Anfrage

Einzelartikel Zuordnung

Sortiment	Material Preisgruppe	Konditionsgruppen
Performance	MT, CP, CT, SA, EP, ZK	KG 1 - 4
Standard + Basic	ST, EN	KG 5 + 6
Technische Abdeckungen	PT, CO, PA, TA, KS, DT, ZT	KG 7 - 10

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Die in dieser Preisliste angegebenen Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer und entsprechen den heutigen Kosten. Sofern sich die Transport- und/oder Verpackungskosten ändern, behalten wir uns vor, die am Liefertag gültigen Preise zu berechnen. Wir schreiben lediglich die Anzahl der von uns gelieferten Transporthilfsmittel gut.

Rücknahme von Waren

- Ein Recht zur Rückgabe gelieferter Ware oder Stornierung verbindlicher Bestellung besteht nur aufgrund ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung mit der ACO Passavant Detego GmbH. Sofern in einer solchen ausdrücklichen Vereinbarung nicht anders geregelt, besteht ein etwaiges Rückgaberecht und erfolgt eine Gutschrift bereits gezahlter Kaufpreiszahlungen nur für einwandfreie, unbeschädigte und wiederverkaufsfähiger Ware.
- Der **Nettomindestwarenwert** beläuft sich auf **75,00 Euro** exklusive Versand und/oder Ladehilfsmittel.
- Als Handlingskosten behalten wir **25 % vom Rechnungswert,** mindestens aber 50,00 Euro ein.
- Entstandene Frachten werden von einer möglichen Gutschrift abgezogen.
- Im Falle erforderlicher Aufarbeitungen werden die zusätzlichen Aufarbeitungskosten ebenfalls zum Abzug gebracht.
- Teile und Sonderanfertigungen, die speziell für den Käufer angefertigt und/oder beschafft wurden, sind von der Rücknahme durch den Lieferer ausgeschlossen.
- Im Falle der **Stornierung** einer Bestellung beträgt der Einbehalt bzw. die Berechnung **25 % vom Nettobestellwert,** mindestens aber 50,00 Euro. Für Bestellungen unter 100,00 Euro bleibt es bei den angegebenen Prozenten.

Verschleiß

- Unsere Produkte müssen hohe Anforderungen an Betriebs- und Verkehrssicherheit erfüllen. Die Verwendung normkonformer Werkstoffzusammensetzungen und die Beachtung normkonformer Maße im Detail, gestützt auf eine kontinuierliche Qualitätsüberwachung, sind deshalb für uns selbstverständlich.
- Ungeachtet dessen sind auch unsere Produkte – abhängig von der Intensität der Nutzung – einem Verschleiß ausgesetzt. Bei Bauteilen in Verkehrsflächen ergibt sich dieser Verschleiß in erster Linie in Abhängigkeit von der Verkehrsfrequenz und der Verkehrsbelastung, insbesondere auch durch den Schwerlastverkehr. Ein hierdurch bedingter Verschleiß bei normkonformen Produkten stellt keinen Mangel dar.

Zusätzliche Hinweise

- Alle Angaben dieser Ausgabe sind unverbindlich.
- Wir behalten uns vor, technische Änderungen für die Produktion und konstruktive Weiterentwicklungen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen.
- Alle Angaben über DIN-Normen, Schutzrechte, Gütezeichen, Prüfzeichen und Warenzeichen entsprechen dem Stand bei Drucklegung.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

§ 1 Allgemeines

1.1 Für die Geschäftsabwicklung und alle Lieferungen und Leistungen gelten ausnahmslos unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, sofern nicht schriftlich etwas Anderes vereinbart ist. Die deutsche Fassung der Vertragsdokumente ist für die Ermittlung des Regelungsinhalts des Vertrages maßgeblich.

1.2 Mit Auftragserteilung erklären Sie sich mit der ausschließlichen Geltung dieser Bedingungen einverstanden und verzichten auf die Einhaltung etwa anderslautender Bedingungen.

1.3 Aufhebungen, Änderungen und Ergänzungen dieser Bedingungen und des Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung. Mündliche Vereinbarungen einschließlich der über die Aufhebung der Schriftform sind unwirksam.

§ 2 Vertragsgegenstand, Vertragsabschluss

2.1 Vertragsgegenstand ist – soweit nicht anders vereinbart – die Lieferung von vorrätigen Waren aus dem gegenwärtigen Lieferprogramm.

2.2 Produktbeschreibungen, Preisspezifikationen, Beispielrechnungen und Konzeptpapiere dienen, soweit sie in den Vertrag nicht einbezogen sind, nur der Information und sind nicht verbindlich. Öffentliche Äußerungen von unserer Seite werden nur dann Bestandteil dieses Vertrages, wenn in diesem Vertrag ausdrücklich hierauf Bezug genommen wird. Konstruktive und technische Änderungen der vereinbarten Leistungen behalten wir uns vor, soweit sie handelsüblich und zumutbar sind.

2.3 Unsere Angebote sind bis zur schriftlichen Auftragsbestätigung oder auftragsgemäßer Bestätigung stets freibleibend. Mündliche Vereinbarungen und Nebenabreden sind für uns nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Vereinbarungen gelten vorbehaltlich nachweislicher Rechen- oder Schreibfehler und Irrtümer.

2.4 An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind unaufgefordert komplett an uns zurückzugeben, wenn der Auftrag nicht an uns erteilt wird. Die Fertigung von Kopien oder Abschriften ist untersagt. Kundenseitige Zweckbestimmungen oder Produktionsanforderungen sind nur dann vertragsbestimmend, wenn sie einvernehmlich schriftlich festgelegt sind.

§ 3 Preise/Versand

3.1 Für Preise und Versand gelten die jeweils gültigen Programmangebote.

§ 4 Lieferfristen

4.1. Angegebene Liefertermine sind unverbindlich, sofern nicht ein verbindlicher Liefertermin vereinbart ist. Geraten wir in Verzug, kann der Kunde uns eine angemessene Nachfrist setzen und nach deren Ablauf vom Vertrag zurücktreten, soweit eine Erfüllung für ihn nicht von Interesse ist.

4.2 Rohstoff- oder Energiemangel, Streik, Aussperrungen, Verkehrsstörungen und behördliche Verfügungen sowie Liefer- und Ausführungsterminüberschreitung von Vorlieferanten, Betriebsstörungen, Fälle höherer Gewalt und andere Umstände, die von uns oder einem für uns arbeitenden Betrieb nicht zu vertreten sind, verlängern, soweit sie unsere Liefer- und Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, unsere Lieferfristen in angemessenem Rahmen. Sind wir aufgrund vorgenannter Ereignisse nicht in der Lage, für einen Zeitraum von 6 Monaten zu leisten, so sind wir berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten, wenn wir den Vertragspartner unverzüglich über das Leistungshindernis informieren und bereits geleistete Gegenleistungen zurückerstatten, soweit diese Gegenleistungen nicht berechtigte Teillieferungen betreffen.

4.3 Zum Rücktritt sind wir auch dann berechtigt, wenn nach erteilter Auftragsbestätigung unvorhersehbare außergewöhnliche Erhöhungen von Rohstoff- und Energiekosten eintreten, die sich auf die Kalkulation auswirken, und Sie einer angemessenen und zulässigen Erhöhung des vereinbarten Preises nicht innerhalb einer Woche ab Zugang unseres Erhöhungsverlangens zustimmen.

4.4 Die Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Kunden voraus.

§ 5 Mängelhaftung

5.1 Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware bei der Übergabe unverzüglich zu untersuchen und äußerlich erkennbare Mängel unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Im Übrigen sind Beanstandungen von Lieferungen unter sofortiger Einstellung etwaiger Bearbeitung, Benutzung oder Weiterveräußerung unverzüglich schriftlich anzuzeigen, verborgene Mängel unverzüglich nach ihrer Entdeckung. Unsere, in angemessener Zeit ergehenden, Weisungen sind abzuwarten.

5.2 Aus Sachmängeln, die den Wert oder die Tauglichkeit der Ware zu dem uns erkennbaren Gebrauch nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigen, kann der Käufer keine Rechte herleiten.

5.3 Bei begründeten Mängelrügen haben wir das Recht zur Wahl, zum Zwecke der Nacherfüllung zu unseren Lasten entweder eine Nachbesserung an der als mangelhaft erkannten Ware vorzunehmen, Ersatz in gleichartiger Ware zu leisten, oder aber die Ware gegen Erstattung des Kaufpreises zurückzunehmen. Erhöhen sich die Kosten der Nacherfüllung dadurch, dass die Ware an einen anderen Ort als den bestimmungsgemäßen Ort verbracht wurde, so gehen die zusätzlich entstehenden Kosten insoweit auf den Käufer über. Leistet dieser für die von ihm zu tragenden Kosten keine Sicherheit, so sind wir berechtigt, die Nacherfüllung zu verweigern. Für Kosten einer durch den Käufer selbst durchgeführten Mangelbehebung haben wir nur dann aufzukommen, wenn wir hierzu eine schriftliche Zustimmung gegeben haben oder eine Ersatzvornahme wegen Gefahr im Verzuge oder Leistungsverzug unsererseits erforderlich war.

5.4 Der Anspruch auf Mangelhaftung erlischt dann, wenn ein Schaden durch unsachgemäße Behandlung, Anwendung von Gewalt und dergleichen verursacht worden ist. Dies gilt insbesondere, wenn von uns erteilte Einbauanleitungen, Verarbeitungshinweise sowie Bedienungsanleitungen oder sonstige Hinweise nicht beachtet werden. Wir übernehmen ebenfalls keine Gewähr in den Fällen, in denen unsere Produkte mit anderen Systemen kombiniert werden. Das Risiko, dass verschiedene Systeme fehlerfrei kombinierbar sind, trägt der Kunde. Ist ein einheitliches System von uns Vertragsgegenstand, so übernehmen wir Gewähr zu den oben genannten Bedingungen.

5.5 Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind ausgeschlossen. Bei Fremderzeugnissen beschränkt sich unsere Haftung auf die Abtretung der Ansprüche, die uns gegen den Lieferer zustehen, soweit es sich nicht um offenkundige Mängel handelt, die wir hätten erkennen müssen.

5.6 Der Nacherfüllungsanspruch, das Recht auf Rücktritt, Minderung sowie Schadenersatz verjährt vorbehaltlich der §§ 202, 438 Abs. 3, 479 BGB in zwei Jahren ab Ablieferung. Für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz und in den Fällen des Vorsatzes bleibt es bei der gesetzlichen Verjährung.

5.7 Es wird keine Gewähr in den Fällen übernommen, in denen der Kunde gesetzliche oder technische Vorschriften nicht beachtet.

§ 6 Haftung

6.1 Führt ein Sachmangel oder eine andere Pflichtverletzung zu einem Schaden, so haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern es sich um einen Personenschaden handelt, der Schaden unter das Produkthaftungsgesetz fällt oder auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.

6.2 Sofern der Schaden auf einer schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht, haften wir im Übrigen nur für den vertragstypischen Schaden.

6.3 Weitergehende vertragliche und deliktische Ansprüche des Vertragspartners sind ausgeschlossen. Wir haften insbesondere nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, und für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Vertragspartners, es sei denn, wir handeln vorsätzlich oder grob fahrlässig.

6.4 Im Falle der Verletzung einer vorvertraglichen Pflicht oder eines schon bei Vertragsschluss bestehenden Leistungshindernisses beschränkt sich unsere Ersatzpflicht auf das negative Interesse.

§ 7 Zahlungsbedingungen

7.1 Zahlungen sind sofort und ohne Abzug zu leisten.

7.2 Sie gelten erst ab dem Tage als geleistet, an welchem wir über den gesamten Rechnungsbetrag verlustfrei verfügen können. Die Annahme von Schecks, Wechseln, Akkreditiven oder Ähnlichem wird vorbehalten und gilt nur erfüllungshalber. Hiermit verbundene Zinsen, Kosten und Spesen trägt im vollem Umfange der Kunde.

7.3 Für die Dauer eines Zahlungsverzuges berechnen wir unter Vorbehalt der Geltendmachung weiteren Verzugsschadens vom Tage der Fälligkeit an Verzugszinsen in Höhe von 8 % p. a. über dem jeweils geltenden Basiszinssatz. Der Nachweis eines höheren oder geringeren Schadens bleibt beiden Vertragspartnern vorbehalten.

7.4 Auch im Falle der Zwischenabrechnung sind wir vorbehaltlich der Geltendmachung weiterer Rechte berechtigt, nach eigenem Ermessen und ohne Mitteilung an den Käufer die Erfüllung des Vertrages bis zur Zahlungsaufnahme einzustellen oder das Vertragsverhältnis nach zweimaligem Zahlungsverzug aufzulösen und die gelieferte Ware zurückzuverlangen. Für die weitere Erfüllung kann Vorauszahlung verlangt werden.

7.5 Ein Zurückbehaltungsrecht oder eine Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen zulässig. Eine Abtretung von Ansprüchen durch den Kunden ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung zulässig.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

8.1 Wir behalten uns an sämtlichen von uns gelieferten Waren das Eigentum vor, bis der Käufer sämtliche, auch die künftig entstehenden Forderungen aus der Geschäftsverbindung, insbesondere auch einen etwaigen Kontokorrent-Saldo, bezahlt hat. Der Käufer darf die Vorbehaltsware im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsbetriebes mit Waren verbinden oder vermischen, die nicht uns gehören. In diesem Falle erwerben wir Miteigentum gemäß §§ 947, 948 BGB.

8.2 Bei Zahlungsrückstand oder anderem vertragswidrigem Verhalten auf Käuferseite sind wir auch ohne vorherige Fristsetzung berechtigt, zurückzutreten und die Vorbehaltslieferung zurückzunehmen. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist eine Veräußerung, Verpfändung, Sicherungsübereignung oder sonstige Verfügung über die gekaufte Ware nur mit unserer schriftlichen Zustimmung zulässig. Bei teilweiser oder gänzlicher Nichterfüllung der Zahlungsverpflichtung sind Warenrückholung, Demontage, Einstellung weiterer Lieferungen und dergleichen sofort und ohne gerichtliche Schritte zulässig. In Höhe der nachgewiesenen Kosten kann Schadensersatz geltend gemacht werden.

8.3 Der Käufer ist ferner berechtigt, die gelieferten Waren im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsbetriebes zu be- oder verarbeiten. Ein Eigentumserwerb des Käufers an der Vorbehaltsware gemäß § 950 BGB im Falle der Entstehung einer neuen Sache findet in keinem Falle statt.

8.4 Erwerben wir Alleineigentum an der durch Verarbeitung entstandenen neuen Sache, so finden auf den Miteigentumsanteil die für die Vorbehaltsware geltenden Bestimmungen entsprechende Anwendung. Auch diese Sachen wird der Käufer für uns ohne Entgelt aufbewahren.

8.5 Der Kunde ist nur berechtigt, die gelieferten Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang auch weiter zu veräußern, solange er sich nicht im Zahlungsverzug befindet. Bereits jetzt tritt der Kunde die ihm aus diesem Weiterverkauf gegen seinen Abnehmer zustehenden Forderungen oder sonstigen Vergütungsansprüche im vollen Umfang ab.

8.6 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit frei zugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.

§ 9 Sonderanfertigungen

9.1 Handelt es sich bei dem Vertragsgegenstand nicht um eine Ware aus dem jeweils aktuellen Lieferprogramm, kommt der Vertrag ausschließlich auf der Grundlage der von uns erstellten Auftragsbestätigung zustande.

9.2 Von uns angefertigte Konzepte, Zeichnungen und Beispielsrechnungen werden dem Kunden zur Prüfung und Bestätigung übergeben. Nach der Bestätigung durch den Kunden sind die Zeichnungen als Grundlage für den zu erstellenden Vertragsgegenstand verbindlich. Danach erfolgende Änderungen auf Wunsch oder Veranlassung des Kunden gehen zu dessen Lasten.

9.3 Soweit eine der beiden Vertragsparteien eine Bauabnahme verlangt, ist spätestens innerhalb von 12 Werktagen der Abnahmetermin durchzuführen. Bei Abwesenheit einer der beiden Vertragsparteien ist das schriftliche Abnahmeprotokoll umgehend der abwesenden Vertragspartei zuzuleiten. Wird eine Abnahme verlangt, so gilt die Leistung mit Ablauf von 12 Werktagen nach schriftlicher Mitteilung über die Fertigstellung der Leistung als abgenommen. Haben Sie die Leistung in Benutzung genommen, so gilt die Abnahme nach Ablauf von 6 Werktagen nach Beginn der Nutzung als erfolgt.

9.4 Konstruktionszeichnungen dürfen von dem Kunden nicht an Dritte weitergegeben oder diesen zugänglich gemacht werden. Der Kunde hat die Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass dies auch durch seine Erfüllungsgehilfen beachtet wird. Bei Verletzung der Pflicht ist uns der Kunde zum Schadensersatz verpflichtet.

§ 10 Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Aarbergen, auch für Klagen im Wechsel- und Scheckprozess, soweit der Kunde Kaufmann ist. Wir sind berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand oder am Ort der Lieferung zu verklagen.

§ 11 Anwendbares Recht

Für alle Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Kunden und uns gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des internationalen Kaufrechtsabkommens

Unser Serviceangebot für Sie

Jedes Projekt ist anders, hat seine eigenen Anforderungen und Herausforderungen. Neben unseren Produkten bieten wir Ihnen unser Know-how und unseren Service, um gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln – von der Planung bis zur Betreuung nach der Fertigstellung. ACO ist Ihr erster Ansprechpartner in allen Projektphasen.

train:
Information und Weiterbildung
In der ACO Academy teilen wir das Know-how der weltweit tätigen ACO Gruppe mit Architekten, Planern, Verarbeitern und Händlern, denen Qualität wichtig ist. Wir laden Sie ein, davon zu profitieren.

design:
Planung und Optimierung
Die Ausschreibung und Entwässerungsplanung in der Regenwasserbewirtschaftung erlaubt viele Varianten. Wir helfen Ihnen, die richtige Antwort zu finden.

support:
Bauberatung und -begleitung
Damit zwischen Planung und Realisierung einer Lösung in der Regenwasserbewirtschaftung keine bösen Überraschungen auftreten, beraten und unterstützen wir Sie projektbezogen auf Ihrer Baustelle.

care:
Inspektion und Wartung
ACO Produkte sind für ein langes Leben konzipiert und produziert. Mit unseren After-Sales-Angeboten sorgen wir dafür, dass ACO Ihre hohen Qualitätsansprüche auch nach Jahren noch erfüllt.

askACO

Ihr kompetenter Ansprechpartner für jedes Projekt

ACO Service- und Kommunikationsangebot

Unsere Einladung an Sie: askACO
Gemeinsam finden wir die richtige Antwort auf Ihre spezielle Entwässerungsfrage. Unsere Produkte finden Sie mit allen wichtigen Informationen auf der ACO Internetseite. Damit können Sie während der Planung sowohl auf technische Beschreibungen als auch auf die dazugehörigen Bildinformationen sowie Ausschreibungstexte und Einbauhinweise zugreifen.
www.aco-detego.de

ACO unterstützt Sie
Ingenieurbüros, Architekten und Landschaftsarchitekten können sich bei der Durchführung ihrer Entwässerungsprojekte vielfältig unterstützen lassen. Der kostenlose anwendungstechnische Service, der hinter den innovativen ACO Produktsystemen steht, bietet mehr: Mit umfassenden Planungshilfen und Serviceleistungen unterstützt ACO darüber hinaus die Planung, den Bau und den nachhaltigen Betrieb moderner Entwässerungsanlagen.

ACO Academy für das praxisbezogene Training
Die Veranstaltungen in der ACO Academy vermitteln Praxiswissen rund um den Bau und sind ein Treffpunkt der Branche. Vor Ort oder in einem Webinar – wir bieten ein Forum für exzellentes Bauen. Zukunftsthemen der Bauwirtschaft werden ebenso wie kompaktes Know-how praxisnah vermittelt. Informieren Sie sich über die Seminarangebote.

ACO Social Media
Nähe zu unserem Markt leben wir auch online – auf den Kanälen von ACO. Entdecken Sie spannende Projekte, Produktlösungen und Einblicke in unsere Themenwelten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Ihr Feedback und den gemeinsamen Austausch.

ACO Produkte auf YouTube
Auf unserem YouTube-Kanal zeigen wir Ihnen in Videos, wie unsere Produkte funktionieren und installiert werden können. Entdecken Sie außerdem Referenzprojekte, bei denen ACO Produkte zum Einsatz kommen.
www.youtube.com/@aco

ACO Passavant Detego GmbH

Scheidertalstraße 3
65326 Aarbergen
Tel. +49 6120 28-5
Fax +49 6120 28-6610

info.detego@aco.com
www.aco-detego.de

Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner:

www.aco-detego.de/kontakt

02/2025 – Änderungen vorbehalten

ACO. we care for water

Intelligente Entwässerungssysteme von ACO sorgen dafür, dass Regen- und Abwasser abgeleitet oder gespeichert wird. Mit innovativer Abscheide- und Filtertechnik verhindern wir die Verunreinigung des Wassers. Wir nehmen die Herausforderung an, Wasser wiederzuverwenden und damit einen ressourcenschonenden Kreislauf zu sichern.

180725